Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (СРО-П-185-16052013): 1153850007112, дата регистрации в реестре: 08.08.2019 г.

Заказчик – Администрация Байкальского городского поселения

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

АЭ – Э21 – 88 – ОВОС

Иркутск, 2021

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (СРО-П-185-16052013): 1153850007112, дата регистрации в реестре: 08.08.2019 г.

Заказчик – Администрация Байкальского городского поселения

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «АйкьюЭколоджи»,
Специалист по организации
выполнения работ по подготовке
проектной документации
(№ ПИ-110831 от 10.07.2019)
_____ М.В. Нонкина
«____» _____ 2021

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Материалы оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности

АЭ – Э21 – 88 – ОВОС

Экз. № ___

Иркутск, 2021

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 3

2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 6

3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 15

4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» 16

5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 18

6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации 20

7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 39

8 Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 67

9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 75

10 Краткое содержание программ мониторинга 76

11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 79

12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 80

13 Резюме нетехнического характера 86

14 Список использованной литературы 89

Текстовые приложения		
А	Техническое задание на разработку раздела ОВОС	90
Б	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	112
В	Правоустанавливающие документы на земельный участок	116
Г	Ответы уполномоченных государственных органов	126
Д	Технические условия на инженерное обеспечение объекта	149
Е	Протоколы общественных обсуждений	172
Ж	Публикации информационного сообщения о проведении общественных обсуждений	210
Графические приложения		
А	Ситуационный план	222

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№подл.

						АЭ – Э21 – 88 – ОВОС
Изм.	Колучу	Лист	№док	Подп.	Дата	
Ген. директ..		Нонкина М.В.			07.2021	Материалы оценки воздействия на окружающую среду
Норм. контр.		Важенина Н.И.			07.2021	
Проверил		Важенина Н.И.			07.2021	
Исполнил		Юрцун А.С.			07.2021	

Стадия	Лист	Листов
П	2	222

ООО «АйкьюЭколоджи» г. Иркутск

1 Общие сведения

Предлагаемые на рассмотрение материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду разработаны в целях предотвращения или смягчения воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

Подготовка материалов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002, «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утвержден Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000) и решением Городского Совета депутатов VI созыва от 24.09.2020 г. №132 Об утверждении «Порядок организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории муниципального образования «город Северобайкальск».

В материалах представлена характеристика возможного негативного влияния объекта на состояние окружающей среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения как в период реконструкции, так и в период последующего функционирования.

Заказчик деятельности с указанием официального названия организации, адрес: Администрация Байкальского городского поселения, в лице Главы Байкальского городского поселения Темгеневского Василия Вячеславовича. Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Разработчик материалов ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 217. Тел./факс 8 (3952) 259-159.

ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 217, тел. 8(3952) 259-159. Право проектирования основано на действующем членстве в саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (СРО-П-185-16052013), что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организаций от 15.07.2021 № 10492. Специалист по организации выполнения работ по подготовке проектной документации – Нонкина М.В. (№ ПИ-110831 от 10.07.2019).

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица:

Исполнители по разработке материалов по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности:

– Цыбендоржина Баирма Бальжинимаевна – руководитель направления оценки воздействия на окружающую среду ООО «АйкьюЭколоджи», Тел/факс: 8 (3952) 707-109, доб. 1638;

– Юрцун Анна Сергеевна – эколог-проектировщик высшей категории отдела экологического проектирования ООО «АйкьюЭколоджи», Тел/факс: 8 (3952) 707-109, доб. 1653.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности лежат в основе разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», входящий в состав проектной документации объекта: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

Вид намечаемой деятельности – новое строительство.

В административном отношении участок намечаемой деятельности расположен по адресу: РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск. Кадастровый квартал земельного участка 38:25:020103.

Строительство объекта осуществляется в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Байкальская природная территория (БПТ) — это территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории (ООПТ), прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 км на запад и северо-запад от него.

В Центральной экологической зоне БПТ действуют установленные ограничения Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

В границах БПТ запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Характеристика типа обосновывающей документации:

Основным обосновывающим документом намечаемой хозяйственной деятельности, который подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ с целью оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, является проектная документация по объекту намечаемой деятельности «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую среду составляет действующее законодательство Российской Федерации, Иркутской области.

Материалы ОВОС разработаны на основании:

– Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в составе проектной документации (текстовое приложение А);

– Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;


– Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Исходными данными для составления настоящего проекта послужили технические отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям.

2 Пояснительная записка по обосновывающей документации

В административном отношении объект расположен по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, в границах кадастрового квартала № 38:25:020103. Граница полосы отвода представлена на рисунке 1.1.1.

Категория земель в границах территории, применительно к которой подготавливается проектная документация – земли населенных пунктов.



– участок намечаемой деятельности

Рисунок 2.1 – Ситуационная схема расположения участка

Идентификационные сведения об объекте: функциональное назначение объекта – строительство сетей инфраструктуры.

Промышленный парк «Байкальский чистый продукт» создается в формате «Greenfield» на земельных участках, частично обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта. Проект реализуется с целью диверсификации экономики

моногорода Байкальск, привлечения дополнительных инвестиций в промышленный сектор города, а также стимулирование деятельности малого и среднего предпринимательства.

Территория размещения индустриального парка, находится в границах моногорода Байкальска на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК» и территории городского рынка.

В проект «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» входит обеспечение участков парка сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и пароснабжения, а также организация на территории всего парка системы централизованной ливневой канализации, новых дорог, реконструкции и ремонта существующих дорог.

Проектной документацией предусмотрено размещение следующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, таких как:

- сети водоснабжения;
- сети теплоснабжения;
- сети электроснабжения;
- сети связи;
- сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;
- сети паропровода;
- улично-дорожная сеть.

Материалами проектной документации на строительство инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» искусственные сооружения, пересечения, примыкания, существующие инженерные коммуникации, расположенные в границах проведения работ, переустройству не подлежат.

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов (площадь полосы отвода на период строительства) составляет 27,93 га (279262 кв.м).

Полоса отвода устанавливается по границе рабочей зоны строительных механизмов, с учетом размещения строительной техники и вспомогательных сооружений, задействуемых в работе.

Земельные участки, образуемые из неразграниченных земель государственной собственности предоставляются в аренду, а части земельных участков, образуемые из земельных участков стоящих на государственном учете, оформляются как сервитуты.

Потребность в земельных участках для строительство линейных объектов отображена в проекте планировки территории и проекте межевания территории, утверждённых постановлением Администрации Байкальского городского поселения № 673-п от 09.11.2018г.

Площадь территории, в границах проектирования составляет 29 га (290041 кв.м).

В границах проектирования имеются существующие земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости, а также земли, государственная собственность на которые не разграничена.

Территория проектирования расположена в промышленном районе г. Байкальска на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и прилегающих земельных участках. Территория является застроенной и частично-спланированной, в границах устанавливаемой полосы отвода имеются существующие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Строительство Инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» выполняется согласно Постановлению Администрации г. Байкальска о создании индустриального парка от 28.02.2017 № 140-п, а также Постановлению Администрации г. Байкальска от 01.03.2018 № 114-п о внесении изменений в Постановление от 28.02.2017 № 140-п (текстовое приложение В).

Также имеется Постановление Администрации г. Байкальска об утверждении проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» от 09.11.2018 №637-п (текстовое приложение В).

Ранее объект проходил государственную экологическую экспертизу с проектной документацией согласно заключению от 04.03.2021 и приказу об утверждении заключения от 04.03.2021 №221-од.

Перечень существующих земельных участков, расположенных в границах проектирования представлены в таблице 2.1 согласно сведениям раздела ПОС.

Таблица 2.1 – Перечень существующих земельных участков, расположенных в границах проектирования

№	Кадастровый №	Разрешенное использование по документу	Площадь, кв, м
1	38:25:000098:37	Для использования полосы отвода ВСЖД - филиала ОАО "РЖД"	216781,0
2	38:25:020103:10	Для научно-исследовательских целей	22095,0
3	38:25:020103:1005	Для производственной деятельности	5198,0
4	38:25:020103:1008	Для производственной деятельности	64121,0
5	38:25:020103:1013	Для производственной деятельности	13000,0
6	38:25:020103:13	Для иных целей (для производственной базы)	11046,0
7	38:25:020103:19	Для завода по розливу воды	4861,0
8	38:25:020103:2	Для производственной деятельности	1610528,0
9	38:25:020103:23	Для производственных целей	5146,0
10	38:25:020103:25	Для производственных целей	18397,0
11	38:25:020103:28	Для гидрометеорологической станции	12429,0
12	38:25:020103:386	Для производственной деятельности	35000,0
13	38:25:020103:450	Для производственной деятельности	51292,0
14	38:25:020103:465	Для производственной деятельности	491634,0

15	38:25:020103:467	Для производственной деятельности	10000,0
16	38:25:020103:469	Для производственной деятельности	1228,0
17	38:25:020103:503	Для производственной деятельности	83818,0
18	38:25:020103:533	Для производственной деятельности	101,0
19	38:25:020103:535	Для производственной деятельности	457274,0
20	38:25:020103:537	Для производственной деятельности	80,0
21	38:25:020103:544	Для производственной деятельности	568,0
22	38:25:020103:563	Для производственной деятельности	217418,0
23	38:25:020103:565	Для производственной деятельности	4385,0
24	38:25:020103:566	Для производственной деятельности	27892,0
25	38:25:020103:567	Для производственной деятельности	140000,0
26	38:25:020103:568	Для производственной деятельности	7550,0
27	38:25:020103:569	Для производственной деятельности	27786,0
28	38:25:020103:570	Для производственной деятельности	138378,0
29	38:25:020103:572	Для производственной деятельности	13733,0
30	38:25:020103:596	Для производственной деятельности	12229,0
31	38:25:020103:606	Для производственной деятельности	21616,0
32	38:25:020103:610	Для производственной деятельности	13326,0
33	38:25:020103:611	Для производственной деятельности	51932,0
34	38:25:020103:612	Для производственной деятельности	40000,0
35	38:25:020103:613	Для производственной деятельности	37799,0
36	38:25:020103:615	Для научно-исследовательских целей	1737,0
37	38:25:020103:620	Для производственной деятельности	4410,0
38	38:25:020103:621	Для производственной деятельности	14612,0
39	38:25:020103:624	Для производственной деятельности	2155,0
40	38:25:020103:626	Для объектов инженерно-технического обеспечения	1044,0
41	38:25:020103:630	Для производственной деятельности	44102,0
42	38:25:020103:988	Лесопарковые зоны и городские леса	10948,0
43	38:25:020103:997	Для производственной деятельности	361,0
44	38:25:020196:2	Под транспортную эксплуатацию автомобильной магистрали	186192,0
45	38:25:000000:268	для ведения лесного хозяйства	47131199,0
46	38:25:000000:29	Для эксплуатации и размещения сооружения ЛЭП-220 кВ Выдрино-ПС 220 кВ БЦБК №272, Мысовая-Байкальская №МБ-273, ПС 220 кВ БЦБК-Байкальская №271 по Иркутской области	1558,0

Описание проектируемых зданий и сооружений

Проектными решениями, заложенными в данной документации не планируется осуществление мероприятий по реконструкции существующих зданий и сооружений.

Начало участка трассы №1 ПК 0+00. Конец трассы ПК 16+39.0. В границах данного участка запроектировано 4 угла поворота трассы. На планируемом участке трассы предусмотрено обустройство 5 примыканий и 1 пересечения с железной дорогой. Пересечение предусмотрено на разных уровнях.

Начало участка трассы №2 ПК 0+00. Конец трассы ПК 13+87.3. В границах данного участка запроектировано 5 углов поворота трассы. На планируемом участке трассы предусмотрено обустройство 2 примыканий.

Начало участка трассы №3 ПК 0+00. Конец трассы ПК 8+88.5. В границах данного участка запроектировано 5 углов поворота трассы. На планируемом участке трассы предусмотрено обустройство 1 примыкание.

Основные технические параметры для проектируемых участков дорог представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические параметры для проектируемых участков дорог

№	Наименование показателя	Параметр	Значение
1	Общая протяженность планируемых автомобильных дорог местного значения, в том числе:	м	3915
2	Ось трассы №1	м	1639
3	начало трассы	-	ПК 10+00
4	конец трассы	-	ПК 13+87
5	Ось трассы №2	м	1387,5
6	начало трассы	-	ПК 0+00
7	конец трассы	-	ПК 8+88
8	Ось трассы №3	м	888,5
9	начало трассы	-	ПК 0+00
10	конец трассы	-	ПК 8+88
11	Примечание	-	Оси трасс назначены с учетом проектирования участков сопряжения в начале и конце трассы
12	Основные технические параметры планируемых участков автомобильных дорог согласно СП 42.13330.2011		
13	категория		улица местного значения
14	ширина проезжей части	м	7,0
15	число полос движения	шт	2
16	ширина тротуаров	м	1,5
17	поперечный уклон проезжей части	%	15
18	поперечный уклон тротуара	-	15
19	тип дорожной одежды	-	облегченный
20	нормативная нагрузка		АК 10

На планируемых автомобильных дорогах предусмотрено устройство пешеходных тротуаров. Ширина пешеходных тротуаров принята в соответствии с рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов сельских поселений, п. 4.9, типовыми материалами для проектирования 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам», и составляет 1,5.

Тротуары расположены у проезжей части и возвышаются над ней на 15 см и отделяются бортовым камнем. За тротуаром расположена обочина шириной 0,5м. Поперечный уклон тротуаров принят 15‰ в сторону проезжей части.

Общая протяженность планируемых тепловых сетей составляет 1757 м.

Протяженность трассы паропровода 1189,23 п.м.

Протяженность трассы конденсатопровода 1587,23 п.м.

Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения составляет 7463 м.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 8288 метров (самотечная – 3142 м, напорная – 5146 м).

Ливневая канализация на территории проектирования предусматривается двух видов – самотечная и напорная. Общая протяженность сетей составляет 6077,5 метров (самотечная – 3501,5 м, напорная – 2576 м).

Общая протяженность планируемых электрических сетей составляет 9100 м.

Общая протяженность планируемых сетей связи составляет 3610 метров, из них воздушные линии на опорах 2750 метров, кабельные подземные – 860 метров).

Таблица 2.2 – Площадь земельных участков, выделяемых в постоянное пользование для объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов (постоянный отвод)

№	Наименование объекта капитального строительства	Количество объектов	Габаритные размеры площадки, м*м	Площадь земельного участка, кв.м.	Общая площадь, кв.м.
1	Трансформаторные подстанции (КТП 6/0,4 кВ)	14	10*10	100	1400
2	Распределительный пункт (РП 6 кВ)	1	10*10	100	100
3	Ливневая КНСК	1	14,25*14,25	203	203
4	Хозяйственно-бытовая КНС	2	15,10*15,10	228	456
5	Хозяйственно-бытовая КНС	1	14,25*14,25	203	203
6	Итого:				2362

Электрическая энергия для нужд проектируемого объекта обеспечивается в соответствии с ТУ от ООО «Теплоснабжение» от 07.02.2020 №С-520/20 (текстовое приложение Д).

Водоснабжение осуществляется в соответствии с ТУ на подключение от ООО «Теплоснабжение» от 16.10.2019 №ТС-747/19 (текстовое приложение Д).

Подключение к сетям паропровода осуществляется в соответствии с ТУ от ООО «Теплоснабжение» от 16.10.2019 №ТС-748 (текстовое приложение Д).

Теплоснабжение осуществляется в соответствии с ТУ на подключение от ООО «Теплоснабжение» от 16.10.2019 №ТС-746 (текстовое приложение Д).

Водоотведение осуществляется в соответствии с ТУ на подключение от МУП «Канализационные очистные сооружения Байкльского Муниципального Образования» от 30.06.2021 №178 (текстовое приложение Д).

Подключение к сетям ливневой канализации осуществляется в соответствии с ТУ от МУП «Канализационные очистные сооружения Байкльского Муниципального Образования» от 30.06.2021 №178 (текстовое приложение Д).

Проектирование участков автомобильной дороги общего пользования предусмотрено согласно ТУ от Администрации г. Байкальска от 24.05.2021 №672/01 (текстовое приложение Д).

Имеются ТУ на телефонизацию, подключение к сети передачи данных в соответствии с ТУ от АО «Деловая Сеть – Иркутск» от 18.09.2020 № 036И, от 18.09.2020 № 038И, от 18.09.2020 № 037И, от 18.09.2020 № 039И (текстовое приложение Д).

В соответствии со сведениям Единого государственного реестра недвижимости в границы, стоящей на кадастровом учете, приаэродромной территории аэропорта г. Иркутска и иных приаэродромных территорий земли Байкальского муниципального образования не входят.

Сведения о СМР:

Предусмотрено, что все работающие на строительстве объекта обеспечены жильем и объектами соцкультбыта по месту проживания в соответствии с нормативами. Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового метода.

Базы материально-технического обеспечения для строительства размещаются в г. Байкальске.

Настоящим проектом дислокация подрядной организации предполагается в г. Байкальске. Социально-бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать постоянные кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём.

Питание работающих горячими обедами осуществляется на месте строительства, от ближайших пунктов общественного питания, по договору подрядчика.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет генподрядной организации.

В связи с ведением строительно-монтажных работ на территории города при следовании к месту и с места работы работники могут пользоваться городским транспортом.

На период строительства на площадке необходимо предусмотреть временные бытовки для строителей. Бытовой городок для строителей разместить вне зоны действия крана на расстоянии не менее 15 метров от существующих зданий и сооружений.

Электроснабжение потребителей строительной площадки осуществляется согласно ТУ ООО «Теплоснабжение» №ТС-75/21 от 03.02.2021 г на подключение на период строительства.

Обеспечение водой на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные потребности, а также воды на гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов осуществляется согласно письму Администрации Байкальского городского поселения № 102/01 от 02.02.2021 г.

На период строительства предусматривается хранение противопожарного запаса воды в полимерном эластичном резервуаре ПЭР-120В, емкостью 120 м^3. Конструкция резервуара позволяет передвижной мотопомпе осуществлять забор воды для противопожарных нужд.

Транспортирование воды на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и технологические нужды, а также оказание услуг по транспортированию поверхностных, грунтовых, хозяйственно-бытовых сточных вод, вод от промывки и дезинфекции трубопроводов, образующихся при строительстве объекта до точки приема МУП «КОС БМО» осуществляется согласно письму от ИП Ненахова Сергея Владимировича от 12.07.2021 г № 24.

Вода, используемая для хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. В период производства строительных работ участок обеспечивается привозной водой. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды.

Питьевая вода подвозится автотранспортом непосредственно к бытовым помещениям. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. На строительной площадке необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С.

Потребность строительства в технической воде осуществляется путём доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4.1.

Для сбора сточных вод от умывален и душевых необходимо установить накопительную пластиковую емкость объемом 5 м^3 с исключением фильтрации в подземные горизонты. По мере наполнения емкости воду откачивать ассенизационной машиной и вывозить на очистные сооружения г. Байкальск по договору.

Требуемый объем накопительной емкости для сбора дождевых вод со стройплощадки 10 м^3. Стоки вывозятся на очистные сооружения.

Для отвода жидких коммунальных отходов проектом предусмотрено установкой мобильных биотуалетных кабин с накопительной емкостью для стоков и электроподогревом СТК Стандарт в количестве 4 штук с последующей откачкой и вывозом бытовых сточных вод.

Продолжительность строительства - 29 месяцев (строительство сетей – 22 месяца, строительство автодороги – 7 месяцев). Количество рабочих дней принимаем 22 в месяц. Работы выполняются в 1 смену.

Строительство объекта рекомендуется производить в следующей последовательности:

- подготовительные работы;

- основные работы.

Перед началом строительства будет выполнен только комплекс мероприятий по снятию плодородного слоя. Глубина снимаемого плодородного слоя согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям составляет 10-20 см.

В основной период в границах территории предусмотрено размещение следующих объектов:

Сетей водоснабжения; сетей теплоснабжения; сетей и объектов электроснабжения; сетей связи; сетей и объектов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; сетей паропровода; улично-дорожной сети.

Общая численность работающих на этапе строительства объекта составляет 72 человека:

- рабочие (85%) – 60 человека;

- ИТР (8%) - 6 человек;

- служащие (5%) – 4 человека;

- младший обслуживающий персонал и охрана (2%) – 2 человека.

Работы по строительству планируемых линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры планируется выполнять в расчетных границах, которые представляют собой полосу отвода.

Полоса отвода устанавливается по границе рабочей зоны строительных механизмов, с учетом размещения строительной техники и вспомогательных сооружений, задействуемых в работе.

Расчет размеров земельных участков для временного отвода производится в соответствии с нормами отвода земель для каждого типа сетей в отдельности. Все полосы отвода линейных объектов, необходимые на период строительства, объединены в единый контур – зону планируемого размещения линейных объектов. Это обусловлено тем, что строительство всех линейных объектов планируется осуществлять одновременно, в 1 этап. Данный контур устанавливается по крайним точкам земельных участков, необходимых для размещения всей линейных объектов в совокупности.

Так же в полосу отвода на период строительства входят земельные участки, выделяемых под строительство объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов (электрические подстанции, канализационно-насосные станции, ливневые насосные станции), предусмотренные к размещению данным проектом.

Ширина полосы отвода варьируется от 5,5 до 70 метров, в зависимости от типа и количества параллельно прокладываемых сетей в канале, а также размещения автомобильных дорог.

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов (площадь полосы отвода на период строительства) составляет 27,93 га (279262 кв.м).

Источник получения строительных материалов определяется на основании конкурса по выбору потенциального подрядчика. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с технологической последовательностью и временем выполнения работ.

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим автомобильным дорогам г. Байкальска, а также дорогам проходящим непосредственно вблизи прохождения сетей. Доставка строительных материалов осуществляется автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки.

На территории огражденной строительной площадки устраиваются временные проезды, обеспечивающие движение строительной техники, автотранспорта и пожарной техники. Для выполнения СМР проезд техники осуществляется по существующим проездам и вдоль оси существующей теплосети, в полосе временного отвода. При выезде со стройплощадки, во избежание попадания грязи с колес транспортных средств на проезжую часть улицы, проектом предусмотрен пост для мойки колес.

3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Целью намечаемой деятельности является строительство объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт».

Потребность намечаемой деятельности объясняется:

– необходимостью обеспечения индустриального парка всеми необходимыми сетями инженерного обеспечения;

– возможностью создания дополнительных рабочих мест на период строительства;

– желанием заказчика.

Промышленный парк «Байкальский чистый продукт» создается в формате «Greenfield» на земельных участках, частично обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта. Проект реализуется с целью диверсификации экономики моногорода Байкальск, привлечения дополнительных инвестиций в промышленный сектор города, а также стимулирование деятельности малого и среднего предпринимательства.

4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант»

Проектом предусмотрено строительство объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт».

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта:

– отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» **(вариант 0)**;

– реализация намечаемой хозяйственной деятельности в пределах отведенной территории – **вариант 1.**

Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности):

Отказ от планируемой деятельности (вариант 0) позволит не привносить на территорию риски дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения на период реконструкции. С другой стороны, для территории «вариант 0» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей по следующим позициям:

– необходимость обеспечения индустриального парка всеми необходимыми сетями инженерного обеспечения;

– возможностью создания дополнительных рабочих мест на период строительства.

Вариант 1 (реализация деятельности согласно проектным решениям):

Реализация объекта: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», в связи с потребностью намечаемой деятельности, а именно: наличие рабочих мест в период строительства, обеспечение индустриального парка всеми необходимыми сетями инженерного обеспечения.

В проект «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» входит обеспечение участков парка сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и пароснабжения, а также организация на территории всего парка системы централизованной ливневой канализации, новых дорог, реконструкции и ремонта существующих дорог.

При проектировании учитывались роза ветров и выделяемые загрязняющие вещества, соблюдение санитарных, экологических и противопожарных требований.

Влияние на окружающую среду в период проведения строительно-монтажных работ будет ограничено во времени. Воздействие на прилегающие территории при соблюдении всех необходимых природоохранных мероприятий, не вызовет существенного влияния на окружающую среду и не вызовет отрицательных экологических последствий.

Другие альтернативные варианты реализации проекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»:

– с точки зрения другой технологии проведения строительно-монтажных работ не рассматривались, так как проектом предусматривается применение сертифицированного электрооборудования, типовых строительных конструкций и изделий, отвечающих требованиям безопасности при строительстве и эксплуатации объекта, а также экологическим условиям;

– с точки зрения места размещения не рассматривались, ввиду нецелесообразности и невозможности выбора другого земельного участка заказчиком. Имеется Постановление Администрации г. Байкальска об утверждении проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» от 09.11.2018 №637-п (текстовое приложение В).

5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности возможно разделить на два периода:

– воздействие на окружающую среду в период строительства объекта;

– воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.

Период строительства

Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения строительных и монтажных работ, и выразится в виде:

– загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной техники и пыления при проведении разгрузочных и землеройных работ. Воздействие на атмосферный воздух в период реконструкции объекта является временным.

– акустического воздействия при работе автотранспортной и строительной техники (непостоянные источники шума).

– использования территории под площадки для складирования строительных материалов и контейнеров.

– воздействие на геологическую среду: статистическая и динамическая нагрузка на грунты, при работе транспорта, складировании отходов, перемещение земляных масс. Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности под влиянием передвижных транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ;

– воздействие на подземные воды, при несоблюдении технологии ведения работ.

На период СМР основными источниками шума будут являться: работа строительной техники, проезд автотранспорта по территории. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет рассредоточена по стройплощадке.

Воздействие объекта намечаемой деятельности на атмосферный воздух характеризуется видом и объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта.

Источниками выбросов на период строительства объекта будут являться: работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники, пыление при проведении земляных работ и пересыпке пылящих материалов, пыление при пересыпке ПГС, выбросы от землеройных работ, выбросы при проведении сварочных работ, пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники.

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами.

На период строительства и эксплуатации непосредственного забора воды и сброса сточных вод не предусмотрено.

Воздействие на растительность и животный мир. При реализации проектных решений будет иметь место опосредованное негативное воздействие на животный мир данной территории, непосредственное воздействие на растительный мир, в том числе вырубка зеленых насаждений.

Период эксплуатации

После ввода в эксплуатацию объекта влияние на окружающую среду будет постоянным, и выразится в виде:

– загрязнения атмосферного воздуха выбросами от обслуживающего автотранспорта;

– воздействия на почвы и земли в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от автомобилей, передвигающихся по проектируемым трассам;

– физического воздействия от автотранспорта.

6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

Физико-географическая характеристика района работ

Участок намечаемой деятельности расположен в границах кадастрового квартала 38:25:020103, на территории промплощадки города Байкальска. В окружении участка изысканий расположены следующие объекты:

– С северной стороны на расстоянии от 280 м через зеленую зону располагается озеро Байкал;

– С западной стороны на расстоянии от 270 м через зеленую зону – река Солзан, за ней на расстоянии около 485 м от участка изысканий – микрорайон Гагарина г. Байкальска со среднеэтажной жилой застройкой;

– Также с западной стороны через зеленую зону и реку южнее располагаются днт «Задорожный» (на расстоянии около 590 м), снт «Прибрежный» (на расстоянии около 505 м), железнодорожная станция о.п. 5347 км (на расстоянии около 545 м);

– С юго-западной стороны через федеральную автодорогу Р-258 Байкал (М55) и зеленую зону на расстоянии около 1 км – микрорайон Южный г. Байкальска с жилой застройкой и снт «Южный»;

– С южной стороны через трассу М55 и зеленую зону на расстоянии около 335 м – Байкальское кладбище;

– С юго-восточной стороны на расстоянии около 884 м через карту-накопитель № 11 (132 м от участка изысканий) – железнодорожная станция Промплощадка;

– С восточной стороны от участка изысканий на расстоянии около 10 м – Макаронная фабрика и Хлебозавод на земельных участках для размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности, для объектов общественно-делового значения;

– Также с восточной стороны располагается промплощадка закрытого БЦБК с картой-накопителем № 11, очистными сооружениями (на расстоянии около 230 м) и рекультивированным золоотвалом (на расстоянии около 410 м);

– Со всех сторон к участку изысканий примыкают земельные участки для производственной деятельности.

Сам участок исследований пересекает ж/д пути, проходит вдоль улицы Промплощадка, улицы Байкальской и по территории закрытого комбината. На участке располагаются зеленые насаждения, асфальтовые покрытия, вырубленные деревья, бетонные столбы, мостовые ограждения, указательные таблички, бетонные опоры эстакады.

Климат

В городе Байкальске и его окрестностях из-за близости озера Байкала климат более мягкий, чем в отдаленных от озера районах. Зимы здесь менее морозные, а летние месяцы не очень жаркие, с обилием осадков. Осень и весна наступают позже. Первые заморозки фиксируются только в конце сентября, последние – в третьей декаде мая.

Климатическая характеристика приведена согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (от 16.09.2019 г. № 3643/36, от 29.12.2020 г. № 6431/36, от 03.11.2020 г. № 4699/36, текстовое приложение Г).

Средние значения метеорологических элементов рассчитаны по данным наблюдений метеорологической станции Байкальск за период 2014-2018 гг. Станция располагается внутри участка изысканий, на территории промзоны.

Температура воздуха

На метеорологических станциях температура воздуха измеряется термометром, установленным на высоте 2 метра над поверхностью почвы в психрометрической будке, вдали от жилых помещений, защищенным от действия прямой солнечной радиации и хорошо вентилируемым.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет минус 15,2 ^{o}C.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года составляет 22,5 ^{o}C.

Самый холодный месяц – январь, самый жаркий – июль.

Атмосферные осадки

Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет 176.

Продолжительность жидких осадков за год составляет 420 часов.

Количество осадков определяется толщиной (в миллиметрах) слоя выпавшей воды.

Среднее количество осадков (мм), рассчитанное за холодный (октябрь – апрель) и теплый (май – сентябрь) периоды года по данным наблюдений за период 2010-2019 гг. представлено ниже:

– октябрь-апрель – 239 мм;

– май-сентябрь – 569 мм.

Максимальное количество осадков за сутки за период 1961-2019 гг. составляет 197 мм, отмечалось 26 июля 1971 года.

Ветер

Ветер представляет собой движение воздуха относительно земной поверхности и характеризуется скоростью и направлением перемещения. За направление ветра принимается то направление, откуда перемещается воздух. Измерения скорости и направления ветра на

метеостанциях производятся на высоте 10-12 метров над поверхностью земли анеморумбометрами или с помощью флюгеров с легкой и тяжелой досками.

Средняя годовая скорость ветра составляет 1,2 м/с.

Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 %, равна 3 м/с.

В таблице 6.1 приведена средняя годовая повторяемость направлений ветра и штиля, выраженная в процентах от общего числа наблюдений.

Таблица 6.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей. 2014-2018 гг.

Румбы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Переменное направление	Штиль
Повторяемость, %	8	12	6	3	4	42	16	9	0	17

На основе таблицы 6.1 построена средняя годовая роза ветров г. Байкальска (рис. 6.1).




Рисунок 6.1 – Средняя годовая роза ветров

По информации ФГБУ «Иркутское УГМС» от 29.12.2020 г. № 6431/36, значения коэффициентов, учитывающих влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанные для объекта « Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», следующие:

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:563, 38:25:020103:565, равен 1.0. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, равен 1.1. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:567, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, равен 1.2. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, равен 1.5. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, равен 1.4. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельного участка с кадастровым номером 38:25:020103:613, равен 2.0. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м (текстовое приложение Г).

Согласно Разделам 3 и 4 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», устанавливаются климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

Согласно п. 2.1 СП 131.13330.2018, в случае отсутствия данных для района строительства значения климатических параметров принимают равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта. Ближайшим населенным пунктом, приведенным в таблицах СП 131.13330.2018, к г. Байкальску является г. Слюдянка. Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 6.2, теплого периода года – таблице 6.3.

Таблица 6.2 – Климатические параметры холодного периода года

Населенный пункт	Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, ^{o}C	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ^{o}C	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	Количество осадков за ноябрь-март, мм	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ^{o}C, м/с
г. Слюдянка	-40	8,8	76	50	ЮЗ	-

Таблица 6.3 – Климатические параметры теплого периода года

Населенный пункт	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	Суточный максимум осадков, мм	Преобладающее направление ветра за июнь-август
г. Слюдянка	31	8,2	78	476	114	ЮЗ

Согласно приложениям А и Б СП 131.13330.2018, исследуемый участок относится к IВ климатическому подрайону.

Согласно карте 1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», участок изысканий относится ко II району по весу снегового покрова.

Согласно карте 2 СП 20.13330.2016, участок изысканий относится к III району по давлению ветра.

Атмосферный воздух

Согласно рекогносцировочному обследованию на участке изысканий источником загрязнения атмосферного воздуха может являться автотранспорт (выбросы отработавших газов), Байкальская ТЭЦ.

В таблице 6.4 представлены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» от 30.12.2020 г. № ЦМС-1260 (текстовое приложение Г). Пункт наблюдений расположен по адресу: г. Байкальск, Промплощадка, уч. 11.

Таблица 6.4 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

№ п/п	Вредное вещество	Значения концентраций, мг/м^3				
		При скорости ветра 0-2 м/с	При скорости ветра 3-6 м/с и направления			
			С	В	Ю	З
1	Диоксид серы	0,010	0,017	0,006	0,004	0,007
2	Диоксид азота	0,04	0,034	-	0,027	0,010
3	Оксид углерода	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4

Фоновые значения концентраций не превышают предельно допустимые концентрации максимально разового значения.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проводится на основании комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), рассчитанного путем суммации индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для каждой примеси.

Рассчитанные уровни загрязнения атмосферного воздуха на участке изысканий приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Уровни загрязнения атмосферного воздуха

№ п/п	Загрязняющее вещество	Класс опасности	ИЗА

1	Диоксид серы	3	0,2
2	Диоксид азота	3	0,4
3	Оксид углерода	4	0,27
		КИЗА	0,87

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям уровень загрязнения воздуха на участке намечаемой деятельности составляет 0,87, и оценивается как «ниже среднего».

Ландшафтные условия

Исследуемый участок относится к суббореальному ландшафту влажных и контрастных тепловых условий внутриматериковых таежных высокогорий урало-сибирского типа (южносибирские), горно-таежные темнохвойные алтае-саянского типа, нижнетаежных условий оптимального развития, горно-долинные смешанотемнохвойные травяные и травяно-зеленомошные (в составе лиственично-таежной аллювиальной серии оптимального развития).

Участок расположен в черте населенного пункта, следовательно, ландшафт участка подвергается антропогенному воздействию.

Рельеф и геоморфологические условия

Согласно карте рельефа Иркутской области, участок намечаемой деятельности располагается в северной части хребта Хамар-Дабан.

Согласно геоморфологической карте исследуемый участок расположен в саяно-байкальской горной области, подобласти гор и крупных впадин байкальской рифтовой зоны, районе гор, приуроченных к плечам рифта, подрайоне средних и низких гор.

Ориентировочно абсолютные отметки поверхности участка изысканий находятся в пределах 459,71-500,61 м.

Геологические условия

Согласно геологической карте Иркутской области исследуемый участок состоит из отложений нижнего протерозоя: гнейсы, мраморы, кварциты, амфиболиты, железистые кварциты, доломиты, эффузивы, песчаники, сланцы.

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Геокомплекс» в феврале 2018 г. Геологический разрез в полосе трасс инженерных сетей изучен до глубины 5,0 м. Разрез на изученную глубину сложен техногенными (tQ) и аллювиальными (aQ) грунтами, которые разделены на шесть инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Техногенные грунты, представленные насыпными грунтами, залегают с поверхности, под почвенно-растительным слоем и под слоем асфальта с глубины 0,1- 0,2 м. Подошва грунтов вскрыта

на глубине 0,2-1,0 м. Мощность грунтов составляет 0,2-1,0 м. Грунты представлены супесями твердыми, суглинками полутвердыми, галечниковыми и гравийными грунтами с песчаным, супесчаным и суглинистым заполнителем. Глинистые грунты содержат включения гравия, гальки и строительных отходов (битый шифер и кирпич). Насыпные грунты выделены в инженерно-геологический элемент ИГЭ 1.

Аллювиальные грунты залегают под почвенно-растительным слоем и под насыпными грунтами с глубины 0,1-1,0 м. Подошва грунтов до изученной глубины 5,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность слоя составляет 4,0-4,9 м.

Грунты представлены песками пылеватыми средней плотности, песками гравелистыми, гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным и супесчаным заполнителем, а так же валунными грунтами. Аллювиальные грунты разделены на 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

ИГЭ 2. Песок пылеватый средней плотности залегает в верхней части разреза с глубины 0,2-0,8 м до глубины 1,1-2,4 м, мощностью 0,8-2,2 м.

ИГЭ 3. Гравийный грунт, заполнитель песок пылеватый залегает в верхней и средней части разреза. Кровля грунтов вскрыта на глубине 0,2-0,8 м, подошва грунтов – на глубине 1,0-3,5 м. Мощность грунтов составляет 0,8-2,5 м.

В ИГЭ 3 объединены пески гравелистые и гравийные грунты с песчаным заполнителем. Наименование грунтам дано по среднему содержанию частиц крупнее >2,0 мм.

ИГЭ 4. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем вскрыт в верхней и средней части разреза. Кровля грунтов залегает на глубине 0,1-3,0 м, подошва грунтов – на глубине 1,0-3,5 м. Мощность грунтов составляет 0,4-3,0 м.

ИГЭ 5. Галечниковый грунт, заполнитель супесь твердая вскрыт в верхней и средней части разреза. Кровля грунтов залегает на глубине 0,4-0,6 м, подошва грунтов – на глубине 2,4-3,5 м. Мощность грунтов составляет 1,8-3,1 м.

ИГЭ 6. Валунный грунт залегает по всей полосе трасс инженерных сетей в основании изученного разреза с глубины 1,0-3,5 м. Подошва грунтов до изученной глубины 5,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность грунтов составляет 1,5-4,0 м.

К специфическим грунтам на площадке, в соответствии с СП 22.13330 и СП 47.13330, относятся техногенные грунты.

К опасным процессам в пределах площадки, согласно СП 116.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330 относятся землетрясения и пучение.

Согласно СП 14.13330.2014, сейсмичность г. Байкальска для объектов массового строительства для средних грунтовых условий, составляет 9 баллов (карта ОСР-2015-А).

Нормативную глубину сезонного промерзания для г. Байкальска рекомендуется принять равной 2,8 м. В пределах нормативной глубины сезонного промерзания залегают грунты всех выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ 1 – ИГЭ 6).

Почвенный покров

Согласно рекогносцировочному обследованию большая часть поверхности исследуемого участка представлена почвенным покровом, часть поверхности – насыпным грунтом с включениями гальки и гравия, также присутствует покрытие из асфальта.

Возможным источником загрязнения почвенного покрова могут быть выбросы от автомобильного транспорта (оксид углерода, оксид азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ), от Байкальской ТЭЦ, в прошлом источником загрязнения являлась деятельность БЦБК.

Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почв и грунта составляет от <50 мг/кг до 520±130 мг/кг. Следовательно, почва и грунт участка изысканий характеризуются **допустимым** уровнем загрязнения.

По значению показателя загрязнения Zc почва и грунт исследуемого участка относятся к **«допустимой»** категории загрязнения. Одна проба 2018 г. относится к **«умеренно опасной»** категории загрязнения.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, почвогрунты характеризуются следующими степенями загрязнения: П1 – опасная, П2 – чрезвычайно опасная, П3 – опасная, П4 – чистая, допустимая, П5 – опасная, Г1 – опасная, Г2 – опасная, Г3 – чрезвычайно опасная, Г4 – опасная, Г5 – опасная, 799 – опасная, 800 – опасная, 801 – опасная, 802 – опасная, 803 – опасная.

Согласно СанПиН 1.2.3684-21, в зависимости от степени загрязнения почв рекомендовано следующее их использование:

– П1, П2 – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным контролем;

– П3, П5, Г1, Г5 – оценку использования привести невозможно, т.к. у никеля и мышьяка не определен лимитирующий показатель вредности;

– П4 – использование без ограничений;

– Г2-Г4 – по содержанию бенз(а)пирена ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным контролем. По никелю и мышьяку оценку использования провести невозможно, т.к. у них не определен лимитирующий показатель вредности;

– 799, 800, 801, 802 – оценку использования привести невозможно, т.к. у никеля, свинца, цинка, кадмия и мышьяка не определен лимитирующий показатель вредности;

– 803 – по содержанию бенз(а)пирена ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным контролем. По никелю, цинку и мышьяку оценку использования провести невозможно, т.к. у них не определен лимитирующий показатель вредности.

Согласно результатам испытаний на токсичность, пробы почвы и грунта не оказывают токсического действия на тест-объекты Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer.

Согласно «Критериям отнесения отходов к классу опасности для окружающей природной среды», пробу почвы с регистрационным номером 1032/2250П-21 и пробу почвы (грунта) с регистрационным номером 1033/2251П-21 можно отнести к практически неопасным отходам (V класс опасности для окружающей среды).

Плодородный и потенциально плодородный почвенный слой на участке изысканий по большей части отсутствует.

С целью характеристики интенсивности биологической нагрузки на почву ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» исследованы косвенные и прямые санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели эпидемической безопасности почвы в 10 образцах (пробах).

Согласно таблице 4.6 СанПиН 1.2.3685-21, пробы почвы №№ 1-10 относятся к категории загрязнения «допустимая».

Грунт на исследуемом участке отнесен к I классу радиационной безопасности, то есть характеризуется как радиационнобезопасный.

Общая гидрологическая и гидрогеологическая характеристики района

Поверхностные воды

Ближайшими водными объектами к участку работ являются озеро Байкал, расположенное на расстоянии от 240 м в северо-восточном и северном направлениях, и река Солзан – от 250 м в западном направлении.

Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно ответу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области от 12.04.2021 г. № 21-исх/0986-ст, сведения о береговой линии (границе водного объекта) озера Байкал на территории Иркутской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости 29.12.2020 г. (текстовое приложение Г).

Береговая линия реки Солзан устанавливается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области № 34-мпр от 29.11.2017 г.

Береговая линия оз. Байкал и реки Солзан расположены на расстоянии около 240 м и 250 м от границ участка соответственно, в северо-восточном и западном направлениях.

Согласно ст.65 Водного кодекса РФ, водоохранная зона реки Солзан, протяженностью 34 км, составляет 100 м. Сведения о водоохранной зоне оз. Байкал внесены в Единый государственный реестр недвижимости 19.02.2020 г.

Таким образом, участок исследований расположен вне водоохранных зон ближайших рек и озер, и для территории изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом РФ.

Участок частично располагается в границах рыбоохранной зоны озера Байкал, составляющей 500 м. Необходимо соблюдать ограничения, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ.

По результатам химического анализа пробы поверхностной воды озера Байкал, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ согласно СанПиН 1.2.3685-21 не выявлено. По результатам сравнения с ПДК в воде водных объектов рыбохозяйственного значения превышений также не выявлено.

Согласно полученным результатам, в пробе донных отложений отсутствуют превышения ПДК по исследованным показателям.

Донные отложения отнесены к I классу радиационной безопасности, то есть характеризуются как радиационнобезопасные.

Подземные воды

В рамках инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геокомплекс» в феврале 2018 г., подземные воды на площадке изысканий вскрывались на глубине 1,4-5,0 м (абс. отм. 455,5-467,3 м). Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются гравийные, галечниковые и валунные грунты.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые с минерализацией 0,5-0,8 г/л.

Согласно информации Иркутского территориального центра государственного мониторинга геологической среды (ИТЦ ГМГС), положение прогнозного максимального уровня 5 % обеспеченности на площадке изысканий по скважинам, в которых в процессе инженерно-геологических изысканий был зафиксирован уровень грунтовых вод, предполагается на глубине близкой к поверхности земли, а именно на абс. отм. 463,6-467,88 м.

При анализе всех показатели, в пробе подземной воды не было выявлено превышений ПДК.

Растительный мир

Согласно рекогносцировочному обследованию, растительность на участке изысканий представлена древесным, кустарниковым и травяно-кустарничковым ярусом. Из деревьев присутствуют Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), Сосна сибирская (*Pinus sibirica*), Береза повислая (*Betula pendula*), Тополь дрожащий (*Populus tremula*), Ель сибирская (*Picea obovata*). В кустарниковом ярусе встречаются: Ольховник кустарниковый (*Duschekia fruticosa*) и Ива (*Salix sp.*). В травяно-кустарничковом ярусе встречаются: Мать-и-мачеха обыкновенная (*Tussilago farfara*), Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*), Подорожник средний (*Plantago media*), Крапива двудомная (*Urtica dioica*), Крапива коноплевая (*Urtica cannabina*), Осока (*Carex sp.*), Мятлик (*Poa sp.*), Дудник лесной (*Angelica sylvestris*), Одуванчик обыкновенный (*Taraxacum officinale*).

Проектом предусмотрена расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, поросли в местах их произрастания. Согласно акту расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск (от 18.08.2020 № 6-к/с), под снос попадают: береза (225 шт.), ель (1 шт.), сосна (31 шт.), саженцы ивы (3 шт.) (текстовое приложение Г).

В результате рекогносцировочного обследования охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были.

Животный мир

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 14.05.2021 г. № 02-91-6355/21 (текстовое приложение Г), из объектов животного мира здесь обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Участок намечаемой деятельности не является охотничьими угодьями. Объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты (охотничьи ресурсы) на этой территории не обитают, возможны лишь их случайные заходы.

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 14.05.2021 г. № 02-91-6355/21 (текстовое приложение Г) среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи

видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик). В результате рекогносцировочного обследования виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были.

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного мира и среде их обитания не нанесет.

Рыбохозяйственная характеристика оз. Байкал

Озеро Байкал населяют 57 видов и разновидностей рыб, в том числе 32 вида (62,7%) эндемики и 6 видов акклиматизировано. Различия в количестве видов (от 49 до 57). Своеобразие систематического состава озера определяется высоким разнообразием рогатковидных рыб (29 видов), из которых 27 - эндемичны. К числу промысловых рыб относятся только 17 видов.

Местные виды относятся к бореальному равнинному, бореальному предгорному, арктическому пресноводному и байкальскому автохтонному фаунистическим комплексам, распределяясь до глубин, соответственно, 50 м, 150 м, 400 м (омуль) и, наконец, во всей водной толще (голомянко-бычковые рыбы). В зависимости от степени приспособленности к условиям озера они подразделены на сибирский, байкало-сибирский и собственно байкальский эндемичный комплексы.

Сибирский комплекс составляют общесибирские виды, обитающие в прибрежье, заливах и сорах Байкала. Их еще называют соровыми рыбами. Это в основном карповые, окуневые, щуковые. В эту группу входят и акклиматизированные виды - сазан, сом и лещ.

Байкало-сибирский комплекс представлен хариусовыми, сиговыми и осетровыми, которые живут в прибрежной зоне озера до глубин 300 м и заходят в пелагиаль открытого Байкала в летне-осенний период.

Байкальский комплекс преобладает в озере - он составляет 56% от общего числа видов и 80% всей биомассы рыб. Комплекс представлен 29 видами подкаменщиковых, из которых 27 - эндемики. Эти виды живут в озере от уреза воды и до максимальных глубин.

Эндемичные рыбы имеют общепринятое название – голомянко-бычковые.

Прибрежные бычки-подкаменщики обитают совместно с представителями других комплексов и служат для них, с одной стороны, объектами питания, с другой - конкурентами в потреблении пищи.

На Малом море в основе промысела – омуль, меньше сиг, хариус, соровые: плотва, окунь, щука и др. В целом западные и юго-западные районы Байкала являются зоной активных периодических миграций омуля и массового воспроизводства черного хариуса, голомянок, желтокрылковых и глубоководных донных видов. В северных участках спорадично обнаруживается арктический голец, вдоль всего побережья – осетр, таймень, ленок. В

рыбопромысловом отношении наиболее продуктивны Малое Море и Муринская банка, где обнаруживаются высокие концентрации омуля. В период стабильного организованного промысла в 40-60-х годах Маломорский рыбопромысловый участок обеспечивал 10-15% общебайкальского вылова омуля и до 70-80% – желтокрылки, а в объединенном улове с промыслом на Южном Байкале – около 100% байкальских широколобок (в основном желтокрылки). После зарегулирования стока р. Ангары, падения запасов желтокрылки и ухудшения биологических показателей омуля промысел омуля и сига в 1969 г. был прекращен.

Ихтиофауна Южнобайкальского рыбопромыслового района представлена в основном байкальскими эндемичными формами (бычки, голомянка, хариус и периодически омуль). Сибирский элемент ихтиофауны здесь появляется лишь в конце июля, когда вода прогревается до 9-11^{o}С. Таким образом, ихтиофауна района, равно как и гидрология позволяют считать этот район типичным районом открытого Байкала.

Оз. Байкал занесено в государственный рыбохозяйственный реестр, как водоем высшей рыбохозяйственной категории.

Ниже приводится краткая биологическая характеристика основных промысловых видов рыб, в той или иной степени (временное или постоянное обитание), связанных с рассматриваемым участком водоема.

Байкальский омуль. Основной промысловый вид. В Байкале живут пять популяций омуля: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская, посольская и баргузинская.

В районе Южного Байкала встречаются все морфо-экологические группы омуля. Придонно-глубоководный (посольский) придерживается значительных глубин. (300-350 м).

Омуль относится к осенне-нерестующим рыбам. В реки Посольского сора (Большая, Култучная, Абрамиха) для размножения заходит двумя косяками - в сентябре и октябре, при температуре воды 10-13 °С и 3-4 °С соответственно. Нерестится на каменисто-галечном грунте с быстрым течением. Икрометание в основном происходит в вечерние и ночные часы. После нереста омуль скатывается в Байкал.

В самом крупном притоке Байкала - р. Селенге нерестится пелагический омуль (многотычинковый), который имеет сигарообразное тело, большие глаза, узкий хвостовой плавник, часто сидящие на жаберной дуге тычинки (44-55). Он обитает в пелагиали Байкала, во время нереста поднимается вверх по реке до 1600 км.

В средних по длине реках нерестится прибрежный омуль (среднетычинковый). Рыбы имеют длинную голову, высокое тело и хостовой плавник, редко сидящие жаберные тычинки в числе 40-48. Он нагуливается в прибрежной зоне Байкала, для нереста заходит в реки Верхняя Ангара (640 км), Кичера (150 км) и Баргузин (400 км).

Придонно-глубоководный омуль (малотычинковый) населяет Байкал до глубины 350 м. Характеризуется наибольшей высотой тела и хвостового плавника, длинной головой, малым числом (36-44) грубых и длинных жаберных тычинок. Нерестится в малых притоках Байкала с длиной нерестового пути от 3-5 км (р. Безымянка и р. Малый Чивыркуй) до 20-30 км (р. Большой Чивыркуй и р. Большая Речка).

Байкальский сиг. В Байкале обитает две формы сига: озерный и озерно-речной. Оба подвида сигов распространены вдоль всех берегов Байкала, но концентрируются на участках с пологими уклонами дна. Половозрелым сиг становится на восьмом году жизни. Молодь сига питается планктоном, а с трехлетнего возраста сиг полностью переходит на питание донными беспозвоночными. Хотя спектр питания сига довольно широк (моллюски, гаммариды, хирономиды), основным кормом сига являются амфиподы. В питании рыб старших возрастных групп значительно возрастает роль моллюсков. Зимует сиг в придонных слоях, а в начале лета расходится по отдельным участкам, не создавая больших концентраций.

Байкальский хариус. На рассматриваемом участке, как и в других районах Байкала, хариус представлен двумя формами: белый байкальский хариус и черный хариус. Зимой хариус предпочитает держаться в приглубых местах. Начиная с марта, подходит к берегам и здесь становится объектом бормашевого лова. По имеющимся данным, у берегов хариус встречается круглогодично. Основную роль в питании хариуса в водопольный период играют организмы бентоса. В спектре питания молоди (1 +3+) преобладающую роль играют личинки хирономид (до 97 % по весу). Для более крупных рыб обычными компонентами пищи являются имагинальные стадии (летающие) и куколки ручейников. Большое значение в питании взрослых рыб, особенно в августе, имеют воздушные насекомые, которые в этот период составляют от 46 до 87 % веса пищевого комка. К осенне-зимнему периоду (октябрь) роль насекомых и личинок хирономид в питании хариуса снижается. Значительную роль в питании хариуса играет икра бычковых рыб в весенний период.

Бычок желтокрылка. В 50-60-е годы играл значительную роль в промысле. В связи с подрывом его запасов и ухудшением условий воспроизводства вследствие зарегулирования уровня Байкала, переформирования прибрежной зоны и заиления нерестилищ, численность этого вида резко снизилась. По срокам нереста бычок желтокрылка подразделяется на ряд субпопуляций: ранненерестующие рыбы (майская субпопуляция) начинают подходить в прибрежную зону в конце марта, в массе - в апреле-мае. Рыбы августовской субпопуляции подходят на нерест в июне-августе. Икра откладывается гнездами. Нерестовая полоса грунта, на которой желтокрылка обычно откладывает икру, определена от 0,2 до 1,0 м. Стайные скопления мальков появляются в середине августа и служат предпочтительной пищей омулю. Распространена желтокрылка по всему прибрежью Байкала. Основным объектом питания желтокрылки являются

планктонные рачки (преимущественно эпишура и макрогектопус, циклопы). В отдельные периоды года (в период развития молоди) отмечено питание собственной молодью.

Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения природопользования

В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов РФ (от 30.04.2020 г. № 15-47/10213), в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального проекта «Экология», в Слюдянском районе располагается ООПТ федерального значения – Прибайкальский национальный парк (текстовое приложение Г).

Согласно данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области от 25.03.2021 г. № 21-исх/0792-ст, сведения о границах ООПТ «Прибайкальский национальный парк» внесены в Единый государственный реестр недвижимости 15.05.2020 г. (текстовое приложение Г).

Расстояние от ближайшей границы исследуемого участка до границы участка Прибайкальского национального парка составляет примерно 27,8 км в северном направлении через озеро Байкал.

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30.04.2021 г. № 02-66-2929/21, на территории Слюдянского района Иркутской области находится памятник природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова», реестровый номер 35:25-6.86. Тридактилина Кирилова включена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области (текстовое приложение Г). Расстояние от участка намечаемой деятельности до данной ООПТ составляет примерно 340 м в западном направлении.

Намечаемая деятельность и безаварийная эксплуатация объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» не окажет негативного экологического воздействия на ООПТ областного значения «Популяция тридактилины Кирилова».

В соответствии со схемой расположения границ экологических зон Байкальской природной территории, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р «О границах Байкальской природной территории», рассматриваемый земельный участок расположен в границах Байкальской природной территории, в Центральной экологической зоне БПТ.

Согласно Федеральному закону РФ «Об охране озера Байкал» № 94-ФЗ от 01.05.1999 г., на Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

– химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов,

агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

– физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

– биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 21.04.2021 г. № 02-76-2600/21, на исследуемом земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия (текстовое приложение Г).

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 12.05.2021 г. № 02-91-6093/21, по данным государственного лесного реестра, испрашиваемый земельный участок расположен вне границ земель лесного фонда (текстовое приложение Г).

Согласно данным Министерства здравоохранения Иркутской области от 13.04.2021 г. № 02-54-9432/21, в месте проведения работ проектируемого объекта отсутствуют зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов медицинских учреждений подведомственных министерству (текстовое приложение Г).

Согласно данным ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных» (информационное письмо от 20.05.2021 г. № 363-ОПЭМ), в соответствии с перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным департаментом ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также кадастром стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001 г., утвержденного главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области и главным государственным санитарным врачом Иркутской области, установленные места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка работ и в

ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы (текстовое приложение Г).

Согласно Публичной кадастровой карте, основанной на сведениях ЕГРН, участок изысканий попадает в границы установленной санитарно-защитной зоны для Администрации Байкальского городского поселения Слюдянского района Иркутской области по проектируемому объекту: «Разработка проектной документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска» (реестровый номер 38:25-6.250).

Необходимо соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В соответствии со сведениям Единого государственного реестра недвижимости в границы, стоящей на кадастровом учете, приаэродромной территории аэропорта г. Иркутска и иных приаэродромных территорий земли Байкальского муниципального образования не входят.

На территории Иркутской области особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья определены Перечнем земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Иркутской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17.10.2012 г. № 177-мр.

Земельные участки, расположенные в границах проектирования, не входит в этот Перечень земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Иркутской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17.10.2012 г. № 177-мр.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1050 [63], на территории Иркутской области отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

Ближайшей КОТР к участку изысканий является миграционный коридор хищных птиц на юго-западном побережье Байкала, расположенный примерно 27,8 км от исследуемого участка в северном направлении.

В соответствии ст. 25 Закона РФ «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Согласно Письму Роснедр от 06.04.2018 г. № СА-01-30/4752 в рамках оптимизации градостроительной деятельности сообщается, что при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получение заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений не требуется.

Оценка существующих физических факторов

Физические факторы риска представлены физическими полями, неблагоприятно влияющими на человека. К ним относятся: электромагнитные колебания, акустические колебания, вибрация, инфразвук и др.

При рекогносцировочном обследовании территории источником шума являлся автомобильный транспорт.

Результаты испытаний уровня акустических колебаний представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Результаты испытаний уровня акустических колебаний

Регистрационный номер измерения	Эквивалентные уровни звука L_aэкв ± погрешность, дБа	Максимальные уровни звука L_aмакс ± погрешность, дБа
1036/2258Ш-21	57,0±6,2	70,5±6,2
1036/2259Ш-21	40,4±4,4	52,0±4,4
1036/2260Ш-21	58,9±7,6	74,5±7,6
ПДУ*	**80**	-

Во всех точках измерений эквивалентный уровень звука не превышает установленный норматив СанПиН 1.2.3685-21 для рабочих мест в условиях производственной среды.

При рекогносцировочном обследовании территории выявлены следующие источники электромагнитного поля – линии электропередач, воздушные линии.

Результаты испытаний напряженности электрического и магнитного полей представлены в таблице 6.7:

Таблица 6.7 – Результаты испытаний напряженности электрического и магнитного полей

Регистрационный номер контрольной точки	Характеристика источника электрического поля	Напряженность электрического поля, 50Гц			Характеристика источника магнитного поля	Напряженность магнитного поля, 50Гц		
		Измер. зн-е	Неопреде-ленность	Ед. изм-я		Измер. зн-е	Неопреде-ленность	Ед. изм-я
1037/2261 ЭМИ-21	ВЛ. На высоте 1,8 м от поверхности.	<0,000 42	-	кВ/м	ВЛ. На высоте 1,8 м от поверхности.	<0,05	-	А/м
	ВЛ. На высоте 1,5 м от поверхности.	<0,000 42	-	кВ/м	ВЛ. На высоте 1,5 м от поверхности.	<0,05	-	А/м
	ВЛ. На высоте 0,5 м от поверхности.	<0,000 42	-	кВ/м	ВЛ. На высоте 0,5 м от поверхности.	<0,05	-	А/м
1037/2262 ЭМИ-21	ЛЭП. На высоте 1,8 м от поверхности.	2,2	0,3	кВ/м	ЛЭП. На высоте 1,8 м от поверхности.	1,8	0,3	А/м
	ЛЭП. На высоте 1,5 м от поверхности.	1,4	0,2	кВ/м	ЛЭП. На высоте 1,5 м от поверхности.	2,0	0,3	А/м
	ЛЭП. На высоте 0,5 м от поверхности.	1,2	0,2	кВ/м	ЛЭП. На высоте 0,5 м от поверхности.	2,1	0,3	А/м
1037/2263 ЭМИ-21	ЛЭП. На высоте 1,8 м от поверхности.	1,4	0,2	кВ/м	ЛЭП. На высоте 1,8 м от поверхности.	1,2	0,2	А/м
	ЛЭП. На высоте 1,5 м от поверхности.	0,96	0,15	кВ/м	ЛЭП. На высоте 1,5 м от поверхности.	0,94	0,14	А/м
	ЛЭП. На высоте 0,5 м от поверхности.	0,74	0,11	кВ/м	ЛЭП. На высоте 0,5 м от поверхности.	0,83	0,12	А/м
1037/2264 ЭМИ-21	ВЛ. На высоте 1,8 м от поверхности.	0,012	0,002	кВ/м	ВЛ. На высоте 1,8 м от поверхности.	0,20	0,03	А/м
	ВЛ. На высоте 1,5 м от поверхности.	0,0077	0,0012	кВ/м	ВЛ. На высоте 1,5 м от поверхности.	0,21	0,03	А/м
	ВЛ. На высоте 0,5 м от поверхности.	0,0056	0,0008	кВ/м	ВЛ. На высоте 0,5 м от поверхности.	0,24	0,04	А/м
ПДУ*		**5**		**кВ/м**		**80**		**А/м**

По результатам замеров уровень напряженности не превысил установленный санитарный норматив СанПиН 1.2.3685-21 для электрического и магнитного полей.

Радиационная обстановка

В период проведения инженерно-экологических изысканий были выполнены радиационные исследования с целью проверки мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения.

Результаты измерений представлены в таблице 6.8.

Таблица 6.8 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках

Наименование	Измеренные значения	Единицы измерения
Площадь участка изысканий, S	279300	$м^2$
Длина линейного участка, L	-	м
Количество контрольных точек, N	280	шт.
Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения, H	<0,10	мкЗв/ч
Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения, H	0,11	мкЗв/ч

Наименование	Измеренные значения	Единицы измерения
Среднее значение мощности дозы гамма-излучения, Н ср	<0,10	мкЗв/ч
Среднее значение мощности дозы гамма-излучения с учетом погрешности, Н ср+ΔН	0,11	мкЗв/ч

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка не превышает 0,6 мкЗв/ч. Локальных источников ионизирующего излучения не обнаружено. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.

7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

К факторам воздействия на окружающую среду, способным вызывать локальные экологические изменения и нарушения в зоне производства работ относятся: физико-механическое, химическое и биологическое воздействие.

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности возможно разделить на два периода:

– воздействие на окружающую среду в период строительных работ;

– воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.

Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

Отрицательное воздействие на территорию размещения объекта выражается в:

- изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;
- засорении и загрязнении строительной площадки и прилегающей территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами.

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности под влиянием передвижных транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ.

Согласно принятой проектом планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами воздействие на территорию выражается в:

- изъятии земель из оборота для строительства объекта, дорог;
- изменении рельефа местности при выполнении строительных и планировочных работ, связанных с перемещением земляных масс, снятием почвенно-растительного слоя и выемке грунтов при разработке траншей;
- возможном загрязнении коммунальными и строительными отходами при их неправильном хранении на строительной площадке.

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами.

При проведении строительно-монтажных работ значительных изменений рельефа, почвенных условий участка и прилегающих территорий не произойдет.

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду не прогнозируется.

При эксплуатации объекта незначительное влияние на почвенный покров будет происходить в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от автомобилей, передвигающихся по проектируемым трассам (оксид углерода, оксид азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ).

Согласно рекогносцировочному обследованию возможным источником загрязнения почвенного покрова могут быть выбросы от автомобильного транспорта (оксид углерода, оксид азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ), от Байкальской ТЭЦ, в прошлом источником загрязнения являлась деятельность БЦБК.

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду не ожидается.

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

Период строительства

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства объекта является временным. Проектом предусмотрено выполнение работ в 1 смену, продолжительностью 8 ч. Продолжительность строительства составляет 29 месяцев.

Работа строительной техники, в зависимости от выполняемых операций, будет рассредоточена по территории стройплощадки.

Автотранспорт используется для перевозки необходимого оборудования, материалов, грунта, рабочих и т.д., и, следовательно, в основном находится за пределами строительной площадки.

Технологическая последовательность возведения зданий отражена в календарном графике с учетом и рационального использования строительных механизмов и совмещения видов работ.

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух характеризуется видом и объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта, а также создаваемыми приземными концентрациями от рассеивания загрязняющих веществ на прилегающей к месту размещения проектируемого объекта территории.

Источниками выбросов на первый год строительства объекта будут являться:

- работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники;
- пыление при проведении земляных работ и пересыпке пылящих материалов;
- пыление при выемке грунта;
- пыление насыпи грунта;
- пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники.

Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на первый год строительства приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на первый год строительства

Загрязняющее вещество		Используемый критерий	Значение критерия мг/м^3	Класс опас-ности	Суммарный выброс вещества	
код	наименование				г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7
0301	Азота диоксид	ПДК м/р	0,20000	3	0,0859258	3,534954
0304	Азота оксид	ПДК м/р	0,40000	3	0,0139629	0,574431
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15000	3	0,0255617	0,619499
0330	Серы диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	0,0108094	0,405948
0337	Углерода оксид	ПДК м/р	5,00000	4	0,4954233	3,400352
2732	Керосин	ОБУВ	1,20000		0,0557689	0,925276
2908	Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов	ПДК м/р	0,30000	3	0,1284427	1,082341
Всего веществ : 7					**0,8158947**	**10,542801**
в том числе твердых : 2					**0,1540044**	**1,701840**
жидких/газообразных : 5					**0,6618903**	**8,840961**
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:					
6204	(2) 301 330					

Так как максимальная концентрация азота диоксида в расчетных точках на границе жилой застройки без учета фона составила 0,29ПДК, то расчет по данному веществу произведен с учетом фонового загрязнения.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить территории туристских баз, спортивных сооружений.

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой застройки, поэтому выбросы на первый год строительства для этих веществ могут быть предложены в качестве ПДВ.

Источниками выбросов на второй год строительства объекта будут являться:

- работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники;
- пыление при проведении земляных работ и пересыпке пылящих материалов;
- пыление при выемке грунта;
- пыление насыпи грунта;
- пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники;
- выбросы при проведении сварочных работ;
- выбросы при проведении битумных, изоляционных работ.

Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на второй год строительства приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на второй год строительства

Загрязняющее вещество		Используемый критерий	Значение критерия мг/м^3	Класс опас-ности	Суммарный выброс вещества	
код	наименование				г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7
0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	ПДК с/с	0,04000	3	0,0015758	0,003994
0143	Марганец и его соединения	ПДК м/р	0,01000	2	0,0000536	0,000136
0301	Азота диоксид	ПДК м/р	0,20000	3	0,0859258	4,868695
0304	Азота оксид	ПДК м/р	0,40000	3	0,0139629	0,791164
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15000	3	0,0323617	0,855619
0330	Серы диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	0,0108094	0,559603
0337	Углерода оксид	ПДК м/р	5,00000	4	0,5794233	4,623572
2732	Керосин	ОБУВ	1,20000		0,0694356	1,271613
2754	Углеводороды предельные С12-С-19	ПДК м/р	1,00000	4	0,7977846	0,050000
2908	Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов	ПДК м/р	0,30000	3	0,1284427	1,082341
Всего веществ : 10					**1,7197754**	**14,106737**
в том числе твердых : 4					**0,1624338**	**1,942090**
жидких/газообразных : 6					**1,5573416**	**12,164647**
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:					
6204	(2) 301 330					

По остальным загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации составляют менее 0,01 ПДК.

Так как максимальная концентрация азота диоксида в расчетных точках на границе жилой застройки без учета фона составила 0,29ПДК, то расчет по данному веществу произведен с учетом фонового загрязнения.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить территории туристских баз, спортивных сооружений.

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой застройки, поэтому выбросы на второй год строительства для этих веществ могут быть предложены в качестве ПДВ.

Источниками выбросов на третий год строительства объекта будут являться:

– работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники;

– пыление при пересыпке щебня;

– пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники;

– выбросы при проведении битумных, изоляционных работ;

– выбросы при укладке асфальта.

Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на третий год строительства приведен в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на третий год строительства

Загрязняющее вещество		Используемый критерий	Значение критерия мг/м^3	Класс опас-ности	Суммарный выброс вещества	
код	наименование				г/с	т/период
1	2	3	4	5	6	7
0301	Азота диоксид	ПДК м/р	0,20000	3	0,0859258	1,809533
0304	Азота оксид	ПДК м/р	0,40000	3	0,0139629	0,294051
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15000	3	0,0323617	0,346010
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	0,0108094	0,217005
0337	Углерода оксид	ПДК м/р	5,00000	4	0,5794233	1,806706
2732	Керосин	ОБУВ	1,20000		0,0694356	0,491553
2754	Углеводороды предельные С12-С-19	ПДК м/р	1,00000	4	1,1715261	9,199290
2908	Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов	ПДК м/р	0,30000	3	0,0441667	0,060102
2909	Пыль неорганическая с содержанием кремния до 20 процентов	ПДК м/р	0,50000	3	0,2028800	0,749796
Всего веществ : 9					**2,2104915**	**14,974046**
в том числе твердых : 3					**0,2794084**	**1,155908**
жидких/газообразных : 6					**1,9310831**	**13,818138**
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:					
6204	(2) 301 330					

Так как максимальная концентрация азота диоксида в расчетных точках на границе жилой застройки без учета фона составила 0,29ПДК, то расчет по данному веществу произведен с учетом фонового загрязнения.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить территории туристских баз, спортивных сооружений.

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой застройки, поэтому выбросы на третий год строительства для этих веществ могут быть предложены в качестве ПДВ.

В таблице 7.4 представлен общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ за весь период строительства.

Таблица 7.4 – Общие выбросы загрязняющих веществ за весь период строительства

Загрязняющее вещество		Используемый критерий	Значение критерия мг/м^3	Класс опас-ности	Суммарный выброс вещества	
код	наименование				г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7
0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	ПДК с/с	0,04000	3	0,0015758	0,003994
0143	Марганец и его соединения	ПДК м/р	0,01000	2	0,0000536	0,000136
0301	Азота диоксид	ПДК м/р	0,20000	3	0,2577774	10,213182
0304	Азота оксид	ПДК м/р	0,40000	3	0,0418887	1,659646
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15000	3	0,0902851	1,821128
0330	Серы диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	0,0324282	1,182556
0337	Углерода оксид	ПДК м/р	5,00000	4	1,6542699	9,830630
2732	Керосин	ОБУВ	1,20000		0,1946401	2,688442
2754	Углеводороды предельные С12-С-19	ПДК м/р	1,00000	4	1,9693107	9,249290
2908	Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов	ПДК м/р	0,30000	3	0,3010521	2,224784
2909	Пыль неорганическая с содержанием кремния до 20 процентов	ПДК м/р	0,50000	3	0,2028800	0,749796
Всего веществ : 11					**4,7461616**	**39,623584**
в том числе твердых : 5					**0,5958466**	**4,799838**
жидких/газообразных : 6					**4,1503150**	**34,823746**

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период строительства будут представлены в разделе ПМООС.

В период эксплуатации

Источниками выбросов на период эксплуатации объекта будут являться:

– Трасса №1.

– Трасса №2.

– Трасса №3.

– КНС-1.

– КНС-2.

– КНС-3.

Перечень загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации объекта, представлен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Выбросы в атмосферный воздух при эксплуатации

Загрязняющее вещество		Используемый критерий	Значение критерия мг/м^3	Класс опас-ности	Суммарный выброс вещества	
код	наименование				г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7
0301	Азота диоксид	ПДК м/р	0,20000	3	0,0426654	0,554693
0303	Аммиак	ПДК м/р	0,20000	4	0,0000050	0,000332
0304	Азота оксид	ПДК м/р	0,40000	3	0,0069344	0,090222
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15000	3	0,0003131	0,004044
0330	Серы диоксид	ПДК м/р	0,50000	3	0,0006666	0,007980
0333	Сероводород	ПДК м/р	0,00800	2	0,0000098	0,000652
0337	Углерода оксид	ПДК м/р	5,00000	4	0,1555498	2,022122
0410	Метан	ОБУВ	50,00000		0,0007054	0,046759

Загрязняющее вещество		Используемый критерий	Значение критерия мг/м^3	Класс опас-ности	Суммарный выброс вещества	
код	наименование				г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7
0703	Бензапирен	ПДК с/с	1,00e-06	1	1,33e-08	1,73e-07
1071	Фенол	ПДК м/р	0,01000	2	0,0000006	0,000034
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,05000	2	0,0001440	0,001896
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	0,00005	3	0,0000000	0,000003
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,00000	4	0,0355538	0,462199
Всего веществ : 13					**0,2425479**	**3,190936**
в том числе твердых : 2					**0,0003131**	**0,004044**
жидких/газообразных : 11					**0,2422348**	**3,186892**
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:					
6003	(2) 303 333					
6004	(3) 303 333 1325					
6005	(2) 303 1325					
6010	(4) 301 330 337 1071					
6035	(2) 333 1325					
6038	(2) 330 1071					
6043	(2) 330 333					
6204	(2) 301 330					

По остальным загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации составляют менее 0,01 ПДК.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить территории туристских баз.

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой застройки.

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период эксплуатации объекта будут представлены в разделе ПМООС.

Оценка воздействия образования отходов на окружающую среду

Условия сбора и накопления отходов производства и потребления, а также требования к местам их временного хранения регламентированы ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления».

Период строительства

До начала выполнения работ по строительству Подрядчику следует заключить договора со специализированными организациями на прием отходов.

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, своевременно прошедшая технический осмотр, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, отработанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ремонт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика.

В рассматриваемом проекте отходы песка, щебня, песчано-гравийной смеси не учитываются в связи с полным использованием данного материала в ходе строительных работ.

В процессе строительства объекта будут образовываться отходы производства и потребления III, IV и V классов опасности.

Процессы обращения с отходами на строительных площадках сводятся к сбору и накоплению на площадке строительства, передаче специализированным лицензированным предприятиям для утилизации и/или захоронения, переработке отходов.

Для накопления отходов III класса опасности необходимо использовать закрытую или герметичную тару:

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при временном накоплении. Для исключения внешнего воздействия окружающей среды (перепадов температура и т.д.) размещение данных емкостей возможно в помещении, предназначенном для размещения инструментов.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 способы накопления определяются классом опасности отходов – отходы IV и V классов хранятся в металлических контейнерах объемом 0,75 м^3, а также навалом или насыпью.

Для накопления отходов проектом предусмотрены контейнеры и специальные площадки для сбора твердых отходов. Все образующиеся отходы производства и потребления накапливаются в специально оборудованных местах в количествах, не превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории строительных площадок.

Металлолом (5-й класс опасности) должен храниться на площадке с твёрдым покрытием либо в металлическом контейнере.

ТКО и мусор, образующийся от строительных работ должен храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на имеющей бортики площадке с твёрдым покрытием, желательно огороженной с трёх сторон сплошным ограждением, обеспеченной удобными подъездными путями. Не допускается переполнение контейнеров (должен быть обеспечен своевременный их вывоз) и поступление в контейнеры для мусора отходов, не разрешённых к приёму на полигоны ТКО, в особенности отходов 1-го и 2-го классов опасности.

«Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений» накапливаются в отдельной герметично закрывающейся металлической или пластиковой емкости.

«Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)» накапливается в отдельной герметично закрывающейся металлической или пластиковой емкости.

«Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)» накапывается в металлическом ящике для ветоши.

«Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)» сливается непосредственно с установки в последний день строительно-монтажных работ без накопления.

«Фильтры волокнистые из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)» передаются без накопления ООО «Чистые технологии Байкала»

Излишки грунта вывозятся сразу без накопления грузовым транспортом.

Перевозка отходов осуществляется транспортными средствами предприятий, оказывающих услуги по вывозу, утилизации и захоронению отходов, с соблюдением требований безопасности к транспортированию.

Сбор и транспортирование отходов предусмотрен АО «Спецавтохозяйство», согласно гарантийному письму от 31.05.2021 №506.

Размещение отходов предусмотрено на полигоне ТКО г. Иркутска, расположенного в Иркутском районе на 5 км Александровского тракта, находящегося в собственности АО «Спецавтохозяйство». Номер ГРОРО 38-00033-З-00758-281114.

Лом черных металлов подлежит сдаче ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» для последующей переработки согласно гарантийному письму от 27.05.2021 № 77КО.

Лом цветных металлов («Отходы изолированных проводов и кабелей») подлежит сдаче ООО «Восточно-Сибирский Втормет» для последующей переработки согласно гарантийному письму от 16.09.2020 б/н.

Отходы, образующиеся от установки мойки колес («Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный», «Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений», «Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», а также «Фильтры волокнистые из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», «Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)») подлежат передаче ООО «Чистые технологии Байкала» согласно гарантийному письму от 28.05.2021 №119.

В соответствии Соглашением от 28.04.2018 №318 между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором по обращению с ТКО на территории Иркутской области ООО «РТ-НЭО Иркутск» передача, части отходов, относящаяся к ТКО предусматривается определенному региональному оператору. Согласно ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (с изменениями на 7 апреля 2020 года) «Об отходах потребления», при определении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, данная организация обязаны принимать твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на территории субъекта Российской Федерации и не вправе отказываться от оказания данной услуги.

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов в ведении ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» находится полигон, расположенный п. Юго-Восточный, Ангарский район с номером ГРОРО 38-00011-З-00479-010814.

Примерный перечень отходов, образующихся на этапе строительства, представлен в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Перечень отходов, образующихся на этапе строительства

Наименование вида отходов	Код по ФККО	наименование деятельности	Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в период, т					ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы,
			для использования	для обезвреживания	для размещения		всего	
					хранение	захоронение		
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений	4 06 350 01 31 3	Мойка колес автотранспорта	–	0,015	–	–	0,015	ООО «Чистые технологии Байкала» (гарантийное письмо от 28.05.2021 №119) Лицензия 038 00193 от 04.04.2016 г.
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)	4 38 111 01 51 3	Отделочные работы	–	0,100	–	–	0,100	
Итого 3 класса опасности:			–	0,115	–	–	0,115	
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	Жизнедеятельность персонала	–	–	–	26,100	26,100	ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Лицензия №054 00037/П от 21.06.2011) ГРОРО 38-00011-З-00479-010814
Шлак сварочный	9 19 100 02 20 4	СМР	–	–	–	0,005	0,005	АО «Спецавтохозяйство» (Гарантийное письмо от 31.05.2021 №506) (Лицензия №038 00116/П от 30.01.2018)
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий	8 30 200 01 71 4		–	–	–	230,291	230,291	
Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая по-ливинилхлорид	8 27 990 01 72 4		–	–	–	8,775	8,775	
Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)	4 68 111 02 51 4		–	–	–	11,115	11,115	

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный	7 23 101 01 39 4	Мойка колес автотранспорта	–	0,558	–	–	0,558	ООО «Чистые технологии Байкала» (гарантийное письмо от 28.05.2021 №119) Лицензия 038 00193 от 04.04.2016 г.
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 204 02 60 4	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	–	0,363	–	–	0,363	
Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	9 21 711 31 39 4	Мойка колес автотранспорта	–	1,800	–	–	1,800	
Фильтры волокнистые из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	4 43 511 12 60 4	Очистка поверхностного стока	–	5,408	–	–	5,408	
Итого 4 класса опасности:			–	8,129	–	276,286	284,415	
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5	СМР	–	–	–	20,446	20,446	АО «Спецавтохозяйство» (Гарантийное письмо от 31.05.2021 №506) (Лицензия №038 00116/П от 30.01.2018)
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 11 111 12 49 5		–	–	–	17,326	17,326	
Отходы изолированных проводов и кабелей	4 82 302 01 52 5		0,114	–	–	–	0,114	ООО «Восточно-Сибирский Втормет» (Гарантийное письмо) (Лицензия №(38)-7493-СТО от 31.03.2020 и Лицензия №232-ЛЦЧ от 03.03.2017)
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированный	4 61 010 01 20 5		9,592	–	–	–	9,592	ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» (Гарантийное письмо от 27.05.2021 № 77КО) (Лицензия Серия № ЧЦЛ 030 от 22.10.13г)
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5		0,075	–	–	–	0,075	
Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные	8 11 111 12 49 5	Землеройные работы	73499,880	–	–	–	73499,880	передача на ЗУс кадастровым №38:25:020103:2 согласно письму от Администрации Байкальского городского поселения от 25.01.2021 №62/01.
Итого 5 класса опасности:			73509,661	–	–	37,772	73547,433	
Итого на период строительства:			73509,661	8,244	–	314,058	73831,963	

Расчет контейнеров под строительные отходы:

Общая масса отходов ТКО составит 26,100 т/период СМР. Количество дней образования: 885 дня.

Среднесуточное образование: 26,100/885 =0,029 т. или (при средней плотности равной 0,25 т/м^3 – приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 № 58-28-мпр (с изменениями на 7 ноября 2019 года)) 0,118 м^3.

Соответственно, для накопления ТКО, подлежащих передаче ООО «РТ-НЭО Иркутск», при условии ежедневного вывоза образующихся отходов достаточно контейнера объемом 0,75 м^3.

Общая масса строительных отходов, подлежащих передаче АО «Спецавтохозяйство» и для которых требуется установка контейнеров: 287,958 тонн. Количество дней образования: 885 дня.

Среднесуточное образование: 287,958/885 = 0,325 т. Или при средней плотности строительного отхода 1,2 т/м^3, составит 0,271 м^3.

Принимаем контейнер под строительный мусор объемом 0,75 м^3 с ежедневным вывозом.

«Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированный» и «Остатки и огарки стальных сварочных электродов», подлежащие передаче ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет», накапливаются в контейнере объемом 0,75 м^3 и вывозятся не реже чем раз в 11 месяцев.

«Отходы изолированных проводов и кабелей» накапливаются в контейнере объемом 0,75 м^3 и вывозятся по мере накопления, но накапливаются не более 11 месяцев.

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться отходы IV класса опасности.

Все образующиеся отходы производства и потребления накапливаются в количествах, не превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории проектируемого объекта. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 способы накопления определяются классом опасности отходов – отходы IV и V классов хранятся в металлических контейнерах объемом 0,75 м^3, а также навалом или насыпью.

Для накопления отходов проектом предусмотрены контейнеры и специальные площадки для сбора твердых отходов. Все образующиеся отходы производства и потребления накапливаются в специально оборудованных местах в количествах, не превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории строительных площадок.

ТКО и мусор должен храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на имеющей бортики площадке с твёрдым покрытием, желательно огороженной с трёх сторон сплошным ограждением, обеспеченной удобными подъездными путями. Не допускается переполнение контейнеров (должен быть обеспечен своевременный их вывоз) и поступление в

контейнеры для мусора отходов, не разрешённых к приёму на полигоны ТКО, в особенности отходов 1-го и 2-го классов опасности.

Перевозка отходов осуществляется транспортными средствами предприятий, оказывающих услуги по вывозу, утилизации и захоронению отходов, с соблюдением требований безопасности к транспортированию.

Сбор и транспортирование отходов предусмотрен АО «Спецавтохозяйство», согласно гарантийному письму от 31.05.2021 №506.

В соответствии Соглашением от 28.04.2018 №318 между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором по обращению с ТКО на территории Иркутской области ООО «РТ-НЭО Иркутск» передача, части отходов, относящаяся к ТКО предусматривается определенному региональному оператору. Согласно ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (с изменениями на 7 апреля 2020 года) «Об отходах потребления», при определении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, данная организация обязаны принимать твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на территории субъекта Российской Федерации и не вправе отказываться от оказания данной услуги.

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов в ведении ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» находится полигон, расположенный п. Юго-Восточный, Ангарский район с номером ГРОРО 38-00011-З-00479-010814.

Примерный перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации, представлен в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации

Наименование вида отходов	Код по ФККО	Наименование деятельности	Предлагаемая передача отходов, т/период					ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы
			утилизация	для обезвреживания	для размещения		всего	
					накопление	захоронение		
Мусор и смет уличный	7 31 200 01 72 4	Уборка территории	–	–	–	144,724	144,724	ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Лицензия №054 00037/П от 21.06.2018)
Итого 4 класса опасности:			–	–	–	144,724	144,724	
Итого на период эксплуатации 1,922 т								

Детальные расчеты количества образующихся отходов в период строительства и эксплуатации будут представлены в разделе ПМООС.

Общая масса отходов ТКО составит 144,724 т/год. Количество дней образования: 365 дней.

Среднесуточное образование: 144,724/365 = 0,397 т. или (при средней плотности равной 0,25

т/м^3 – приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 №58-28-мпр (с изменениями на 7 ноября 2019 года)) 1,586 м^3.

Соответственно, для временного накопления ТКО, подлежащих передаче ООО «РТ-НЭО Иркутск», при условии ежедневного вывоза образующихся отходов достаточно трех контейнеров объемом 0,75 м^3.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Ближайшими водными объектами к участку работ являются озеро Байкал, расположенное на расстоянии от 240 м в северо-восточном и северном направлениях, и река Солзан – от 250 м в западном направлении.

Участок исследований расположен вне водоохранных зон ближайших рек и озер, и для территории изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом РФ.

Участок частично располагается в границах рыбоохранной зоны озера Байкал, составляющей 500 м. Необходимо соблюдать ограничения, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ.

Также согласно карте инженерной подготовки территории генерального плана Байкальского городского поселения, исследуемый участок находится за пределами прибрежно-защитных полос, вне водоохранных зон ближайших водных объектов, вне зоны затопления и зоны подтопления.

В рамках инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геокомплекс» в феврале 2018 г., подземные воды на площадке изысканий вскрывались на глубине 1,4-5,0 м (абс. отм. 455,5-467,3 м). Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются гравийные, галечниковые и валунные грунты

Воздействие на водные объекты в период строительства

Водопотребление на период строительства обусловлено хозяйственно-бытовыми нуждами строителей, а также расходом воды на технические и производственные нужды.

Вода, используемая для хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. В период производства строительных работ участок обеспечивается привозной водой. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды.

Питьевая вода подвозится автотранспортом непосредственно к бытовым помещениям. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Работники, работающие на

высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. На строительной площадке необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды.

Обеспечение водой на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные потребности, а также воды на гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов осуществляется согласно письму Администрации Байкальского городского поселения № 102/01 от 02.02.2021 г.

Транспортирование воды на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и технологические нужды, а также оказание услуг по транспортированию поверхностных, грунтовых, хозяйственно-бытовых сточных вод, вод от промывки и дезинфекции трубопроводов, образующихся при строительстве объекта до точки приема МУП «КОС БМО» осуществляется согласно письму от ИП Ненахова Сергея Владимировича от 12.07.2021 г № 24.

На период строительства предусматривается хранение противопожарного запаса воды в полимерном эластичном резервуаре ПЭР-120В, емкостью 120 м^3. Конструкция резервуара позволяет передвижной мотопомпе осуществлять забор воды для противопожарных нужд.

Согласно письму МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» №22 от 25.01.2021г данное предприятие готово принять поверхностные, хозяйственно-бытовые сточные воды на период строительства и эксплуатации на канализационные очистные сооружения г. Байкальска.

Согласно письму Администрации Байкальского городского поселения №97 от 01.02.2021г данное предприятие готово принять воду от гидравлических испытаний, промывки и дезинфекции трубопроводов.

С целью предотвращения выноса грязи со строительной площадки, на выезде предусматривается мойка колес (Мойдодыр К-1) с оборотным водоснабжением.

Объем воды, оставшийся в последний день стройки, передается ООО «Чистые технологии Байкала» в качестве отхода «Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов < 15 %)».

Для отвода фекальных стоков проектом предусмотрено наличие четырех биотуалетных кабин «Стандарт» с последующей откачкой и вывозом согласно письму МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» №22 от 25.01.2021г данное предприятие готово принять поверхностные, хозяйственно-бытовые сточные воды на канализационных очистных сооружениях в г. Байкальска.

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрена установка накопительной пластиковой емкости объемом 5 м^3. Содержимое емкости ежедневно вывозится согласно письму МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» №22 от

25.01.2021г данное предприятие готово принять поверхностные, хозяйственно-бытовые сточные воды на канализационных очистных сооружениях в г. Байкальска.

Транспортирование поверхностных, грунтовых, хозяйственно-бытовых сточных вод, вод от промывки и дезинфекции трубопроводов, образующихся при строительстве объекта до точки приема МУП «КОС БМО» осуществляется согласно письму от ИП Ненахова Сергея Владимировича от 12.07.2021 г № 24.

Таблица 7.6 – Итоговый баланс водопотребления и водоотведения на период строительства

Наименование показателя	**Водопотребение, м^3/период**	**Водоотведение, м^3/период**	
		Очистные сооружения	**Безвозвратные потери**
Хозяйственные нужды			
Для строительной площадки (питьевая вода, умывание)	1608,00	1608,00	-
Производственные и технические нужды			
Всего	783,20	-	781,40
В т.ч. разведение сухих смесей, использования машин и установок, полива бетона	766,00	-	766,00
В т. ч. мойка колес	17,20	-	15,40*
Итого:			
Общее водопотребление:	Q =2391,2 м^3/период		
Общее водоотведение:	Q =1608,00 м^3/период		
Безвозвратные потери	781,40 м^3/период		

* - за вычетом объема, передаваемых ООО «Чистые технологии Байкала» в качестве отхода «Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)»

Водосбор поверхностной воды решается путем устройства водоотводного лотка со сливом в накопительную емкость для сточных поверхностных вод, перед которой устраивается колодец с фильтр-патроном для очистки вод. Система водосбора устраивается в подготовительный период строительства. Уклон площадки организован в сторону водоотводных лотков. Уклон лотков организован в сторону емкости для поверхностных сточных вод.

Очистка поверхностных сточных вод осуществляется с помощью фильтрующего патрона.

Фильтр предназначен для глубокой механической очистки поверхностных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, БПК, ХПК, СПАВ, а также некоторых ионов тяжелых металлов. Принцип действия: грязные стоки после дождей попадают в резервуар патрона, где подвергаются многоэтапному очищению.

Воздействие на водные объекты в период эксплуатации

Водоснабжение индустриального парка «Байкальский чистый продукт» предусмотрено согласно техническим условиям, выданным ООО «ЮЖ- НОБАЙКАЛЬСКОЕ», от существующих сетей водопровода. Диаметр водопроводных труб в точке подключения ПЭ 100 SDR17 300 мм.

Водоснабжение территории индустриального парка осуществляется строительством кольцевой водопроводной сети ø 225х13,4 и ø355х21,1 мм из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 питьевая с ответвлениями ø225х13,4 мм и стальных электросварных труб ø325х6,0

и ø319х6,0 по ГОСТ 10704-91 для обеспечения водой резидентов. Требуемый напор поддерживается гарантированным давлением сети не менее 6 кгс/см.

Тип прокладки трубопровода – подземный; протяженность магистральных сетей:

1) труба напорная из полиэтилена ПЭ100 SDR17пит. Ø355х21,1 2737,0 метров;

2) труба напорная из полиэтилена ПЭ100 SDR17пит. Ø Ø225х13,4 4701,0 метров;

3) труба стальная электросварная с весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией Ø48х3,5 25,0 метров (к мокрым колодцам);

- материал труб - полиэтиленовые трубы марки ПЭ100 питьевая.

Врезку проектируемого водопровода выполнить согласно техническим условиям от существующих сетей водопровода Ø300.

Прокладка трубопроводов выполняется на глубине на 0,5 м ниже глубины промерзания.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет при числе жителей более 10 тыс., но не более 25 тыс. чел., расчетное количество одновременных пожаров 2, расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар 15 л/с.

На сети водопровода в колодцах предусмотрена установка пожарных гидратов, запорной и спускной арматуры. В качестве запорной арматуры проектируются задвижки из ковкого чугуна с обрезиненным клином. Арматура и все стальные фасонные части покрываются перхлорвиниловым лаком для предохранения от коррозии.

Размещение водопроводных сетей предусматривается на расстоянии не менее 5,0 м (в свету) от фундаментов зданий.

Подключение резидентов осуществляется с устройством водопроводных колодцев на сети, либо устройством врезки в запроектированные колодцы с пожарными гидрантами.

Общее водопотребление объекта складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды потребителей, и пожаротушение.

Перспективный баланс потребления холодной воды резидентами индустриального парка «Байкальский чистый продукт» принят на основе «Технико-экономического обоснования Индустриального парка «Байкальский чистый продукт» (г. Байкальск, Иркутская область) в соответствии с таблицей 7.7.

Таблица 7.7 - Расчетные расходы воды

№	Показатель	Наименование документа – источника информации	Расчетный расход водопотребления, $м^3$/час
1	Новые инвестиционные проекты, в том числе:		
1.1	Тепличный комплекс (ООО "Байкал-Инком")	предпроектная документация	72,00
1.2	Комплекс переработке и хранению садовых ягод и дикоросов (ООО	обоснование потребности в ресурсах инженерно-технического обеспечения	2,20

	"МАКАРОН СЕРВИС")		
1.3	Мельничный комплекс (2 линии на 7 тонн/сутки в 2 очереди) (ООО "МАКАРОН СЕРВИС")	обоснование потребности в ресурсах инженерно-технического обеспечения	1,30
1.4	Создание филиала чаеразвесочной фабрики в Байкальске (Филиал ООО "Травы Байкала" в г.Байкальск)	обоснование потребности в ресурсах инженерно-технического обеспечения	0,30
1.5	Розлив воды и производство напитков (ООО "Полезные напитки")	предварительный расчет	
1.6	Строительство завода по розливу воды завода (ООО "Озеро Байкал - Лун Чуан")	предварительный расчет	0,88
1.7	Переработка дикоросов, лабораторные комплексы	предварительный расчет	0,38
2	Резервы мощностей	предварительный расчет	15,34
Итого:			92,40

Расход воды на внутреннее пожаротушение зависит для жилых, общественных и административно-бытовых здания и помещений от количества этажей, и объёма здания, для производственных и складских зданий от степени огнестойкости, категории по пожарной опасности, высоты и объема здания.

Общее водопотребление на нужды хозяйственно-питьевого назначения, с учетом приготовления горячей воды составит 92,47 м³/час, из них на водоотведение хозяйственно-бытовых стоков составит 92,47 м3/час.

Описание системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение объектов капитального строительства предусматривается по закрытой схеме от электрических водонагревателей или от теплового узла.

Потребный расход горячей воды при закрытой системе горячего водоснабжения включен в расчетный расход холодного водоснабжения. Рассчитывается для каждого водопотребителя индивидуально.

Система водоотведения

Отвод стоков от объектов индустриального парка осуществляется самотечными проектируемыми сетями канализации из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Корсис» и «Изокорсис» Ø250-450 мм. Стоки от резидентов индустриального парка поступают в канализационную сеть, затем на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных участках местности, с последующим отводом на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.

От проектируемых КНС трубопровод выполняется из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 SDR17техническая Ø225х13,4-450х26,7.

В проекте предусмотрено несколько трасс самотечной и напорной канализации:

- от колодца 1 до КНС -1 самотечная канализация, от КНС-1 до приемной камеры-КК1;

- от колодца 44 до КНС -2 самотечная канализация, от КНС-2 до приемной камеры-КК1;

- от колодца 71 до КНС -3 самотечная канализация, от КНС-3 до приемной камеры.

Для подключения резидентов к сетям канализации предусмотрено устройство магистральных коллекторов канализации на границе участков.

Место подключения к магистральному коллектору выбирается каждым резидентом индивидуально, с устройством колодца в точке врезки.

Объединение напорных коллекторов от КНС-1 и КНС-2 осуществляется в камере с использованием обратных клапанов, оттуда стоки поступают на городские очистные сооружения.

В г. Байкальске все микрорайоны обеспечены централизованной хоз-бытовой канализацией, сточные воды от жилой застройки поступают в самотечные сети и далее по напорному коллектору на МУП КОС г. Байкальска.

Хоз. бытовые сточные воды г. Байкальска на очистные сооружения подкачиваются несколькими насосными станциями. Откачка хоз. фекальных стоков осуществляется 4-мя канализационными насосными станциями на очистные сооружения БЦБК. Часть жилого фонда не канализована.

Перспективный баланс водоотведения резидентами индустриального парка «Байкальский чистый продукт» принят на основе «Технико-экономического обоснования Индустриального парка «Байкальский чистый продукт» (г. Байкальск, Иркутская область) и представлен в таблице 1.6.4.

Все стальные трубопроводы, прокладываемые в земле (трубопроводы, футляры и прочее) покрыть весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией.

В проекте предусмотрено три канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-3.

Ливневая канализация

В настоящий момент времени в Байкальске отсутствует единая система городской канализации. Строительство ливневой канализации в микрорайоне Гагарина завершено на 65%. В микрорайоне Строитель 100% ливневой канализации сбрасывается на рельеф местности, а в микрорайоне Южный на рельеф сбрасывается 75%. При проектировании новых объектов необходимо проектировать локальную систему ливневой канализации и строительство специальных фильтровальных станций, так как действующие экологические требования запрещают сброс ливневых стоков на грунт.

Необходимость проектирования на территории индустриального парка локальной системы ливневой канализации связана с тем, что в г. Байкальске до сих пор отсутствует единая городская система ливневой канализации.

Строительство централизованной ливневой канализации для сбора поверхностных ливневых стоков и специализированной станции очистки с последующим сбросом вод в существующую городскую систему водоотведения. Для отвода ливневых стоков планируется строительство

магистральных коллекторов вдоль трасс внутриплощадочных автодорог с выпуском очищенных сточных вод после осуществления дополнительной очистки дождевых, талых и поливомоечных вод в городскую систему водоотведения. На очистные сооружения будет отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий.

Отвод ливневых стоков с площадки планируется осуществить в сеть проектируемой ливневой канализации через дождеприёмные колодцы, устанавливаемые вдоль дорог в пониженных участках рельефа.

На отдаленных земельном участке с кадастровым номером 38:25:020103:613 (участок № 13) для сбора и накопления ливневых стоков планируется строительство ж/б резервуара 1200 м.куб.

Размер ж/б резервуара объемом 1200м.куб 18250х18250х3600(h).

Накопленные ливневые стоки вывозятся автоцистернами на стацию очистки дождевых и талых вод, согласно письму от МУП Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования от 25.01.2021 №22 расположенную на земельном участке с кадастровым номером 38:25:020103:503 (участок № 12).

Для подключения резидентов к сетям канализации предусмотрено устройство магистральных коллекторов канализации на границе участков.

Место подключения к магистральному коллектору выбирается каждым резидентом индивидуально, с устройством колодца в точке врезки.

Объединение напорных коллекторов от КНС-1 и КНС-2 осуществляется в камере с использованием обратных клапанов, оттуда стоки поступают на городские очистные сооружения.

Дождеприемные колодцы устанавливаются для каждого из объектов промышленного назначения индустриального парка и выполнены из сборных железобетонных элементов.

В пониженных участках местности устанавливает КНС «Водоотводящая станция «Адмирал»».

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон ближайших водных объектов. В связи с этим прямого воздействия при строительстве и эксплуатации на водные объекты не ожидается.

Проникновение загрязнения в водоносный горизонт может происходить: непосредственно инфильтрацией стоков с поверхности через зону аэрации; перетеканием из боковых, нижележащих водоносных горизонтов, содержащих загрязнения. Так как основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки, то изменение качества поверхностного и дренажного стока приведёт к изменению качества подземных вод. При соблюдении норм и правил влияние будет незначительным, и не повлечёт за собой серьёзных экологических изменений.

Загрязнение поверхностных и подземных вод в период эксплуатации объекта при соблюдении всех требований безопасности не ожидается.

Подключение к сетям ливневой канализации осуществляется в соответствии с ТУ от МУП «Канализационные очистные сооружения Байкльского Муниципального Образования» от 30.06.2021 №178 (текстовое приложение Д).

Воздействие на растительность и животный мир

Растительный мир

Согласно рекогносцировочному обследованию, растительность на участке изысканий представлена древесным, кустарниковым и травяно-кустарничковым ярусом. Из деревьев присутствуют Сосна обыкновенная, Сосна сибирская, Береза повислая, Тополь дрожащий, Ель сибирская. В кустарниковом ярусе встречаются: Ольховник кустарниковый и Ива.

В травяно-кустарничковом ярусе встречаются: Мать-и-мачеха обыкновенная, Тысячелистник обыкновенный, Подорожник средний, Крапива двудомная, Крапива коноплевая, Осока, Мятлик, Дудник лесной, Одуванчик обыкновенный.

В результате рекогносцировочного обследования охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были.

*Период строительства п*ри реализации проектных решений будет иметь место негативное воздействие на растительный покров и древесно-кустарниковую растительность территории.

Проектом предусмотрена расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, поросли в местах их произрастания. Согласно акту расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск (от 18.08.2020 № 6-к/с), под снос попадают: береза (225 шт.), ель (1 шт.), сосна (31 шт.), саженцы ивы (3 шт.) (текстовое приложение Г).

Также на период строительства объекта возможное влияние на растительность будет заключаться в опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов (оксиды азота, углерода, недоокисленные углеводороды). Влияние окислов азота на окружающую среду могут вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков, что в результате может повлиять на рост и жизнедеятельность растений.

Воздействие на растительность прилегающих территорий на период строительства будет незначительным ввиду кратковременности ведения работ, появления адаптаций у растений, приуроченных к городской экосистеме, а также при соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных для уменьшения воздействия.

Необходимо сохранение жизнеспособности зеленых насаждений (при строительстве указанного объекта), на прилегающей территории к строительству объекта.

Эксплуатация объекта может привести к незначительному угнетению и трансформации будущего растительного покрова вследствие загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта.

На период эксплуатации объекта возможное влияние на растительность будет заключаться в опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов (оксиды азота, углерода, недоокисленные углеводороды). Влияние окислов азота на окружающую среду могут вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков, что в результате может повлиять на рост и жизнедеятельность растений.

Животный мир

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного мира и среде их обитания не нанесет (текстовое приложение Г).

В результате рекогносцировочного обследования виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были.

На период *строительства объекта*, воздействие на представителей животного мира прилегающих территорий будет крайне незначительным ввиду того, что территория характеризуется высокой степенью хозяйственной освоенности, находится в черте крупного населенного пункта.

На период эксплуатации воздействие, оказываемое на животный мир при эксплуатации объекта, будет крайне незначительно. Вынужденных миграций животных из-за увеличения интенсивности акустического воздействия в период строительства не ожидается.

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство животных (в том числе и на прилегающей территории) в период строительства и эксплуатации объекта относятся: присутствие людей, шум от проезда транспортных средств (фактор беспокойства), загрязнение территорий ТКО.

Воздействие на фауну на участке ведения работ будет незначительным ввиду кратковременности ведения работ, появления адаптаций у животных, приуроченных к городской экосистеме, а также при соблюдений природоохранных мероприятий, предусмотренных для уменьшения воздействия на период эксплуатации.

Воздействие физических факторов

Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при строительстве объекта, наиболее значимыми является шум, производимый работающими механизмами и транспортом, системой вентиляции. Влияние фактора беспокойства на население и животных, в связи с производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого уровня шумовой нагрузки.

Акустическое воздействие объекта в период строительства

Уровень создаваемого шумового загрязнения на период строительства был определен в расчетных точках на границе жилой зоны (таблица 7.8).

Таблица 7.8 – Расчетные точки

№	Объект	Координаты точки			Комментарий
		X (м)	Y (м)	Высота (м)	
001	на границе жилой зоны	3327774,00	299905,00	2,00	Участок под туристический комплекс, м-н Гагарина, №225
002	на границе жилой зоны	3327360,50	300023,50	2,00	Территории спортивного назначения, м-н Гагарина
003	на границе жилой зоны	3327494,00	299817,50	2,00	Участок для жилой застройки, мкр. Гагарина, №1
004	на границе жилой зоны	3327815,00	299824,00	2,00	Участок для многоэтажной застройки, мкр. Гагарина, №9

На первый год строительства основными источниками шума будут являться проезд автотранспорта по территории, работа экскаватора Э-310011А, работа экскаватора Э-1252-Б, работа автокрана KATO KR-25. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет рассредоточена по стройплощадке.

Строительные работы осуществляются только в дневное время суток. Расчет акустического воздействия на первый год строительства произведен на условия дневного времени.

Результаты акустического воздействия в расчетных точках на первый год строительства (условия дневного времени) приведены в таблице 7.9.

Таблица 7.9– Результаты акустического воздействия в расчетных точках на первый год строительства (условия дневного времени)

Расчетная точка	Координаты точки		La экв, дБ	La макс, дБ
№	X (м)	Y (м)		
001 Расчетная точка	3327774,00	299905,00	39,00	44,90
002 Расчетная точка	3327360,50	300023,50	26,80	33,30
003 Расчетная точка	3327494,00	299817,50	35,90	42,20
004 Расчетная точка	3327815,00	299824,00	39,10	45,10

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период строительства объекта, на условия **дневного** времени, не наблюдается.

На второй год строительства основными источниками шума будут являться проезд автотранспорта по территории, работа экскаватора Э-310011А, работа экскаватора Э-1252-Б, работа автокрана KATO KR-25. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет рассредоточена по стройплощадке.

Строительные работы осуществляются только в дневное время суток. Расчет акустического воздействия на второй год строительства произведен на условия дневного времени.

Результаты акустического воздействия в расчетных точках на второй год строительства (условия дневного времени) приведены в таблице 7.10.

Таблица 7.10– Результаты акустического воздействия в расчетных точках на второй год строительства (условия дневного времени)

Расчетная точка	Координаты точки		La экв, дБ	La макс, дБ
№	X (м)	Y (м)		
001 Расчетная точка	3327774,00	299905,00	39,00	44,90
002 Расчетная точка	3327360,50	300023,50	26,80	33,30
003 Расчетная точка	3327494,00	299817,50	35,90	42,20
004 Расчетная точка	3327815,00	299824,00	39,10	45,10

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период строительства объекта, на условия **дневного** времени, не наблюдается.

На третий год строительства основными источниками шума будут являться проезд автотранспорта по территории, работа экскаватора Э-310011А, работа экскаватора Э-1252-Б, работа автокрана KATO KR-25. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет рассредоточена по стройплощадке.

Строительные работы осуществляются только в дневное время суток. Расчет акустического воздействия на третий год строительства произведен на условия дневного времени.

Результаты акустического воздействия в расчетных точках на третий год строительства (условия дневного времени) приведены в таблице 7.11.

Таблица 7.11– Результаты акустического воздействия в расчетных точках на третий год строительства (условия дневного времени)

Расчетная точка	Координаты точки		La экв, дБ	La макс, дБ
№	X (м)	Y (м)		
001 Расчетная точка	3327774,00	299905,00	37,50	43,70
002 Расчетная точка	3327360,50	300023,50	25,20	31,90
003 Расчетная точка	3327494,00	299817,50	35,30	41,70
004 Расчетная точка	3327815,00	299824,00	38,30	44,30

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период строительства объекта, на условия **дневного** времени, не наблюдается.

Акустическое воздействие в период эксплуатации

Уровень создаваемого шумового загрязнения на период эксплуатации был определен в расчетных точках на границе жилой зоны (таблица 7.12) в условиях дневного и ночного времени.

Таблица 7.12 – Расчетные точки

№	Объект	Координаты точки			Комментарий
		X (м)	Y (м)	Высота (м)	
001	на границе жилой зоны	3329061,00	300225,50	2,00	Территории отдыха и туризма
002	на границе жилой зоны	3327857,50	299655,50	2,00	Участок для объектов жилой застройки, мкр. Гагарина, №146
003	на границе жилой зоны	3327921,00	298994,50	2,00	Участок для индивидуальной жилой застройки, мкр. Восточный, №5А
004	на границе жилой зоны	3328060,00	298459,00	2,00	Участок для индивидуальной жилой застройки,ул. Дачная, 17А

Проезды автотранспорта по Трассам №1, 2, 3 будут являться источниками шумового воздействия на период эксплуатации.

Результаты акустического воздействия на период эксплуатации объекта (условия дневного времени) в расчетных точках приведены в таблице 7.13.

Таблица 7.13 –Результаты в расчетных точках на период эксплуатации (**условия дневного времени**)

Расчетная точка	**Координаты точки**		**La экв, дБ**	**La макс, дБ**
№	**X (м)**	**Y (м)**		
001 Расчетная точка	3329061,00	300225,50	30,30	30,60
002 Расчетная точка	3327857,50	299655,50	32,50	33,00
003 Расчетная точка	3327921,00	298994,50	33,40	34,00
004 Расчетная точка	3328060,00	298459,00	31,30	31,70

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период эксплуатации объекта, на условия дневного времени, не наблюдается на границе жилой застройки.

Результаты акустического воздействия на период эксплуатации объекта (условия ночного времени) в расчетных точках приведены в таблице 2.1.13.

Таблица 2.1.13 – Результаты в расчетных точках на период эксплуатации (**условия ночного времени**)

Расчетная точка	**Координаты точки**		**La экв, дБ**	**La макс, дБ**
№	**X (м)**	**Y (м)**		
001 Расчетная точка	3329061,00	300225,50	30,30	30,60
002 Расчетная точка	3327857,50	299655,50	32,50	33,00
003 Расчетная точка	3327921,00	298994,50	33,40	34,00
004 Расчетная точка	3328060,00	298459,00	31,30	31,70

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период эксплуатации объекта, на условия ночного времени, не наблюдается на границе жилой застройки.

Во время строительства и эксплуатации планируемого объекта на уникальную экологическую систему озера Байкал не будет оказываться негативное воздействие в виде химического загрязнения озера и физических изменений его состояния.

Оценка вероятных аварийных ситуаций

В период производства работ по строительству объекта особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности движения строительной техники в зоне производства работ (ограждения, информационные таблички и т.п.). В данном случае безопасность обеспечивается соблюдением нормативных требований, применением современных организационно-конструктивных решений в местах потенциальной аварийности.

Наиболее вероятными на этапе *строительства* и *эксплуатации* являются аварии, характеризующиеся повреждением и разрушением строительных конструкций в результате

воздействия внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные температуры наружного воздуха, террористические акты, пожары), что может привести к дополнительному загрязнению отходами окружающей среды.

Пожар может возникнуть на территории проведения работ и далее создается опасность распространения его на окружающую территорию.

Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя, искра, электрические дуги, нагретые поверхности и др.

Причинами возникновения пожара могут быть:

– несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств;
– неисправность оборудования;
– искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах.

Негативные последствия ***пожара*** для окружающей среды связаны с выбросами в атмосферу продуктов горения.

Основными поражающими факторами пожара являются:

– непосредственное действие огня на горящий предмет;
– дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет облучения.

В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгораемых материалов, действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических форм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения. Кирпичные стены и столбы деформируются. При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или получают ожоги люди.

При реализации всех сценариев развития аварии воздействие будет оказано только на атмосферный воздух, в основном в результате выбросов продуктов горения и тления. При этом границы воздействия на окружающую среду, учитывая запроектированные меры устранения возможных аварийных ситуаций, не превысят 10 м от контура здания при задымлении, а при тепловом воздействии (образовании открытого огня) не выходят за контуры здания.

Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов пожара, погодных условий и времени года, когда он произошел.

Аварийный сброс загрязненных вод характеризуется превышением нормативных объемов сброса воды и/или содержания в ней загрязняющих веществ (это может быть один вид примесей или несколько).

Основными причинами являются:

– разрыв в системе канализационных трубопроводов из-за механического повреждения труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды, появлением свищей в их стенках за счет коррозии материала, нарушения герметичности соединений и т.д.;

– просчеты при проектировании схем очистки или используемых в них технологий;

– ошибки при подборе оборудования, особенно новых образцов с ориентированием на заявленные производителем характеристиками, которые могли быть сознательно завышенными;

– перегрузка сооружений, как по количеству, так и по качеству поступающих стоков;

– отказ автоматики отдельных видов оборудования или всей системы в целом;

– несоблюдение сроков планово-предупредительного ремонта сооружений;

– утечка веществ при работе транспорта и авариях.

Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление весьма затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное (по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема, сравнимые с характерной величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления, оперативно выявить практически невозможно. В связи с этим накопление неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может привести к заметным негативным последствиям.

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ и эксплуатации объекта при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически исключена.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями при *эксплуатации* объекта транспортной инфраструктуры являются пожар, причинами которого могут служить воздействия внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные температуры наружного воздуха), а также нарушения правил эксплуатации объекта, и повреждение систем инженерного обеспечения.

Источником ***пожара*** является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя, искра, электрические дуги, нагретые поверхности и др.

В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгораемых материалов, действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения. При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или получают ожоги люди. Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов пожара, погодных условий и времени года, когда он произошел.

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ и эксплуатации объекта при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически исключена.

Аварийный сброс загрязненных вод характеризуется превышением нормативных объемов сброса воды и/или содержания в ней загрязняющих веществ (это может быть один вид примесей или несколько).

Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление весьма затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное (по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема, сравнимые с характерной величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления, оперативно выявить практически невозможно. В связи с этим накопление неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может привести к заметным негативным последствиям.

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ и эксплуатации объекта при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически исключена

8 Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Период строительства

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, на период строительства предусматривается следующее:

- устройство временного ограждения площадки строительства;
- размещение проектируемого объекта в пределах границ существующего земельного участка;
- пригодный грунт для вертикальной планировки срезается и перемещается в места насыпи.
- ограничение зоны проведения строительных работ пределами отведённой территории;
- минимальное переустройство существующего микрорельефа путем максимально возможного приближения к нулевому балансу земляных масс;
- устройство твёрдых покрытий (из железобетонных плит) въезда-выезда со стройплощадки;
- использование для движения строительной техники существующих дорог и проездов;
- заправка строительной техники на существующих АЗС и СТ;
- стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках;
- во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке необходимо организовать сооружение для мойки колес строительного автотранспорта.
- использование на стройплощадке только исправной техники;
- своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующихся отходов.

Период эксплуатации

Для охраны и рационального использования земельного участка предусматривается:

- устройство твердых покрытий и тротуаров, во избежание угнетения почвенного покрова за счет проезда транспорта и вытаптывания;
- установка контейнеров для отходов;
- своевременный вывоз образующихся отходов;
- организованный отвод поверхностных вод согласно техническим условиям.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период строительства

Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени, основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-допустимых концентраций на период проведения строительно-монтажных работ являются:

– организация технических и профилактических работ по регулированию топливной аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в пределах установленных норм;

– сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок;

– отмена погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к повышенному пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с;

– использование разгрузочных рукавов при разгрузке сыпучих материалов;

– использование каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов окиси углерода и углеводородов на 30-80%;

– максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой строительной техники;

– глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических перерывов в работе;

– установка сплошных ограждений по периметру стройплощадки;

– перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки;

– недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и заправки автотранспорта и строительной техники на территории строительства.

Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть оборудованы стандартными тентами. При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки колес автотранспорта

Предусмотрено, что на строительной площадке будет выполняться только мелкий ремонт строительных машин и автотранспорта. Крупный ремонт, профилактика, замена масел будут производиться на базах механизации предприятия-подрядчика, заправка автотранспорта – на городских АЗС.

Минимизация загрязняющих выбросов будет производиться за счет соблюдения условий технического осмотра транспорта и контроля на токсичность отработанных газов от двигателей автотранспорта.

Контроль технического состояния строительной техники будет осуществлять подрядная организация, на балансе которой она состоит.

Период эксплуатации

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться двигатели обслуживающего автотранспорта. Выполнение мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу от автотранспорта, должны осуществляться владельцами автотранспорта (поддержание в исправном состоянии транспорта и своевременное прохождение ТО и ТР).

Основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-допустимых концентраций является запрет холостой работы двигателей автомобилей.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Период строительства

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленные на снижение степени воздействия на водные объекты, предотвращение переноса загрязнителей со стройплощадок на сопредельные территории и предусматривают на этапе СР:

– отсутствие сброса и забора воды из поверхностного водного объекта;

– использование для отвода фекальных стоков сертифицированных туалетных кабин;

– организованный отвод поверхностных сточных вод, исключающий попадание их в водный объект.

– осуществление заправки и ремонта строительной техники на производственной базе подрядчика, запрет на осуществление данной деятельности в границах участка проведения строительных работ;

– установка фильтра патрона, для очистки поверхностных сточных вод;

– размещение контейнеров строительных отходов и ТКО на твердой площадке;

– при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем водопроводов учитывается сейсмичность площадки (трубопроводы должны быть выполнены с герметичными соединениями;

– создание до начала строительства систем по сбору и отводу ливневого стока с территории;

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Период эксплуатации объекта

Минимизация негативного воздействия на водную среду во время *эксплуатации* проектируемых объектов обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:

– регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки, организация централизованного отвода поверхностного стока;

– устройство твердых покрытий территории;

– выполнять регулярную уборку скоплений твердых материалов на твердых покрытиях и уборку снега зимой, с периодическим вывозом мусора и загрязненного снежного слоя.

Мероприятия по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов

Период строительства и эксплуатации объекта

Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов на период строительства и эксплуатации объекта обеспечивают следующие мероприятия:

– установка металлических контейнеров с плотно прилегающими крышками, обеспечивающие защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и исключающими попадание отходов в водный объект;

– исключение заправки и ремонта техники на территории проектируемого объекта, расположенного в пределах водоохранной зоны;

– исключение на территории проектирования объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

– расположение контейнеров для временного хранения отходов на специализированных площадках с искусственным твердым водонепроницаемым покрытием;

– селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности и агрегатного состояния;

– своевременный сбор; передача транспортирование, утилизация, размещение образующихся отходов (согласно схемам операционного движения отходов, на период строительства и эксплуатации);

– запрет на сжигание отходов, а также вывоз на несанкционированные свалки;

В соответствии от 24.06.1998 с ФЗ № 89-ФЗ для всех видов отходов временное накопление в составляет не более одиннадцати месяцев.

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их хранения.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Природоохранные мероприятия по охране растительного и животного мира

Период строительства

Растительность

Мероприятия по защите растительного покрова предусматривают запрет на:

– передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на деревья и насаждения за пределами предоставленного земельного участка;

– захламление земельного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного участка строительным и коммунальным мусором;

– выполнение планировочных работ за пределами территорий, отведенных для строительства объекта.

В целях сохранения жизнеспособности зеленых насаждений (при строительстве указанного объекта), при производстве строительных работ физические и юридические лица, их осуществляющие их обязаны:

– ограждать деревья, находящиеся в зоне строительства сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

– работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы) не повреждая корневую систему.

Животный мир

Для минимизации влияния проводимых работ на объекты животного мира предлагается комплекс следующих профилактических мероприятий:

– ограждение площадки строительства изгородью в целях предотвращения проникновения животных;

– недопущение загрязнения водоохраной зоны горюче-смазочными материалами;

– селективный сбор отходов в закрытые контейнеры для ограничения доступа к ним животных и своевременный вывоз отходов с территории объекта строительства;

– соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники и производственных линий для снижения уровня беспокойства животных на близлежащей территории;

– согласование намечаемой деятельности с территориальным управлением Росрыболовства.

Мероприятия по охране водных биоресурсов представляют собой согласование намечаемой деятельности в территориальном подразделении Федерального агентства по рыболовству РФ.

При эксплуатации проектируемого водовода воздействие на растительный покров и животный мир не ожидается, в связи с чем мероприятия не предусмотрены.

Мероприятия по снижению уровня физических воздействий

Период строительства

Внедрение планируемых проектных решений не повлечёт за собой увеличение шумового загрязнения атмосферы выше нормативных значений.

Мероприятия по снижению шума в период производства СМР предусматривают:

– выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого уровня звукового давления;

– работающие на строительстве машины и механизмы должны находиться в исправном состоянии, чтобы не создавалось лишнего шумового загрязнения;

– запрет проведения работ в вечерние и ночные часы, а также в выходные и праздничные дни;

– выполнение погрузочно-разгрузочных работ, по возможности, при выключенных двигателях;

– расстановку работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

– запрет одновременной работы более 1-х единиц строительной техники.

Дополнительных мероприятий по уменьшению шумового воздействия не требуется.

Период эксплуатации

Специальных мероприятий по защите от шума не требуется.

Внедрение планируемых проектных решений не повлечёт за собой увеличение шумового загрязнения атмосферы выше нормативных значений. Дополнительных мероприятий по уменьшению шумового воздействия не требуется.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона

Период строительства и эксплуатации

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций при строительстве связаны с соблюдением техники безопасности (устойчивость откосов при рытье котлованов под фундаменты, хранение баллонов с кислородом, электробезопасность при работе в зоне линий электропередач, безопасное движение транспорта в зоне производства работ и др.), пожарной безопасности (наличие первичных средств пожаротушения) и нормируются соответствующей документацией.

При расчете и проектировании фундаментов и глубины их заложения необходимо учитывать морозоопасность (пучинистость) грунтов, максимальные подъемы уровня грунтовых вод, сейсмичность площадки, условия возможного подтопления площадки поверхностными водами (гидрологическая изученность и расчетные уровни поверхностных вод).

Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск возникновения ***пожара***.

Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиями являются:

– территория участка должна постоянно содержаться в чистоте;

– отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории;

– правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправности;

– изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а также соблюдение режима их эксплуатации;

– проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности.

Предотвращение пожара на объекте достигается:

– максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

– максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

– изоляцией горючей среды путем применения изолированных отсеков, помещений, оборудования и т. п. (изоляция помещений категорий В1-В3 противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости);

– установкой пожароопасного оборудования с соответствующим классом защиты;

– применением устройств защиты оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств;

– применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

– применением оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

– исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

– ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

– уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

– выполнением требований Технического регламента и действующих строительных норм, сводов правил и стандартов.

Главной мерой предотвращения ***аварий на коммунально-энергетических сетях*** является использование для их строительства качественных материалов и компонентов, а также высокие

требования к качеству выполняемых работ. Целесообразно также разработать план объекта, на котором указываются места нахождения коммунально-энергетических сетей и направления движения воды, специальных продуктов, по трубопроводам, места расположения смотровых колодцев и камер с регулировочной аппаратурой, а также не заваливаемые ориентиры, к которым привязываются колодцы, насосные станции, скважины и другие важные элементы коммунально-энергетических сетей.

Разрыв в системе канализации может произойти из-за механического повреждения труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды, появлением свищей в их стенках за счет коррозии материала, нарушения герметичности соединений и т.д. Оперативное выявление данной аварийной ситуации затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное (по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. В связи с этим накопление неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может привести к заметным негативным последствиям.

Главной мерой предотвращения ***разрывов трубопроводов*** является использование для их сборки качественных материалов и компонентов, высокие требования к качеству сборки. Целесообразно также разработать систему регулярных измерений составляющих баланса в системе водообмена участка проектирования для выявления утечек и принятия мер по своевременному ремонту канализационных трубопроводов.

9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на окружающую среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и техники безопасности.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо неопределенностей в намечаемой деятельности.

10 Краткое содержание программ мониторинга

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды.

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) – мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду.

Основные задачи ПЭМ:

– регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – объектов);

– прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов;

– выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на окружающую среду.

Отчетом по ИЭИ, согласно требованиями п.п.8.4.7 СП 47.13330-2016 для организации экологического мониторинга рекомендуется следующее:

Мониторинг атмосферного воздуха

При строительстве объекта специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха включают регулярный контроль за содержанием загрязняющих веществ. Необходимо предусмотреть контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при производстве работ. Контроль проводится один раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной техники обеспечивается организациями – владельцами данных транспортных средств.

При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ ожидаются от автотранспорта.

Контроль состояния атмосферного воздуха и уровня его загрязнения выполняется в соответствии с положениями РД 52.04.186-89, ПНД Ф 12.1.1-99, СанПиН 2.1.3684-21.

Мониторинг подземных вод

Мониторинг подземных вод заключается в наблюдении за состоянием подземных вод путем контроля за целостностью и техническим состоянием системы отвода ливневых вод с целью исключения инфильтрации загрязняющих веществ.

В период эксплуатации мониторинг поверхностных и подземных вод не предусмотрен.

Мониторинг земельных ресурсов и почвенного покрова

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя наблюдения за границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках техники и в местах временного размещения отходов.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, контроль загрязнения почвенного покрова проводится на стадии инженерных изысканий. Приоритет в контроле загрязнения почвенного покрова следует отдать исследованию почв по следующим санитарно-химическим показателям: тяжелые металлы: Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg; нефтепродукты; бенз(а)пирен; pH солевой вытяжки; суммарный показатель загрязнения.

Контроль состояния почв и уровня их загрязнения выполняется в соответствии с положениями ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.1.02-83, СанПиН 2.1.3684-21.

Мониторинг растительного покрова и животного мира

В период строительства и эксплуатации объекта мониторинг растительного покрова и животного мира не предусмотрен.

Перед вводом объекта в эксплуатацию необходимо произвести озеленение территории путем посадки растительности в объеме, отвечающем градостроительным требованиям г. Байкальска.

Контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания должен производиться периодически.

Мониторинг ландшафтов

Мониторинг рельефа в период строительства подразумевает выявление участков развития экзогенных процессов, влияющих на рельеф (участки с ощутимым уклоном рельефа), и фиксирование их состояния. Далее, при эксплуатации объекта, наблюдение за ландшафтом не требуется.

Мониторинг уровня воздействия физических факторов

На этапе строительства необходимо провести измерения уровня звукового давления в границах участка проведения строительно-монтажных работ.

При эксплуатации объекта мониторинг физических воздействий не требуется.

Мониторинг обращения с отходами

Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами включает:

– учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования (накопления) отходов;

– контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям.

За выполнение производственного экологического контроля (мониторинга) на период строительства ответственность возлагается на заказчика. После введения объекта в эксплуатацию контроль производится эксплуатирующей организацией (подрядной).

11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов

При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды установлено:

– строительство не повлечет за собой изъятие местообитания различных представителей фауны и сокращение их кормовой базы;

– прогнозируемое воздействие проектируемого объекта окажет воздействие на атмосферный воздух в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм;

– негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду при соблюдении природоохранных мероприятий не прогнозируется;

– прогнозируемое акустическое воздействие на окружающую среду практически не изменяет существующий уровень шума;

– вероятность возникновения аварийной ситуации минимальна.

Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности при соблюдении всех проектных решений.

12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь требованиями Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

I этап.

Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения

Общественные обсуждения (в виде слушаний) на этапе предоставления первоначальной информации, а именно о разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» состоялись 10 марта 2020 года в 13:00, в МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, 2-й Квартал Южный, д 51.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, совместно с заказчиком или его представителем.

Способом информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) выбраны публикации объявлений в газетах:

– «Транспорт России» от 27 января – 2 февраля 2020 г. № 5 (1124) - официальное печатное издание федеральных органов исполнительной власти РФ;

– «Славное море» выпуск 30 января 2020 г. № 4 (9645) – официальное издание органов местного самоуправления.

– «Байкальская газета» выпуск от 30 января 2020 г №4 (689) – официальное издание органов местного самоуправления (текстовое приложение Ж).

Ознакомление с материалами Технических заданий, а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществлялись в течение 30 календарных дней со дня опубликования информации, на момент проведения общественных обсуждений и в течение 30 календарных дней после окончания общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» по адресу:

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений, e-mail:architect@admbaik.ru.

Процедура оповещения о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения, а также доступ для общественности и других заинтересованных участников процесса к предварительному варианту материалов Технических заданий с целью ознакомления и подготовки замечаний и предложений, выполнены без нарушений.

Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения

На общественных слушаниях присутствовали:

Представитель органа местного самоуправления Слюдянского муниципального района:

- Азорин Юрий Николаевич - вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района, председатель слушаний;

Представитель органа местного самоуправления Байкальского городского поселения, Заказчик намечаемой деятельности:

- Темгеневский Василий Вячеславович - глава администрации Байкальского муниципального образования (городского) поселения;

Представитель разработчика проектной документации и материалов ОВОС:

- Карлова Дарья Юрьевна, главный инженер проекта ООО «МонАрх», докладчик;

- Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер - эколог ООО «СИБЛИДЕР», докладчик.

Зарегистрированы 77 человек, согласно книгам регистрации участников общественных обсуждений на 2 листах. Представители общественных организаций (объединений), представители органов исполнительной власти не присутствовали по причине неявки.

Регистрационные книги прилагаются к протоколу общественных обсуждений (в форме слушаний) по обсуждению технического задания по оценке воздействия на окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации на этапе предоставления первоначальной информации по объекту «Инфраструктура

индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» от 10.03.2020 г., приложения № 1, 2 (текстовое приложение Е).

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились)

Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком представлены в протоколе от 10.03.2021 г. (текстовое приложение Е).

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Общественные слушания, проводимые на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно о разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации, признать состоявшимися.

Признать регламент, повестку и процедуру общественных слушаний выдержанными без срывов и нарушений.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое здание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» согласовать (утвердить) с учетом возможных замечаний и предложений общественности, поступающих в течение 30 дней по окончании настоящих слушаний.

Результаты слушаний оформить протоколом, в котором зафиксировать все вопросы обсуждения.

Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа

За период с момента опубликования информации, на момент проведения общественных обсуждений и по истечению 30 календарных дней после окончания общественных обсуждений замечаний, предложений и рекомендаций со стороны граждан и общественных организаций не поступало.

Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду

Копии информационных сообщений опубликованных в газетах представлены в текстовом приложении Ж.

II этап.

Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения

Общественные обсуждения (в форме слушаний) обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» состоялись 25 июня 2020 года в 13:00, в МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, 2-й Квартал Южный, д 51.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, совместно с заказчиком или его представителем.

Способом информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественных обсуждений (в форме онлайн-конференции) выбраны публикации объявлений в газетах:

– «Транспорт России» – от 18 –24 мая 2020 г. № 21 (1140) - официальное печатное издание федеральных органов исполнительной власти РФ;

– «Областная» – от 20 мая 2020 г. № 52 (2104) - официальное печатное издание Правительства Иркутской области;

– «Славное море» выпуск 21 мая 2020 г. № 20 (9661) – официальное издание органов местного самоуправления;

– «Байкальская газета» выпуск от 21 мая 2020 г., № 20 (705)– официальное издание органов местного самоуправления (текстовое приложение Ж).

Ознакомление с материалами инженерных изысканий, проектной документацией, утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду, предварительным вариантом материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществлялись в течение 30 календарных дней со дня опубликования информации, на момент проведения общественных обсуждений и в течение 30 календарных дней после окончания общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной

документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» было определено:

в сети «Интернет» на сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html.

Процедура оповещения о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения, а также доступ для общественности и других заинтересованных участников процесса с целью ознакомления и подготовки замечаний и предложений, выполнены без нарушений.

Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения

На общественных слушаниях присутствовали:

Представитель органа местного самоуправления - Байкальского городского поселения, Лощинина Александра Михайловна, заведующая отделом архитектуры, капитального строительства и земельных отношений администрации Байкальского муниципального образования, председатель слушаний;

Представитель Заказчика, Темгеневский Василий Вячеславович, глава администрации Байкальского муниципального образования (городского) поселения;

Представитель органа местного самоуправления – Слюдянского муниципального района, Юрина Дарья Владимировна, шлавный специалист отдела стратегического развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского района;

Представители разработчика проектной документации и материалов ОВОС:

- Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог ООО «СИБЛИДЕР», докладчик.

- Шемазашвили Коба Давидович – генеральный директор ООО «МонАрх».

Секретарь - Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог ООО «СИБЛИДЕР».

Зарегистрированы 30 человек, согласно листам регистрации участников общественных обсуждений на 4 листах.

Представители общественных организаций (объединений) не зарегистрировано по причине неявки, согласно листам регистрации.

Регистрационные листы прилагаются к протоколу по общественным слушаниям по обсуждению проектной документации (включая материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду) по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск от 25.06.2020 г., приложение № 1, 2 (Текстовое приложение Е).

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились)

Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком представлены в протоколе от 25.06.2021 г. (текстовое приложение Ж).

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Общественные слушания на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы - «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», признать состоявшимися.

Учитывая, что на этапе ознакомления и обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» замечания, предложения и иная информация не поступали, принято решение о нецелесообразности проведения общественных слушаний по материалам окончательного варианта оценки воздействия на окружающую среду.

Результаты слушаний оформить протоколом, в котором зафиксировать все вопросы обсуждения.

Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа

За период с момента опубликования информации, на момент проведения общественных обсуждений и по истечению 30 календарных дней после окончания общественных обсуждений замечаний, предложений и рекомендаций со стороны граждан и общественных организаций не поступало.

Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду

Копии информационных сообщений опубликованных в газетах представлены в текстовом приложении Ж.

Простое информирование общественности

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» общественные обсуждения проведены в форме простого информирования.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, совместно с заказчиком или его представителем.

Способом информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественных обсуждений (в форме простого информирования) выбраны публикации объявлений в газетах:

Во исполнение п. 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду (утв. Минприроды России от 01.12.2020 № 999) уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации было направлено с целью его размещения на официальных сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:

– На муниципальном уровне – в адрес администрации Слюдянского муниципального района;

– На региональном уровне – в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории и Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

– На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор);

– На официальном сайте заказчика по ОВОС – www.gorod-baikalsk.ru, в разделе «Город» (текстовое приложение Ж).

Простое информирование общественности (информирование общественности с указанием места размещения объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению) в период с 14.09.2021 по 24.09.2021.

Материалы объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанные в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, а также журналы учета замечаний и предложений общественности доступны в период с 14.09.2021 по 24.09.2021, по адресам:

1. 665930, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

2. 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (e-mail: IQeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

3. 665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail: architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные адреса или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений.

Процедура оповещения о проведении общественных обсуждений, а также доступ для общественности и других заинтересованных участников процесса с целью ознакомления и подготовки замечаний и предложений, выполнены без нарушений.

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Результатами общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, проведенные в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», являются сформированные и подписанные журналы учета замечаний и предложений:

1. Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений, утвержденный органом местного самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail: architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов);

2. Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений, утвержденный заказчиком работ по ОВОС. Заказчик работ по ОВОС - Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), (665930, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов);

3. Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений, утвержденный исполнителем работ по ОВОС. Исполнитель работ по ОВОС - ООО «АйкьюЭколоджи» (664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (e-mail: IQeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов).

За период ознакомления с объектом экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали.

Результаты общественных обсуждений оформлены журналами учета замечаний и предложений (текстовое приложение Ж).

Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа

За период с момента размещения уведомлений на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления (с 14.09.2021 по 24.09.2021) объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступало.

Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду

Уведомления о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации размещены с целью его размещения на официальных сайтах для ознакомления общественности:

1. На муниципальном уровне на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района – https://www.sludyanka.ru/qa/6881.html;

2. На региональном уровне на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории - https://rpn.gov.ru/public/070920210730003;

3. На региональном уровне на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области - https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/;

4. На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) - https://rpn.gov.ru/public/070920210730003/;

5. На официальном сайте заказчика по ОВОС – http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html .

13 Резюме нетехнического характера

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенном по адресу: РФ, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, в границах кадастрового квартала № 38:25:020103.

Намечаемая деятельность представляет собой объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Проектируется в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса и иными законодательными актами.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности выполнена в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса и иными законодательными актами.

Общественные обсуждения (в виде слушаний) проектной документации, включающей техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС), по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» выполнена в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса.

По окончании слушаний на этапе представления первоначальной информации, а именно разработки технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» слушания признаны состоявшимися.

По итогам проведенных общественных обсуждений от 25.06.2021 г. представленные на обсуждение материалы исследований и оценки воздействия намечаемой и хозяйственной деятельности на окружающую среду, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» утверждены и приняты как окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

В соответствии с п. 6 и п. 7.9.3 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», общественные обсуждения проведены в форме простого информирования.

За период с момента размещения уведомлений на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступало.

Воздействие будет оказываться как в период строительных работ, так и в период эксплуатации объекта.

Анализируя воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, рассмотренные в данных материалах, сделаны следующие выводы:

1. В процессе *эксплуатации* объекта негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду не ожидается.

2. Забора воды и сброса загрязненных сточных вод в ближайшие поверхностные водные объекты производиться не будет.

3. Источниками выделения вредных веществ в атмосферный воздух в период *строительных работ* являются строительные машины и механизмы, землеройные, сварочные и лакокрасочные работы. В связи с рассредоточением во времени и пространстве строительных машин, их незначительной численностью и работой на открытом воздухе, накопление повышенных концентраций не происходит ввиду быстрого рассеивания, превышений ПДК (ОБУВ) не ожидается. Во время *эксплуатации* источниками выделения загрязняющих веществ является автомобильный транспорт.

4. В период *строительных работ* источником шумового и вибрационного воздействия на прилегающую территорию будет являться строительная техника. При соблюдении проектных решений, уровень шумовой нагрузки будет находиться на допустимом уровне. При *эксплуатации* объекта источниками шума будут являться: вентиляционная система здания, заезжающие машины. При соблюдении проектных решений, уровень шумовой нагрузки будет находиться на допустимом уровне.

5. На период *строительства* и *эксплуатации* образуются отходы III, IV и V классов опасности. Места временного накопления отходов IV и V классов опасности представляют собой контейнеры с крышками, установленные на площадке с бетонным основанием. Все отходы будут переданы специализированным организациям, имеющим лицензию по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию и размещению образования отходов. В целях

рационального использования некоторые виды образующихся отходов будут переданы сторонним организациям для повторного использования.

Воздействие на флору участка намечаемой деятельности во время *строительства* заключается в опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов. Влияние окислов азота на окружающую среду могут вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков, что в результате может повлиять на рост и жизнедеятельность растений. Также предусмотрена частичная вырубка крупномерных зеленых насаждений.

6. Ввиду того, что в районе проведения работ обитают типично синантропные представители животного мира, намечаемая *строительная* деятельность и *эксплуатация* объекта не приведут к увеличению антропогенной нагрузки на животный мир, их пути миграции и места обитания.

7. Аварийные ситуации в период *СМР* и *эксплуатации* объекта практически исключены при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности.

Все вышеперечисленное говорит о том, что строение и эксплуатация объекта не окажут вредного воздействия на окружающую среду при соблюдении проектных решений и правил.

14 Список использованной литературы

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021);
2. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями на 11.06.2021);
3. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (с изменениями на 11.06.2021);
4. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021);
5. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ (с изменениями на 11.06.2021);
6. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021);
7. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021);
8. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021);
9. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
10. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
11. Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (с изменениями на 26 марта 2018 года);
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21.12.2018);
13. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
14. Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое задание на разработку материалов ОВОС

ООО «МонАрх»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(ОВОС)
ПРОЕКТА

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

ИРКУТСК

2019

1

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МонАрх»



_____К.Д. Шемазашвили
«___» _____ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

(ОВОС)

ПРОЕКТА

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «»СИБЛИДЕР



В.В. Зыков

ИРКУТСК

2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Введение	5
1	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	7
2	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	9
2.1	Район размещения объекта проектирования	9
2.2	История вопроса	10
2.3	Краткая характеристика проектируемого объекта	10
3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
3.1	Цели и задачи ОВОС	11
3.2	Основные принципы проведения ОВОС	12
4	ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ	14
4.1	Цели проведения общественных обсуждений	14
4.2	Требования законодательства	14
4.3	Обязанности сторон	15
4.4	Основные механизмы и методы проведения общественных обсуждений	15
4.5	Предварительный план проведения и основные методы общественных обсуждений	17
5	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС	18
6	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ	19
6.1	Характеристика проектируемого объекта	19
6.2	Административные и законодательные требования и ограничения к намечаемой деятельности	19
6.3	Анализ альтернативных вариантов реализации проекта и обоснование выбранного варианта	19
6.4	Природно-климатическая, социально-экономическая характеристика района размещения проектируемого объекта характеристика существующего состояния окружающей среды	20
6.5	Прогноз воздействия на компоненты окружающей среды	20
6.6	Анализ экологических рисков аварийных ситуаций и методы управления ими	23
6.7	Рекомендуемая система производственного экологического мониторинга (контроля) на проектируемом объекте	23
6.8	Выявленные неопределенности при выполнении ОВОС и рекомендации по их устранению	23
7	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС	24

ВВЕДЕНИЕ

Проект технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613 разработан для общественного обсуждения в соответствии с законодательными требованиями в области экологической оценки.

В ТЗ на ОВОС Заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, органов местного самоуправления, а также мнения других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:

- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически значимых решений;
- выявления различных факторов, характерных для рассматриваемой территории, чтобы при выполнении экологической оценки не были упущены серьезные негативные воздействия на окружающую среду;
- учета интересов различных групп населения;
- получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;
- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений;
- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.

В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение намечаемой деятельности проводится органами местного самоуправления совместно с Заказчиком хозяйственной деятельности.

Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на ОВОС и последующее обсуждение материалов ОВОС установлены «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

В соответствии с «Положением об ОВОС...» замечания и предложения к проекту ТЗ принимаются в течение 30 дней. Поступившие замечания и предложения рассматриваются Заказчиком хозяйственной деятельности и исполнителем ОВОС на предмет включения в ТЗ. По результатам рассмотрения готовится справка об учете поступивших предложений и замечаний, который включается в состав материалов ОВОС.

1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Основанием для разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613 является Договор между ООО «МонАрх» и ООО «СИБЛИДЕР».

Работа по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду проводится в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002).

Настоящим техническим заданием (ТЗ) определяются объем и порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемого строительства объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является выявление значимых воздействий на окружающую среду, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению негативных воздействий в процессе строительства объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613 и последующей его эксплуатации.

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о возможности строительства и эксплуатации объекта с позиций экологической безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения.

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «МонАрх», юридический адрес: 664026, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 52-2.

Исполнитель ОВОС: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБЛИДЕР». Юридический адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Контактное лицо – Печерский Андрей Геннадьевич, тел. (3952) 67-89-31, e-mail: irklider@mail.ru.

Основные виды выполняемых работ:

- разработка экологической нормативной документации для предприятий (ПДВ, НООЛР);
- разработка программ ПЭК и подготовка отчетов по ПЭК;
- разработка программ экологического мониторинга объектов размещения отходов и подготовка отчетов по его ведению;
- разработка проектов санитарно-защитных зон;
- разработка программ и проведение экологического мониторинга;
- оценка фонового состояния территорий;
- проведение инженерно-экологических изысканий;
- оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);

- организация и проведения общественных слушаний;
- разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной документации.

2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Район размещения объекта

В административном отношении участок для строительства объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» расположен на участках с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Ситуационная схема расположения площадки для предполагаемого строительства представлена на рисунке 1.



– граница первой очереди строительства

Рисунок 1 – Ситуационная схема расположения площадки строительства

Город Байкальск расположен на территории Слюдянского района Иркутской области и входит в состав Байкальского муниципального образования (городское поселение). Моногород расположен в границах установленных водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал, а также в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ). Территория размещения I очереди индустриального парка, находится в границах моногорода Байкальска на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК» и территории городского рынка.

2.2 История вопроса

Основной целью намечаемого строительства объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613 является строительство инфраструктуры индустриального парка.

Назначение объекта: инфраструктура индустриального парка.

2.3 Краткая характеристика проектируемого объекта

Земельный участок под строительство объекта имеет относительно ровный, местами пониженный, имеет перепады высот. Поверхность площадки имеет уклон в северо-восточном направлении.

Индустриальный парк представляет собой территории, состоящие из 14 участков общей площадью 46,7 га, для осуществления промышленной деятельности. Земельные участки, частично обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. 9 участков свободные, 5 заняты резидентами.

- сети электроснабжения;
- сети водоснабжения и теплоснабжения;
- сети водоснабжения и теплоснабжения;
- сети ливневой канализации;
- сети связи;
- сети паропровода.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью предотвращения/минимизации воздействий, возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий на всех стадиях реализации проекта.

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды в районе размещения намечаемой деятельности, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, ресурсов животного мира. Описать климатические, геологические гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории. Дать характеристику существующего состояния здоровья населения. Дать характеристику существующего уровня техногенного воздействия в районе размещения проектируемого объекта.
2. Провести оценку воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности.
3. Разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия объектов проектируемого объекта на окружающую среду.
4. Разработать рекомендации по проведению производственного экологического контроля и экологического мониторинга в районе расположения очистных сооружений ливневого стока (ЛОС) и канализационных насосных станций (КНС) при осуществлении хозяйственной деятельности.
5. Провести оценку альтернативных вариантов и выполнить экологическое обоснование выбранного варианта.
6. Выявить и описать неопределенности в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, разработать рекомендации по их устранению на последующих этапах работы.

3.2 Основные принципы проведения ОВОС

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с использованием совокупности принципов по охране окружающей среды в Российской Федерации.

1. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную деятельность.

3. Принцип альтернативности альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от деятельности).

4. Принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

5. Принцип гласности – обеспечение участия общественности и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

6. Принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-технических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов.

7. Принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности.

8. Принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС возможности своевременного получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.

9. Принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, при проведении ОВОС рассматриваются социально-экономические и культурно-исторические условия территории деятельности, обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности эксплуатации предприятия.

10. Принципы контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов техногенного воздействия.

11. Принципы платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение отходов, компенсация ущерба от планируемой деятельности.

В законе РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ст. 1) ОВОС определяется как «...вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». Закон (ст. 3) предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372). Согласно Положению, при проведении оценки воздействия на окружающую среду, Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов,

оценок в соответствии с законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Степень детализации и полноты ОВОС определяется, исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.

4 ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

4.1 Цели проведения общественных обсуждений

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) необходимо выявить общественные предпочтения для принятия решений по реализации проекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:

- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически значимых решений;
- выявления специфических экологических факторов рассматриваемой территории для более объективной и комплексной экологической оценки;
- учета интересов различных групп населения;
- получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;
- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.

4.2 Требования законодательства

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами:

- Конституция РФ (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ст.39;
- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7- ст. 3; ст. 11 п. 1, п. 2; ст.12 п.1;
- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ ст. 31 п. 3, п. 4;
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, глава I (п. 1.6.), глава II (п.2.5.п. 2.7.), глава III, глава IV;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ ст. 25, 27-29, 31.

4.3 Обязанности сторон

4.3.1 В соответствии с п. 4.2 «Положения об ОВОС» участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком, но организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти.

4.3.2 С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период проведения ОВОС на всех этапах: уведомление, составление технического задания, подготовки предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам процесса ОВОС должна быть представлена полная и достоверная информация.

4.3.3 В соответствии с законодательством РФ решение о целесообразности или нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их проведения принимают органы местного самоуправления, на территории которых предполагается реализация хозяйственной деятельности.

4.3.4 Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного самоуправления при участии Заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально.

4.4 Основные механизмы и методы проведения общественных обсуждений

4.4.1 Информирование органов власти

Письменные уведомления, Ходатайство (Декларация) о намерениях намечаемой хозяйственной деятельности, проект ТЗ на выполнение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности и Предварительная экологическая и социальная оценка (ПЭСО) объекта намечаемой деятельности направляются органам местного самоуправления следующих территорий:

- Администрации Байкальского муниципального образования (городское поселение);
- Управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

4.4.2 Информирование общественности о проведении ОВОС через публикации в СМИ. Обеспечение доступа к Ходатайству (Декларации) о намерениях хозяйственной деятельности, проекту ТЗ на выполнение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности путем размещения документации в местах общественного доступа.

4.4.3 Проведение предварительных консультаций с целью определения участников процесса ОВОС, в том числе заинтересованной общественности, целесообразности проведения (не проведения) общественных слушаний.

4.4.4 Сбор мнения заинтересованных сторон при обсуждении проекта ТЗ на выполнение ОВОС. Все полученные замечания и предложения документируются и отражаются в материалах ОВОС.

4.4.5 Учет мнения общественности и требований специально уполномоченных органов по охране окружающей среды и других участников процесса ОВОС при составлении ТЗ на выполнение ОВОС путем внесений изменений в первоначальный вариант, составление и утверждение окончательного варианта ТЗ на выполнение ОВОС.

4.4.6 Обеспечение доступа к утвержденному варианту ТЗ на выполнение ОВОС в течение всего периода проведения процесса ОВОС.

4.4.7 Уточнение плана мероприятий по ходу общественных обсуждений, в том числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам ОВОС. Принятие решения о проведении (не проведении) общественных слушаний органами местного самоуправления при участии Заказчика и содействии заинтересованной общественности.

4.4.8 Информирование через СМИ о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний (не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений/проведения общественных слушаний).

4.4.9 Предоставление возможности общественности ознакомиться с предварительным вариантом материалов ОВОС и представить свои замечания в течение 30 дней с момента публикации объявления.

4.4.10 Проведение общественных слушаний (в случае принятия решения об их целесообразности), в ходе которых будет составлен протокол, где четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой будет выявлен). Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), Заказчика. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов ОВОС.

4.4.11 Принятие от заинтересованных сторон письменных замечаний и предложений к материалам общественных обсуждений, документирование этих предложений в

приложениях к материалам ОВОС в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

4.4.12 Учет поступивших замечаний, предложений и иной информации от участников процесса ОВОС путем внесений изменений в предварительный вариант материалов ОВОС, составление и утверждение окончательного варианта материалов ОВОС.

4.4.13 Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего варианта и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

4.5 Предварительный план проведения и основные методы общественных обсуждений

I этап: подготовка обосновывающей документации и описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, прием и документирование замечаний и предложений от общественности, требований специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду;

II этап: проведение общественных обсуждений предварительных материалов по оценке окружающей среды;

III этап: принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений, и их устранение, подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС

5.1 Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования.

5.2 Состав и содержание материалов ОВОС также должны удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов.

5.3. ОВОС проекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613 должны быть выполнены на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, геологических и инженерно-экологических изысканий. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, необходимо описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению.

5.4. Для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть использованы методы системного анализа и математического моделирования, например:

- метод аналоговых оценок и сравнение с экологическими нормативами;
- метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению;
- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;
- методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин, метод процентов, анализ линейных трендов);
- расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образования отходов.

6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Оценка современного состояния окружающей природной среды, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная деятельность, выполняется в рамках имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, геологических и инженерно-экологических изысканий, которые будут служить исходными данными для разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Материалы ОВОС должны быть подготовлены в соответствии с предложенным содержанием (раздел 7 настоящего ТЗ).

6.1 Характеристика проектируемого объекта

6.1.1 Состав и характеристика объекта проектирования, технологические и технические решения проекта, технико-экономические показатели проекта.

6.1.2 Характеристика производства строительных работ.

6.1.3 Характеристика производственных процессов при реализации намечаемой деятельности.

6.1.4 Характеристика планируемого энергоснабжения объекта.

6.1.5 Характеристика вспомогательных объектов.

6.1.6 Характеристика объектов внешней инфраструктуры (автодороги, иные инженерные коммуникации).

6.2 Административные и законодательные требования и ограничения к намечаемой деятельности

6.2.1 Требования природоохранного законодательства по отдельным аспектам охраны окружающей среды для намечаемой хозяйственной деятельности (проектирование строительство и эксплуатация сетей ливневой канализации.

6.2.2. Ограничения, налагаемые природоохранным законодательством, на использование территории в зонах с особыми условиями использования территории.

6.3 Анализ альтернативных вариантов реализации проекта и обоснование выбранного варианта

6.3.1 Описание альтернативных вариантов.

6.3.2 Оценка и сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проектных решений.

6.3.3 Обоснование выбранного варианта.

6.3.4 Оценка выгод и последствий при отказе от осуществления проекта («нулевой» вариант).

6.4 Природно-климатическая, социально-экономическая характеристики района размещения проектируемого объекта. Характеристика существующего состояния окружающей среды

Характеристику района размещения проектируемого объекта и существующего состояния окружающей среды выполнить на основе инженерно-экологических изысканий, а также анализа фондовых и опубликованных материалов, материалов предыдущих исследований на территории намечаемой деятельности.

6.4.1 Характеристика района размещения проектируемого объекта (местоположение, населенные пункты, предприятия, транспортная инфраструктура, функциональное использование).

6.4.2 Природно-климатическая характеристика окружающей среды, состояние окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта (геологические условия, геоморфология, климатические и метеорологические характеристики, ландшафт, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, почвенный покров, земельные ресурсы, растительный и животный мир). Наличие особо охраняемых объектов и территорий.

6.4.3 Социально-экономическая характеристика территории, состояние здоровья населения.

6.5. Прогноз воздействия на компоненты окружающей среды

Оценку воздействия выполнить для этапов строительства и эксплуатации намечаемой деятельности.

6.5.1 Воздействие на геологическую среду.

6.5.1.1 Оценка возможной активизации неблагоприятных экзогенных геологических процессов в районе размещения объекта при реализации планируемой деятельности.

6.5.1.2 Оценка допустимости воздействия на геологическую среду с учетом принятых критериев, при необходимости рекомендовать дополнительные мероприятия по охране геологической среды.

6.5.2 Воздействие на условия землепользования.

6.5.2.1 Прогноз изменений условий землепользования в районе размещения проектируемого объекта при реализации намечаемой деятельности и оценка планировочной организации на соответствие законодательству по охране земель и рациональному землепользованию.

6.5.2.2 Рекомендации по восстановлению нарушенных земель после окончания производственной деятельности на объекте проектирования.

6.5.3 Воздействие на почвенный покров.

6.5.3.1 Идентификация источников негативного воздействия на почвенный покров при реализации намечаемой деятельности.

6.5.3.2 Прогноз изменений состояния почвенного покрова в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности. Оценка значимости воздействия.

6.5.3.3 Рекомендации по минимизации негативного воздействия на почвенный покров.

6.5.4 Химическое воздействие на атмосферный воздух

6.5.4.1 Идентификация источников негативного химического воздействия на атмосферный воздух в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности.

6.5.4.2 Прогноз изменений состояния атмосферного воздуха при реализации намечаемой деятельности на основе расчетного моделирования рассеивания выбросов в атмосфере. Оценка значимости воздействия.

6.5.4.3 Рекомендации по минимизации негативных химических воздействий на атмосферный воздух.

6.5.5 Физическое воздействие на атмосферный воздух

6.5.5.1 Идентификация источников негативного физического воздействия на атмосферный воздух в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности.

6.5.5.2 Прогноз изменений состояния атмосферного воздуха при реализации намечаемой деятельности. Оценка значимости воздействия.

6.5.5.3 Рекомендации по минимизации негативных физических воздействий на атмосферный воздух.

6.5.6 Поверхностные воды.

6.5.6.1 Идентификация источников негативного воздействия на поверхностные воды.

6.5.6.2 Прогноз изменений состояния поверхностных водных объектов в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности. Оценка значимости воздействия.

6.5.6.3 Рекомендации по минимизации негативных воздействий на поверхностные воды.

6.5.7 Подземные воды.

6.5.7.1 Идентификация источников негативного воздействия на подземные воды.

6.5.7.2 Прогноз изменений состояния подземных вод в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности. Оценка значимости воздействия.

6.5.7.3 Рекомендации по минимизации негативных воздействий на подземные воды.

6.5.8 Обращение с отходами.

6.5.8.1 Планируемая система обращения с отходами при реализации намечаемой деятельности.

6.5.8.2 Идентификация источников негативного воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.

6.5.8.3 Рекомендации по минимизации негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате размещения отходов.

6.5.9 Растительность.

6.5.9.1 Идентификация источников негативного воздействия на растительный мир в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности.

6.5.9.2 Прогноз изменений в растительном покрове вследствие реализации проекта. Оценка значимости воздействия.

6.5.9.3 Рекомендации по минимизации негативного воздействия на растительность вследствие реализации проекта.

6.5.10 Животный мир.

6.5.10.1 Идентификация источников негативного воздействия на животный мир в районе размещения объекта при реализации намечаемой деятельности.

6.5.10.2 Прогноз изменений в животном мире в результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Оценка значимости воздействия.

6.5.10.3 Рекомендации по минимизации негативных воздействий на животный мир при реализации проекта.

6.5.11 Социально-экономические условия территории.

6.5.11.1 Прогноз изменения социально-экономических условий и здоровья населения на территории намечаемой деятельности.

6.5.11.2 Рекомендации по минимизации негативных воздействий на социально-экономические условия и здоровье населения на территории вследствие реализации проекта.

6.6 Анализ экологических рисков аварийных ситуаций и методы управления ими

6.6.1 Выявление значимых экологических аспектов и рисков аварийных ситуаций от намечаемой деятельности с учетом существующих экологических рисков территории.

6.6.2 Оценка и анализ экологических рисков аварийных ситуаций от намечаемой деятельности.

6.6.3 Основные направления процесса управления рисками намечаемой деятельности (технические средства, менеджмент, мониторинг, распространение информации о рисках).

6.7 Рекомендуемая система производственного экологического мониторинга (контроля) на проектируемом объекте

6.7.1 Потенциально значимые воздействия, обусловленные намечаемой деятельностью проектируемого объекта.

6.7.2 Наиболее уязвимые компоненты окружающей среды, на которые распространяются воздействия намечаемой хозяйственной деятельности.

6.7.3 Предложения по программе мониторинга окружающей среды на стадии строительства и эксплуатации.

6.8 Выявленные неопределенности при выполнении ОВОС и рекомендации по их устранению

Типовое содержание материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании выполнено в соответствии с приложением к Приказу Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и представлено в пункте 7.

7 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И "НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ"
5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И / ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
10 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА
11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
12 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

IQ ecology

Общество с ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи»
ОГРН 1153850007112, ИНН 3811028242, КПП 381201001
Адрес: 664082, г. Иркутск, мкр.Университетский, д.114/2, помещ. 1-6.
Тел. 8(3952) 259-159, e-mail: IQeco@yandex.ru

Утверждаю
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «АйкьюЭколоджи»
_____ М.В. Нонкина
«01» апреля 2021 г.
М.П.

Согласовано
Заказчик:
Генеральный директор
ООО «МонАрх»
_____ К.Д. Шемазашвили
«01» апреля 2021 г.
М.П.

ИЗМЕНЕНИЕ
к Техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт»,
Иркутская область, г. Байкальск.

Читать в новой редакции:

1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Основанием для разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск» на участке с кадастровым номером 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613 является Договор между ООО «МонАрх» и ООО «АйкьюЭколоджи».

Исполнитель ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи». Юридический адрес: 664082, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.114/2, помещение 1-6. Контактное лицо – Юрцун Анна Сергеевна, тел. (3952) 259-159, доб. 1653, e-mail: IQeco@yandex.ru.

Основные виды выполняемых работ:

- проведение инженерно-экологических изысканий;
- проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
- разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«15» июля 2021 г. № 11608

Саморегулируемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк»

(СРО Союз «ПроЭк»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.14/2, строение 4,

http://sro-proek.ru, sro-proek@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-185-16052013

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи» (ООО «АйкьюЭколоджи»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3811028242
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153850007112
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	664082, г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 114/2, помещение 1-6
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	1352
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	8 августа 2019 г.

Наименование	Сведения
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	8 августа 2019 г., №752
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	8 августа 2019 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
8 августа 2019 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Сведения</th></tr>
<tr><td colspan="2">3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):
<table>
<tr><td>а) первый</td><td>---</td><td>предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей</td></tr>
<tr><td>б) второй</td><td>---</td><td>предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей</td></tr>
<tr><td>в) третий</td><td>---</td><td>предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей</td></tr>
<tr><td>г) четвертый</td><td>---</td><td>предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более</td></tr>
<tr><td>д) пятый</td><td>---</td><td>---</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:</td></tr>
<tr><td>4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)</td><td>---</td></tr>
<tr><td>4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ</td><td>---</td></tr>
</table>

Директор (подпись) А.С. Утюгов

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Правоустонавливающие документы на земельный участок

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Байкальск

от 28. 02. 2017 № 140-п

О создании индустриального парка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях формирования среды, способствующей привлечению и успешной реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств на территории города Байкальска; диверсификации производственного комплекса, развития производственного потенциала Слюдянского района Иркутской области, создания благоприятного инвестиционного климата и привлекательных условий для ведения бизнеса на территории Байкальского городского поселения; создания привлекательных рабочих мест для жителей города и региона, руководствуясь Уставом Байкальского муниципального образования, зарегистрированного отделом главного управления Министерства Юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу в Иркутской области и УОБАО 22.12.2005 г. №RU 385181012005001 (новая редакция), администрация Байкальского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать индустриальный парк «Байкальский чистый продукт» на территории Байкальского городского поселения.
2. Включить в состав территории индустриального парка земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Байкальского муниципального образования.
3. Утвердить форму соглашения о вступлении в индустриальный парк (приложение к настоящему постановлению).
4. Включать по мере необходимости на основании заключенных соглашений земельные участки, находящиеся в собственности (аренде) третьих лиц.

Глава администрации Байкальского городского поселения **В.В. Темгеневский**

Приложение к постановлению администрации
Байкальского городского
поселения от 28.02.17 № 110-п

СОГЛАШЕНИЕ

о вступлении в индустриальный парк

г.Байкальск " " 2017 г.

Администрация Байкальского городского поселения, в лице главы администрации Темгеневского В.В. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем "Участник", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем,

1. Цели Соглашения

- формирование среды, способствующей привлечению и успешной реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств на территории города Байкальска;
- диверсификация производственного комплекса, развитие производственного потенциала Слюдянского района Иркутской области;
- территориальная концентрация производственной и социальной инфраструктуры, организационно-правовых и экономических условий для развития высокотехнологических отраслей экономики и внедрения конкурентоспособных инновационных технологий;
- стимулирование регионального инвестиционного развития и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в регион;
- создание нового регионального центра интенсивного экономического развития;
- создание благоприятного инвестиционного климата и привлекательных условий для ведения бизнеса на территории Байкальского городского поселения;
- создание привлекательных рабочих мест для жителей города и региона.

2. Предмет Соглашения

По настоящему соглашению Участник обязуется вступить в состав индустриального парка «Байкальский чистый продукт» с земельным участком, принадлежащим ему на праве собственности или аренды, а Администрация обязуется оказывать Участнику информационное содействие в различных областях участия в индустриальном парке.

4. Заключительные положения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

4.2. Настоящее соглашение составлено в письменном виде в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.

5. Реквизиты и подписи сторон

Администрация Байкальского городского поселения:	**Участник**
Адрес: 665930, г.Байкальск Иркутской области, Слюдянского района, микрорайон Южный, квартал 3, д. 16,тел. 3-25-60	Адрес:
ИНН 3837003620, КПП 383701001	ИНН ОГРН
Глава администрации _____ Темгеневский В.В.	Руководитель _____ ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Байкальск

от 01.03. 2018 г. №114-п

О внесении изменений в постановление администрации Байкальского городского поселения от 28.02.2017 №140-п «О создании индустриального парка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", в целях формирования среды, способствующей привлечению и успешной реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств на территории города Байкальска; создания благоприятного инвестиционного климата и привлекательных условий для ведения бизнеса на территории Байкальского городского поселения; создания привлекательных рабочих мест для жителей города и региона, руководствуясь Уставом Байкальского муниципального образования, зарегистрированного отделом главного управления Министерства Юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу в Иркутской области и УОБАО 22.12.2005 г. №RU 385181012005001 (новая редакция), администрация Байкальского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Байкальского городского поселения от 28.02.2017 №140-п «О создании индустриального парка», дополнив пунктом 5 следующего содержания:

«2. Утвердить Положение об индустриальном парке «Байкальский чистый продукт» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.»

2. Положение об индустриальном парке «Байкальский чистый продукт» изложить в Приложении к настоящему постановлению.

Глава администрации Байкальского городского поселения В.В. Темгеневский

Приложение к постановлению
администрации Байкальского городского
поселения от 01.03.2018 №114-п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях правового, методического, организационного, экономического, финансового и социального обеспечения благоприятного инвестиционного и инновационного климата на территории Байкальского городского поселения посредством создания объекта, отнесенного настоящим Положением к индустриальным паркам.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Индустриальный парк - обустроенная часть территории со всеми элементами инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры, включая здания и сооружения, которые необходимы для размещения и нормального функционирования различных производств (центров, подразделений и т.д.) и сопутствующих сервисов, ориентированных на использование единой инфраструктуры.

2.2. Управляющая компания - коммерческая организация, за исключением государственного и муниципального унитарного предприятия, выполняющая работы, связанные с созданием индустриального парка, его управлением, а также эксплуатацией объектов инфраструктуры и иных объектов, находящихся на территории индустриального парка.

2.3. Резидент индустриального парка - хозяйствующий субъект, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Байкальского муниципального образования, в границах которого расположен индустриальный парк, и заключивший на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Положением, соглашение с Управляющей компанией о ведении промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка.

2.4. Промышленно-производственная деятельность - деятельность по переработке сырья и материалов, производству товаров, выполнению работ и услуг.

2.5. Технико-внедренческая деятельность - деятельность по реализации проектов в области создания и внедрения передовых технических и технологических решений, разработке научно-технической продукции, наукоемких товаров и услуг, доведению их до промышленного применения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

3.1. Индустриальный парк «Байкальский чистый продукт создан в целях формирования механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса, повышения качества жизни населения, посредством улучшения инвестиционного и инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения монопрофильного города и создания условий для разворачивания на базе индустриальных парков конкурентоспособных производств и сопутствующего сервиса.

3.2. Основными задачами, решаемыми при создании индустриального парка, являются:

обеспечение сбалансированности, пропорциональности и комплексности социально-экономического развития Байкальского городского поселения;

обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности в течение всего периода создания инфраструктуры и обустройства индустриального парка;

4. РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

4.1. Резидент индустриального парка обязуется в течение срока действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, заключенного с управляющей компанией, осуществлять на территории индустриального парка промышленно-производственную деятельность, привлекать инвестиции в объеме и в сроки, которые предусмотрены данным соглашением.

4.2. Резидент индустриального парка не вправе передавать свои права и обязанности по соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка другому лицу.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

5.1. Администрация Байкальского городского поселения и управляющая компания заключают соглашение о взаимодействии в выполнении работ по созданию и функционированию индустриального парка (далее - соглашение о взаимодействии), в котором устанавливают:

а) цели создания индустриального парка, предполагаемые виды деятельности его резидентов и результаты, ожидаемые от его создания;

б) мероприятия по разработке документации по планировке территории индустриального парка;

в) предполагаемые меры муниципальной поддержки резидентов индустриального парка;

ж) иные условия, необходимые для создания и функционирования индустриального парка, предусмотренные законодательством.

5.2. Администрация Байкальского городского поселения:

а) осуществляет общую координацию работ по созданию индустриального парка;

б) выполняет функции заказчика по проектированию объектов индустриального парка и (или) его инфраструктуры в случае выделения и использования на указанные цели средств бюджета Иркутской области.

5.3. Управляющая компания:

а) непосредственно управляет созданием и обеспечивает функционирование индустриального парка;

б) осуществляет права и несет обязанности заказчика и инвестора по разработке документации по планировке территории индустриального парка, проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование индустриального парка, в случае использования собственных и привлеченных средств;

в) обеспечивает привлечение финансирования для выполнения работ, связанных с созданием и функционированием индустриального парка;

г) приобретает имущество, имущественные и неимущественные права, привлекает необходимые инвестиционные ресурсы, иные финансовые и материальные средства, включая инвестиции для создания индустриального парка и обеспечения функционирования его инфраструктуры;

д) обеспечивает создание, организует или (и) осуществляет эксплуатацию объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование индустриального парка;

е) осуществляет мероприятия, необходимые для привлечения на территорию индустриального парка заинтересованных хозяйствующих субъектов (резидентов);

ж) заключает с резидентом индустриального парка соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности, предусмотрев в нем вопросы пользования земельным участком и инфраструктурой индустриального парка, инженерно-технического обеспечения;

з) содействует резидентам индустриального парка при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории индустриального парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;

и) исполняет иные функции, предусмотренные соглашением о взаимодействии.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Байкальск

от 13.07.2018 г. № 427-п

« О подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.42 Устава Байкальского муниципального образования, зарегистрированным Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 22 декабря 2005 года №RU 385181012005001 (новая редакция),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «МонАрх» подготовить документацию по планировке территории для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» I очередь, Иркутская область, г. Байкальск.
2. Отделу архитектуры, капитального строительства и земельных отношений администрации Байкальского городского поселения обеспечить подготовку, рассмотрение, согласование, организацию и проведение публичных слушаний, утверждение документации по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Администрации Байкальского муниципального образования.
4. Со дня опубликования настоящего постановления осуществлять прием предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Байкальского городского **В.В. Темгеневский**

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Байкальск

от 09.11.2018 г. № 637-п

« Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Байкальского муниципального образования, согласно протокола публичных слушаний от 19.10. 2018 года, заключения о результатах публичных слушаний от 19.10.2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» I очередь, Иркутская область, г. Байкальск. (приложение 1 к постановлению).
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» I очередь, Иркутская область, г. Байкальск. (приложение 2 к постановлению).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальская газета" и на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в сети Интернет: http://gorod-baikalsk.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Байкальского городского поселения Должикова А.В.

Глава администрации
Байкальского городского поселения **В.В. Темгеневский**

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Ответы уполномоченных государственных органов

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

30.04.2020 № 15-47/10213
на № _____ от _____

ФАУ «Главгосэкспертиза»
Минстроя России

Фуркасовский пер., д.6, Москва, 101000

О предоставлении информации для
инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее – Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствии/наличии ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории А.И. Григорьев

Исп. Гапиенко С.А. (495) 252-23-61 (доб. 19-45)

ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Вх. № 7831 (1+31)
12.05.2020 г.

Приложение к письму Минприроды России
от_____№_____

Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального проекта «Экология».

Код субъекта РФ	Субъект Российской Федерации	Административно-территориального единица субъекта РФ	Категория федерального ООПТ	Название ООПТ	Принадлежность
38	Иркутская область	Эхирит-Булагатский	Государственный природный заказник	Красный Яр	Минприроды России
	Иркутская область	Нижнеудинский	Государственный природный заказник	Тофаларский	Минприроды России
	Иркутская область	Качугский, Ольхонский	Государственный природный заповедник	Байкало-Ленский	Минприроды России
	Иркутская область	Бодайбинский	Государственный природный заповедник	Витимский	Минприроды России
	Иркутская область	Иркутский, Ольхонский, Слюдянский	Национальный парк	Прибайкальский	Минприроды России
	Иркутская область	г. Иркутск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Иркутского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет"

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
тел./факс. (3952) 25-99-83
e-mail: eco_exam@govirk.ru

30.04.2021 № 02-66-2929/21
на № 721-0123 от 07.04.2021

ООО «АЙКЬЮЭКОЛОДЖИ»

IQeco@yandex.ru

о предоставлении информации

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, рассмотрев Ваше обращение о предоставлении информации для выполнения работ по инженерно-экологическим изысканиям по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»; местоположение объекта: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск; кадастровый квартал: 38:25:020103, сообщает следующее.

На территории Слюдянского района Иркутской области находится памятник природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова», реестровый номер 35:25-6.86. Для получения достоверной информации о наличии/отсутствии на участке изысканий особо охраняемых природных территорий регионального значения, Вам необходимо обратиться в Управление Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 70; телефон: 8(3952)45-01-00; контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru для получения выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что Тридактилина Кирилова включена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

В соответствии со схемой расположения границ экологических зон Байкальской природной территории, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №1641-р «О границах Байкальской природной территории», рассматриваемый земельный участок расположен в границах Байкальской природной территории.

Министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 6C493DFDEB5828372D1B14A1AA29C816B7B58AFB
Владелец **Трофимова Светлана Михайловна**
Действителен с 15.04.2020 по 15.07.2021

Н.В. Юсупова
25-98-68

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31
тел. 33-59-81, факс: 24-31-55
e-mail: baikal@lesirk.ru

14.05.2021 № 02-91-6355/21
на № Э21-0126 от 07.04.2021

Главному инженеру
ООО«АйкьюЭколоджи»

А.В. Минаеву

ул. Киевская, д. 27,
г. Иркутск, 664003

О предоставлении информации о животном мире

Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии с Вашим запросом Министерство лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство) сообщает, что место выполнения инженерных изысканий по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенному по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:020103 согласно предоставленной схеме расположено на землях населенных пунктов и не является охотничьими угодьями. Объекты животного мира, отнесённые к объектам охоты (охотничьи ресурсы) на этой территории не обитают, возможны лишь их случайные заходы.

Из объектов животного мира здесь обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик).

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного мира и среде их обитания не нанесет.

Временно замещающий должность
заместителя министра лесного
комплекса Иркутской области С.В. Пересыпкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01A1B2AE00E6AB96B14A00B0F02F675189
Владелец **Пересыпкин Степан Владимирович**
Действителен с 26.06.2020 по 26.06.2021

А.А. Тютрин
29-08-85

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31
тел. 33-59-81, факс: 24-31-55
e-mail: baikal@lesirk.ru

12.05.2021 № 02-91-6093/21
на № 721-0125 от 07.04.2021

Главному инженеру проектов
ООО «АйкьюЭколоджи»
А.В. Минаеву

664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья,
д. 115, офис 217
Тел: (3952)796-490
e-mail: ecolog@sibstgroup.com

О предоставлении информации

Министерство лесного комплекса Иркутской области (далее — министерство) рассмотрев Ваше обращение (вх. № 01-91-6933/21 от 07.04.2021 года) о предоставлении сведений о наличии/отсутствии земель лесного фонда, защитных лесов, особо защитных участков лесов и лесопарковых зеленых поясов сообщает следующее.

По данным государственного лесного реестра (по материалам лесоустройства Слюдянского лесничества), испрашиваемый земельный участок с кадастровым кварталом 38:25:010203, необходимый для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» расположен **вне** границ земель лесного фонда.

Заместитель министра лесного
комплекса Иркутской области М.А. Карнаухов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 079A079E3F75BD863DB233C9BC49F8820A160B46
Владелец **Карнаухов Михаил Анатольевич**
Действителен с 29.06.2020 по 29.09.2021

Исп: Г.В. Тыхтеева
Е.В. Казыкова
21-70-14 20-24-07

ООО "АйкьюЭколоджи"

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. 5-ой Армии, 2, Иркутск, 664025
Тел./факс (3952) 33-27-23
E-mail: sooknio@yandex.ru

21.04.2021 № 02-76-2600/21
на № Э21-0124 от 07.04.2021

О предоставлении информации

На участке выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: "Инфраструктура индустриального парка "Байкальский чистый продукт", Иркутская область, г. Байкальск", местоположение объекта: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, кадастровый квартал: 38:25:020103, согласно представленной схеме расположения участка изысканий, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственных и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 64147BF4FD9374047033E219C656E5F573596B4F
Владелец **Соколов Виталий Владимирович**
Действителен с 09.04.2021 по 09.07.2022

А.В. Суслова
24-17-54

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Карла Маркса, 29, Иркутск, 664003
Тел./факс (3952) 24-05-86
E-mail: guzio@guzio.ru

13.04.2021 № 02-54-9432/21
на № _____ от _____

Главному инженеру проектов
ООО «Айкьюэколоджи»

А.В. Минаеву

О предоставлении информации о наличии / отсутствии на территории работ, а также в километровой зоне от участка намеченных изысканий

Уважаемый Александр Викторович!

Ваше обращение о выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» в рамках компетенции министерства здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) рассмотрено.

В месте проведения работ проектируемого объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» отсутствуют зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов медицинских учреждений подведомственных министерству.

Дополнительно сообщаем, что на удалении менее 1000 м от проектируемого объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» расположены здания ОГБУЗ «Слюдянская районная больница».

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской области Г.М. Синькова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37C844D4FB355138EFCABB979F531E70A1CFF622
Владелец **Синькова Галина Михайловна**
Действителен с 29.10.2020 по 29.01.2022

К.Б. Ковалева
26-51-92

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»
664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья,10 факс: (3952) 209-872
телефон (3952) 209-872 E-mail:gorvet.vet@govirk.ru

20.05.2021г. №363-ОПЭМ

Главному инженеру проектов
ООО «АЙКЬЮЭКОЛОДЖИ»
А.В.Минаеву

Уважаемый Александр Викторович!

На основании направленного Вами запроса №721-0118 от 07.04.2021г. о наличии мест утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), неблагоприятных по особо опасным инфекциям на участке изысканий на объекте: **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».** Местоположение объекта: Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск. Кадастровый квартал: 38:25:020103.

Сообщаю что в соответствии с перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным департаментом ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также кадастром стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001г, утверждённого главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области и главным государственным санитарным врачом Иркутской области, установленные места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка работ и в ближайшем от него удалении в 1000м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы.

Начальник отделения
противоэпизоотических мероприятий Ч.А.Жигжитов

Исп.: А.Г.Середкина
тел.:29-00-10.

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)

**Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Иркутское управление по
гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)**

Партизанская ул., 76, г. Иркутск, 664047,
тел./факс: (395-2) 20-68-90
e-mail: cks@irmeteo.ru

16.09.2019 № 3643/36
на № 489 от 12.09.2019

Генеральному директору
ООО «СИБЛИДЕР»
В.В. Зыкову

О предоставлении метеорологической информации

Для подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и охране окружающей среды для объектов, расположенных в населенных пунктах Иркутской области: г. Ангарск, г. Байкальск, г. Братск, р.п. Жигалово Жигаловского района, г. Зима, г. Иркутск, р.п. Култук Слюдянского района, п. Кутулик Аларского района, п. Новонукутский Нукутского района, г. Черемхово, г. Шелехов, предоставляем средние характеристики метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологических станций **Ангарск**; **Байкальск**; **Братск, обсерватория**; **Жигалово**; **Зима**; **Иркутск, обсерватория**; **Култук**; **Кутулик**; **Новонукутск**; **Черемхово**; **Шелехов**.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Т.Н. Протасова
(3952) 25-10-77


Приложение 2 к № 3643 /36 от 16.09 .2019

Средние значения метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологической станции **Байкальск** за период 2014-2018 гг. для подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и охране окружающей среды для объектов, расположенных в г. Байкальск Иркутской области

1. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет **минус 15.2 °С**.
2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года составляет **22.5 °С**.
3. Средняя годовая скорость ветра составляет **1.2 м/с**.
4. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна **3 м/с**.
5. Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей:

Румбы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Переменное направление	Штиль
Повторяемость, %	8	12	6	3	4	42	16	9	0	17

6. Средняя годовая роза ветров:



Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)

**Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Иркутское управление по
гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)**

Партизанская ул., 76, г. Иркутск, 664047,
тел./факс: (395-2) 20-68-90
e-mail: cks@irmeteo.ru

29.12. .2020 № 6431 /36
на № 758 от 23.12.2020

Генеральному директору
ООО «СИБЛИДЕР»
В.В. Зыкову

О предоставлении метеорологической информации

Для подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и охране окружающей среды для объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области (кадастровые номера земельных участков 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613), предоставляем средние характеристики метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологической станции **Байкальск**.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Т.Н. Протасова
(3952) 25-10-77

Приложение 1 к № 6031 /36 от 29.12 .2020

Средние значения метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологической станции **Байкальск** за период 2015-2019 гг. для подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и охране окружающей для объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области

1. Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет **176.**
2. Продолжительность жидких осадков за год составляет **420 часов**.
3. Количество осадков за год составляет **860 мм.**
4. Максимальное количество осадков за сутки за период 1961-2019 гг. составляет **197 мм**, отмечалось 26 июля 1971 года.
5. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:563, 38:25:020103:565 объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области, равен **1.0**. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.
6. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13 объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области, равен **1.1**. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.
7. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:567, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569 объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области, равен **1.2**. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Средние значения метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологической станции **Байкальск** за период 2015-2019 гг. для подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и охране окружающей для объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области

8. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469 объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области, равен **1.5**. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.
9. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:288, 38:25:020103:568 объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области, равен **1.4**. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.
10. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, рассчитанный для земельного участка с кадастровым номером 38:25:020103:613 объекта «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальск Иркутской области, равен **2.0**. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м.

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)

**Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Иркутское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)**

Партизанская ул., 76, г. Иркутск, 664047.
Тел.факс: (395-2) 20-68-90 E-mail: cks@irmeteo.ru

30.12.2020 № 1411С 1260
на № 758 от 23.12.2020 г.

Генеральному директору
ООО «СибЛидер»

В.В. Зыкову

О фоновых концентрациях

Направляем значения концентраций запрашиваемых загрязняющих веществ, характеризующие фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения железнодорожной станции Промплощадка г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области.

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ предоставлена для использования ООО «СибЛидер» в целях подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду для объекта: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», расположенного в г. Байкальске Иркутской области (кадастровые номера земельных участков: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613).

Фоновые концентрации установлены в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89, с изменениями, определяющими правила и методы расчетов, по данным действующей государственной сети наблюдений.

Значения фоновых концентраций (Сф) загрязняющих веществ представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Загрязняющее вещество	Период наблюдений	Координаты поста наблюдения	Значения концентраций, мг/м^3				
				При скорости 0-2 м/с	При скорости ветра 3-4 м/с и направлении			
					С	В	Ю	З
1	Диоксид серы	2015-2019 гг.	N 51°30'58.1" E 104°10'29.0"	0,010	0,017	0,006	0,004	0,007
2	Оксид углерода			0,7	0,7	0,5	0,5	0,4
3	Диоксид азота			0,040	0,034	-	0,027	0,010

Пункт наблюдений расположен по адресу: г. Байкальск, Промплощадка, уч.11.

Эффектом суммации обладают диоксид серы и диоксид азота.

Фоновые концентрации действительны по 2024 год включительно.

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Н.С. Ступина
(3952) 29 63 36

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)

**Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Иркутское управление по
гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)**

Партизанская ул., 76, г. Иркутск, 664047,
тел./факс: (395-2) 20-68-90
e-mail: cks@irmeteo.ru

03.11.2020 № 4699 /36
на № 3345 от 03.11.2020

Главному инженеру проектов
ООО «Айкьюэколоджи»
А.В. Минаеву

О предоставлении метеорологической информации

Для подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и охране окружающей среды в рамках выполнения инженерных изысканий для объекта, расположенного в г. Байкальск Слюдянского района Иркутской области, предоставляем среднее количество осадков (мм), рассчитанное за холодный (октябрь – апрель) и теплый (май – сентябрь) периоды года по данным наблюдений метеорологической станции **Байкальск** за период 2010-2019 гг.:

октябрь – апрель	май – сентябрь
239	569

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. Насыров

Т.Н. Протасова
(3952) 25-10-77

Общество с ограниченной ответственностью
«ГидроБиоКонсалтинг»
ООО «ГИДРОБИОКС»

Юридический адрес: 664050, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 295/1, оф. 16, фактический адрес: 664050, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 295/1, оф. 16, Email:gidrobiox@mail.ru
ИНН 3811147730, КПП 381101001, ОГРН 1113850014728, ОКПО 90988021, ОКАТО 25401373000
р/счет 40702810723110006515 в Филиале №5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО) г. Новосибирск,
к/счет 30101810400000000780. БИК 045005780

г. Иркутск тел./факс 8 (3952) 48-01-64

№ 53 от 12.05.2021
На № _____ от _____

Рыбохозяйственная характеристика оз. Байкал, в районе г. Байкальска

Байкал - самое глубокое (1637 м), самое древнее, существующее более 25 млн. лет, пресноводное озеро мира. Оно расположено в южной части Восточной Сибири, в Республике Бурятия и Иркутской области РФ.

Площадь 31,5 тыс. км^2. Длина 636 км, средняя ширина 48 км, наибольшая - 79,4 км. Водосборный бассейн Байкала занимает около 557 тыс. км^2. Объём водной массы 23 000 км^3. В озере сосредоточено около $^1/_5$ мировых запасов поверхностной пресной воды и более 80% пресной воды бывшего СССР.

Байкал - самый глубокий континентальный водоём на земном шаре. Средняя глубина 730 *м,* максимальная глубина в средней части котловины 1620 м.

В озеро впадает 336 рек и речек, наиболее крупные: Селенга, Баргузин, Верх. Ангара, Турка, Снежная.

Вытекает из Байкала одна р. Ангара (Ниж. Ангара), впадающая в Енисей.

По сравнению с окружающей территорией на Байкале более мягкая зима и прохладное лето. Средняя температура воздуха января-февраля около -19°С, августа около 11°С. Температура воды (на поверхности) в августе в открытой части 9-12°С, у берегов иногда до 20°С. Сезонные колебания температуры прослеживаются до глубины 250-300 м. Глубже, до дна температура относительно постоянна 3,2-3,5°С. В придонных слоях на больших глубинах отмечен некоторый подогрев воды за счёт внутреннего тепла Земли.

Байкал ежегодно замерзает. В первые 3–4 дня, при температуре воздуха ниже -20°С, лед нарастает по 4–5 см в сутки. В конце октября замерзают мелководные заливы, 1–14 января – глубоководные районы. В южной части Байкал закрыт 4–4,5 месяца, в северной части – 6–6,5 месяцев. По акватории озера толщина льда колеблется от 70 до 113 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед. Торосы достигают 1,5–3 метров высоты

Воды озера весьма прозрачны (до 40 м), мало минерализованы, слабощелочные, общее содержание солей не превышает 150 мг/л.

Воды богаты кислородом во всей их толще до максимальных глубин. Его содержание не падает ниже 9-10 мг/л.

Ежегодно в Байкале воспроизводится около 60 кубических километров прекрасной и неповторимой по качеству воды, которую в некоторых случаях можно употреблять вместо дистиллированной. Редкая чистота воды обеспечивается жизнедеятельностью его уникального растительного и животного мира. Основные свойства байкальской воды характеризуются так: в ней очень мало растворённых и взвешенных минеральных веществ, ничтожно мало органических примесей, много кислорода. Общая минерализация воды в Байкале - 120 миллиграмм на литр, в то время как во многих других озёрах она доходит до 400 и более миллиграммов на литр. Суммарное содержание ионов в воде озера - 96,7 миллиграмм на литр.

От чистоты воды зависит её прозрачность. Байкал - не только чрезвычайно чистое, но и самое прозрачное озеро в мире. Весной, после освобождения ото льда, прозрачность его воды достигает 40 метров - в десятки раз больше, чем во многих других озёрах. Эталоном самой высокой прозрачности считается вода Саргассова моря, приближающаяся к прозрачности дистиллированной воды. Здесь диск Секки исчезает из виду на рекордной глубине - 65 метров. Последние исследования показали, что на глубинах 250 - 1200 метров прозрачность байкальской воды не меньше, чем в Саргассовом море.

Самый высокий сезонный уровень воды в Байкале бывает в августе - сентябре, а самый низкий - в марте - апреле (разница до 1 метра). Происходят долговременные и кратковременные изменения уровня воды. Первые - плавные, приточно-сточные, при которых он снижается или повышается равномерно во всем озере, по климатическим или геологическим причинам. Вторые - резкие, связаны с колебаниями атмосферного давления, ветром, с изменением плотности и температуры воды. При изменении уровня воды у одного берега, он изменяется и у противоположного берега. Уровень, стремясь прийти в исходное, равновесное положение, рождает колебания, охватывающие всю водную акваторию.

Предельные значения уровня воды в озере Байкал, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в соответствии со статьей 7 Федерального закона "Об охране озера Байкал", установлены постановлением Правительства РФ (№234 от 26 марта 2001 г): максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал при использовании его водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности на отметках соответственно 457,0 и 456,0 метров (в тихоокеанской системе высот).

Водоохранная зона оз. Байкал установлена Распоряжением Правительства РФ № 368-р от 05.03.2015 (изменения внесены Распоряжением Правительства РФ № 507-р от 26.03.2018). Ширина рыбоохранной зоны оз. Байкал составляет 500 м.

Оз. Байкал населяют 57 видов и разновидностей рыб, в том числе 32 вида (62,7%) эндемики и 6 видов акклиматизировано. Различия в количестве видов (от 49 до 57), приводимых в различных литературных источниках, обусловлено или различиями в подходе к определению таксономического статуса некоторых видов (или подвидов), или разным подходом к включению в состав ихтиофауны акклиматизантов. Своеобразие систематического состава озера определяется высоким разнообразием рогатковидных рыб (29 видов), из которых 27 - эндемичны. К числу промысловых рыб относятся только 17 видов.

Местные виды относятся к бореальному равнинному, бореальному предгорному, арктическому пресноводному и байкальскому автохтонному фаунистическим комплексам, распределяясь до глубин, соответственно, 50 м, 150 м, 400 м (омуль) и, наконец, во всей водной толще (голомянко–бычковые рыбы). В зависимости от степени приспособленности к условиям озера они подразделены на сибирский, байкало–сибирский и собственно байкальский эндемичный

комплексы. Такое подразделение позволяет судить не только о возрасте формирования самих комплексов – от более древних до молодых, определяемых последним миллионом лет (возраст собственно глубоководного Байкала), но и об особенностях приспособления более древних рыб к новым для них условиям озера и видообразовании.

Сибирский комплекс составляют общесибирские виды, обитающие в прибрежье, заливах и сорах Байкала. Их еще называют соровыми рыбами. Это в основном карповые, окуневые, щуковые. В эту группу входят и акклиматизированные виды - сазан, сом и лещ.

Байкало-сибирский комплекс представлен хариусовыми, сиговыми и осетровыми, которые живут в прибрежной зоне озера до глубин 300 м и заходят в пелагиаль открытого Байкала в летне-осенний период.

Байкальский комплекс преобладает в озере - он составляет 56% от общего числа видов и 80% всей биомассы рыб. Комплекс представлен 29 видами подкаменщиковых, из которых 27 - эндемики. Эти виды живут в озере от уреза воды и до максимальных глубин.

Эндемичные рыбы имеют общепринятое название – голомянко–бычковые. В научной литературе они относятся к Cottoidei – рогатковидным и включают семейства керчаковых, глубинных широколобок и голомянковых. Видовые названия придонно–пелагических желтокрылой и длиннокрылой широколобок не совсем точно отражают особенности этих рыб. Они имеют большие плавники, удлиненное тело и сравнительно узкую голову, свойственную пелагическим видам, а донные виды широколобок – крупно– и плоскоголовые. Поэтому общепринятые их названия более точны: желтокрылка и длиннокрылка.

Прибрежные бычки-подкаменщики обитают совместно с представителями других комплексов и служат для них, с одной стороны, объектами питания, с другой - конкурентами в потреблении пищи.

Акватория озера, прилегающая к восточному берегу от р. Култук до р. Снежная и к западному берегу до м. Толстый, отнесена к Южнобайкальскому, а далее на север до м. Елохин к Маломорскому рыбопромысловым районам. На Южном Байкале в 40–60–е годы основной промысел был ориентирован на вылов преимущественно бычковых рыб (широколобок), но в настоящее время, он прекращен, из–за падения запасов желтокрылки. В последние три десятилетия в летний период по всему Южному Байкалу выявляется массовое распространение омуля. На Малом море в основе промысела – омуль, меньше сиг, хариус, соровые: плотва, окунь, щука и др. В целом западные и юго–западные районы Байкала являются зоной активных периодических миграций омуля и массового воспроизводства черного хариуса, голомянок, желтокрылковых и глубоководных донных видов. В северных участках спорадично обнаруживается арктический голец, вдоль всего побережья – осетр, таймень, ленок. В рыбопромысловом отношении наиболее продуктивны Малое Море и Муринская банка, где обнаруживаются высокие концентрации омуля. В период стабильного организованного промысла в 40–60–х годах Маломорский рыбопромысловый участок обеспечивал 10–15% общебайкальского вылова омуля и до 70–80% – желтокрылки, а в объединенном улове с промыслом на Южном Байкале – около 100% байкальских широколобок (в основном желтокрылки). После зарегулирования стока р. Ангары, падения запасов желтокрылки и ухудшения биологических показателей омуля промысел омуля и сига в 1969 г. был прекращен.

Ихтиофауна Южнобайкальского рыбопромыслового района представлена в основном байкальскими эндемичными формами (бычки, голомянка, хариус и периодически омуль). Сибирский элемент ихтиофауны здесь появляется лишь в конце июля, когда вода прогревается до 9-11 ^{O}C. Например, в конце июля-начале

августа к берегу подходят значительные стаи ельцов и можно встретить отдельных особей щуки, гольяна и окуня. Таким образом ихтиофауна района, равно как и гидрология позволяют считать этот район типичным районом открытого Байкала.

Оз. Байкал занесено в государственный рыбохозяйственный реестр, как водоем высшей рыбохозяйственной категории (Приложение 1).

Состояние рыболовства

Основным объектом промысла в Южнобайкальском рыбопромысловом районе является омуль.

Ретроспективный анализ промысла разных экологических групп омуля в Южнобайкальском рыбопромысловом районе представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Вылов разных экологических групп омуля в Южнобайкальском рыбопромысловом районе

экологические группы	2006	2007	2008	2009	2010	2011
пелагический	30.8	15.8	13.4	27.8	33.7	40.0
прибрежный	4.0	22.7	19.1	1.6	1.1	1.2
придон.-глуб.				2.6	4.4	3.8
всего	34.8	38.5	32.5	32.0	39.2	45.1

В 2017 г. приказом Минсельхоза России от 29 августа 2017 г. № 450 «О внесении изменений в Правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2014 г. № 435» был введен запрет на промышленный лов байкальского омуля, а также дополнительные ограничения для традиционного и любительского рыболовства.

С октября 2017 г и по настоящее время, промысел омуля на Южном Байкале не ведется. Вылов прочих видов рыб, по данным официальной статистики, в 2019 г, составил 10,4 т.

Ниже приводится краткая биологическая характеристика основных промысловых видов рыб, в той или иной степени (временное или постоянное обитание), связанных с рассматриваемым участком водоема.

Байкальский омуль.

Основной промысловый вид. В Байкале живут пять популяций омуля: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская, посольская и баргузинская.

В районе Южного Байкала встречается все морфо-экологические группы омуля. Пелагический (селенгинский) омуль является наиболее частым представителем ихтиофауны в этом районе, прибрежный (баргузинский) омуль встречаются довольно редко. Придонно-глубоководный (посольский) придерживается значительных глубин. (300 - 350 м).

Омуль относится к осенне-нерестующим рыбам. В реки Посольского сора (Большая, Култучная, Абрамиха) для размножения заходит двумя косяками - в сентябре и октябре, при температуре воды 10-13 °С и 3-4 °С соответственно. Нерестится на каменисто-галечном грунте с быстрым течением. Икрометание в основном происходит в вечерние и ночные часы. После нереста омуль скатывается в Байкал.

В самом крупном притоке Байкала - р. Селенге нерестится пелагический омуль (многотычинковый), который имеет сигарообразное тело, большие глаза,

узкий хвостовой плавник, часто сидящие на жаберной дуге тычинки (44-55). Он обитает в пелагиали Байкала, во время нереста поднимается вверх по реке до 1600 км.

В средних по длине реках нерестится прибрежный омуль (среднетычинковый). Рыбы имеют длинную голову, высокое тело и хостовой плавник, редко сидящие жаберные тычинки в числе 40-48. Он нагуливается в прибрежной зоне Байкала, для нереста заходит в реки Верхняя Ангара (640 км), Кичера (150 км) и Баргузин (400 км).

Придонно-глубоководный омуль (малотычинковый) населяет Байкал до глубины 350 м. Характеризуется наибольшей высотой тела и хвостового плавника, длинной головой, малым числом (36-44) грубых и длинных жаберных тычинок. Нерестится в малых притоках Байкала с длиной нерестового пути от 3-5 км (р. Безымянка и р. Малый Чивыркуй) до 20-30 км (р. Большой Чивыркуй и р. Большая Речка).

Байкальский сиг.

В Байкале обитает две формы сига: озерный и озерно-речной. Оба подвида сигов распространены вдоль всех берегов Байкала, но концентрируются на участках с пологими уклонами дна. Половозрелым сиг становится на восьмом году жизни. Молодь сига питается планктоном, а с трехлетнего возраста сиг полностью переходит на питание донными беспозвоночными. Хотя спектр питания сига довольно широк (моллюски, гаммариды, хирономиды), основным кормом сига являются амфиподы. В питании рыб старших возрастных групп значительно возрастает роль моллюсков. Зимует сиг в придонных слоях, а в начале лета расходится по отдельным участкам, не создавая больших концентраций.

Байкальский хариус.

На рассматриваемом участке, как и в других районах Байкала, хариус представлен двумя формами: белый байкальский хариус и черный хариус. Зимой хариус предпочитает держаться в приглубых местах. Начиная с марта, подходит к берегам и здесь становится объектом бормашевого лова. По имеющимся данным, у берегов хариус встречается круглогодично. Основную роль в питании хариуса в водопольный период играют организмы бентоса. В спектре питания молоди (1 +3+) преобладающую роль играют личинки хирономид (до 97 % по весу). Для более крупных рыб обычными компонентами пищи являются имагинальные стадии (летающие) и куколки ручейников. Большое значение в питании взрослых рыб, особенно в августе, имеют воздушные насекомые, которые в этот период составляют от 46 до 87 % .веса пищевого комка. К осенне-зимнему периоду (октябрь) роль насекомых и личинок хирономид в питании хариуса снижается. Значительную роль в питании хариуса играет икра бычковых рыб в весенний период.

В 50-60-е годы играл значительную роль в промысле. В связи с подрывом его запасов и ухудшением условий воспроизводства вследствие зарегулирования уровня Байкала, переформирования прибрежной зоны и заиления нерестилищ, численность этого вида резко снизилась. По срокам нереста бычок желтокрылка подразделяется на ряд субпопуляций: ранненерестующие рыбы (майская субпопуляция) начинают подходить в прибрежную зону в конце марта, в массе - в апреле-мае. Рыбы августовской субпопуляции подходят на нерест в июне-августе. Икра откладывается гнездами. Нерестовая полоса грунта, на которой желтокрылка обычно откладывает икру, определена от 0,2 до 1,0 м. Стайные скопления мальков появляются в середине августа и служат предпочтительной пищей омулю. Распространена желтокрылка по всему прибрежью Байкала. Основным объектом

питания желтокрылки являются планктонные рачки (преимущественно эпишура и макрогектопус, циклопы). В отдельные периоды года (в период развития молоди) отмечено питание собственной молодью.

Литературные источники

1. Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна/под ред. О.А. Тимошкина. Н. Наука, 2009.
2. Материалы общего допустимого улова водных биоресурсов в озере Байкал с впадающими в него реками на 2013 год. ФГУП «Госрыбцентр». Байкальский филиал. 2012.
3. Демин А.И. Ихтиофауна р. Иркут в условиях антропогенного влияния, - Проблемы экологии Прибайкалья. Тез. Докл. К III всесоюзной научной конф. - Иркутск, 1988. - с. 109.
4. Кожов М.М. Пресные воды Восточной Сибири. - Иркутск, 1950.
5. Матвеев А.Н. и др. Определитель водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства в Иркутской области. – Иркутск, 2010.
6. Государственный доклад «Об охране окружающей среды Иркутской области в 2019 г». – Иркутск, 2020.

Директор
ООО «ГидроБиоКонсалтинг» Н.В. Никитина

Приложение 13

АКТ N 6 -к/с

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений
при вынужденном сносе по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск

г. Байкальск "18" 08 2020 г.

Лощинина А.М. _____

Федосеева Н.В. _____

Конев Д.И. _____

Произведен расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, попадающих под вынужденный снос при:
Строительстве «Инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»
указать основание для вынужденного сноса
по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск и составлен настоящий акт о том, что размер компенсационной стоимости составляет:

Порода	Диаметр (см)	Количество (шт.)	Состояние	Компенсационная стоимость за единицу, руб.	Компенсационная стоимость всего, руб.
Береза	15	44	Хорошее	8828,17	388 439,48
Береза	20	55	Хорошее	13674,37	752 090,35
Береза	25	83	Хорошее	15534,09	1 289 329,47
Береза	30	27	Хорошее	15971,67	431 235,09
Береза	35	14	Хорошее	16409,25	229 729,50
Береза	40	1	Хорошее	17065,62	17 065,62
Береза	45	1	Хорошее	17393,80	17 393,80
Ель	20	1	Хорошее	14440,14	14440,14
Ива	Саженцы	3	Хорошее	557,91	1673,73
Сосна	15	4	Хорошее	9101,66	36 406,64
Сосна	20	10	Хорошее	14440,14	144 401,40
Сосна	25	13	Хорошее	16628,04	216 164,52
Сосна	30	2	Хорошее	17503,20	35 006,40
Сосна	35	1	Хорошее	18378,36	18378,36
Сосна	40	1	Хорошее	19691,10	19691,10

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Технические условия инженерного обеспечения объекта

Приложение 11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665930, Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 3-й, д. 16
тел.(395-42) 3-26-60 факс (395-42) 3-26-60
E-mail: referent@admbaik.ru
Официальный сайт: gorod-baikalsk.ru

Исх. № 672/01 от «24» 05 2021 года

ООО "МонАрх"

Генеральному директору
К.Б. Шемазашвили

664009, г. Иркутск,
ул. Красноярская, 31/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование участков автомобильной дороги общего пользования в рамках мероприятий по строительству инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт».

1. Разработать проектную документацию на устройство трассы с организацией примыканий к существующей улично – дорожной сети в соответствии с требованиями и нормами СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования», для автомобильной дороги категории улица местного значения.

В проектной документации предусмотреть:

- Мероприятия по обеспечению боковой видимости на примыканиях;
- Наименьший радиус кривых при сопряжении примыкания с дорогой не менее 15 м;
- Конструкция дорожной одежды должны быть равнозначной основной автомобильной дороги;
- Продольный уклон от автомобильной дороги должен быть не более 40 ‰ и не менее 5 ‰;
- В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения» разработать схему установки дорожных знаков, направляющих устройств;
- Для обеспечения продольного водоотвода под съездом должна быть уложена труба диаметром не менее 0,5 м, увязанные с существующей системой водоотвода от дороги.

2. Проектную документацию необходимо согласовать с администрацией Байкальского городского поселения.

3. Администрация Байкальского городского поселения имеет право приостановить действия выданного согласования, если устройство примыканий выполняется с нарушениями технических требований и не соответствует согласованной проектной документации.

4. Срок действия технических условий – 1 (один) год.

Первый заместитель главы администрации
Байкальского городского поселения **А.В. Должиков**

ОАКСиЗО
8 (39542) 33410

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное унитарное предприятие
Канализационные очистные сооружения
Байкальского муниципального образования

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района
Иркутской области,
Промплощадка,16
Тел/факс 89501166122
E-mail: kos-baikalsk@yandex.ru

МУП «КОС БМО»
ИНН 3837004905
КПП 381001001
К/сч 30101810900000000607
Р/сч 40702810518350012662
В Байкальском банке СБ РФ
БИК 042520607

От 30.06.2021 г., № 178

На _____№_____

Главе Администрации
Байкальского городского
поселения
В.В. Темгеневскому

Технические условия
подключения к централизованным системам канализации
МУП «КОС БМО»

Для осуществления приема хозбытовых сточных вод по объекту «Инфраструктура индустриального парка» Чистый продукт Иркутская область, г.Байкальск, необходимо выполнить следующие условия:

1.*Точка подключения*: регулирующий резервуар поз.20 карты-схемы КОС;

2. *Качество ливневых вод*: согласно приложения 1;

3. *Учет расхода ливневых вод*: установка расходомера;

4. *Дополнительные условия*: ввод сточных вод осуществить в самотечный коллектор Ду 500 с устройством камеры гашения.

Приложение:
1.Карта-схема очистных сооружений.
2. Таблица качества хозбытовых сточных вод.

Директор Базилевич В.Э.

Исп.Кыштымова Э.А..
89501166122

Администрация Байкальского городского поселения
Вх. № 2702
30.06.2021 г.
Дело
г. Байкальск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное унитарное предприятие
Канализационные очистные сооружения
Байкальского муниципального образования

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района
Иркутской области,
Промплощадка,16
Тел/факс 89501166122
E-mail: kos-baikalsk@yandex.ru

МУП «КОС БМО»
ИНН 3837004905
КПП 381001001
К/сч 30101810900000000607
Р/сч 40702810518350012662
В Байкальском банке СБ РФ
БИК 042520607

От 30.06.2021 г. № 178

На _____ №_____

Главе Администрации
Байкальского городского
поселения
В.В. Темгеневскому

Технические условия
подключения ливневой канализации к инженерным сетям
МУП «КОС БМО»

Для осуществления приема ливневых вод по объекту «Инфраструктура индустриального парка» Чистый продукт Иркутская область, г.Байкальск, необходимо выполнить следующие условия:

1.*Точка подключения*: регулирующий резервуар поз.20 карты-схемы КОС;

2. *Качество ливневых вод*: содержание загрязняющих веществ не более:
Взвешенные вещества – 40 мг/дм^3, $БПК_5$ – 80 мг/дм^3, нефтепродукты – 14,0 мг/дм^3, АСПАВ – 3,8 мг/дм^3;

3. *Учет расхода ливневых вод*: установка расходомера с выводом вторичного преобразователя в здании озонаторной станции поз.7 карты-схемы КОС;

4. Дополнительные условия: установка погружного насоса в камеру отстойника ливневых вод с прокладкой трубопровода до приемной камеры сточных вод поз.14 карты-схемы КОС.

Приложение:
Карта-схема очистных сооружений.

Директор Базилевич В.Э.

Исп.Кыштымова Э.А..
89501166122

Приложение 2

Сведения

о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения и предотвращения нарушения процессов очистки сточных вод устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод следующие:

Наименование определяемых показателей	Поступление на очистные сооружения, не более
	мг/дм^3
Взвешенные вещества	95-100
$БПК_5$	53,3
ХПК	115
Азот аммонийный	16,5
Азот нитратный	0,73
Азот нитритный	0,700
Фосфат-ион	4,5
Хлориды	20-30
АСПАВ	0,91
Нефтепродукты	0,54
Температура	20-25 гр.С

Приложение 1

План территории МУП «КОС БМО»

РОССИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, м-н Восточный, д.37
Телефон/факс (39542) 6-11-17
E-mail: baiktec@snabtp.ru

ИНН 3810070548/ КПП 381001001
р/с 40702810118350017478
в Байкальском банке ПАО Сбербанк
БИК 042520607,
корреспондентский счет
30101810900000000607

Ж. д. реквизиты ст. Байкальск
Восточно-Сибирской жел. дор.
Код станции 933801

исх № ТС-747 /19 от «16 » 10 2019 г
на №_____ от «____» _____ 2019 г

Главе Байкальского городского
поселения
В.В.Темгеневскому

Технические условия
на присоединение к сетям водоснабжения
объект: Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» 1 очередь
Иркутская область г.Байкальск

1. Проектируемый объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения.
2. Точка подключения: врезку осуществить в существующий трубопровод от ВК-96А (в районе института токсикологии) до ТК-105 (в районе моста через р. Солзан).
3.Напор воды в точке подключения 0,6-2,5 кг/см^2
(минимальный и максимальный)
4. Диаметр и материал существующего трубопровода в точке подключения, отметки верха трубы и верха колодца Dy 200, сталь
5. Балансовая и эксплуатационная принадлежность:
Балансовую и эксплуатационную принадлежность определить по врезке в теплосеть.
6. Требования к установке приборов учета:
Установить приборы учета воды максимально приближенно к врезке трубопровода к магистральному трубопроводу.
7. Срок действия техусловий: 3 (три) года, по истечении которого, условия подключения могут быть изменены или аннулированы.

Генеральный директор Ф.П.Ларченко

Главный инженер Н.Ю.Коргулин

Вед. Инженер Карих Т.В.

Администрация Байкальского городского поселения
Вход. № 3533
«16» 10 2019 г.
Дело
г. Байкальск

ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

Акционерное общество «Деловая Сеть – Иркутск»
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 28/1
Фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 54/4
(3952) 55-05-06
abonent@dsi.ru
www.dsi.ru

Главе администрации
Байкальского городского поселения
Темгеневскому В.В.

Исх № 036И
«18» сентября 2020г

Технические условия
на телефонизацию, подключение к сети передачи данных
строящегося объекта в г. Байкальск, в точке №2 согласно запроса
ТУ №982/01 от 28.12.2017 (взамен выданных ранее)

Для подключения строящегося объекта в г. Байкальск в точке №2 согласно запроса ТУ №982/01 от 28.12. 2017г. к сети передачи данных АО «Деловая Сеть - Иркутск» необходимо:

1. Разработать проект строительства наружных и внутренних сетей связи и согласовать его с производственно - техническим отделом АО «Деловая Сеть-Иркутск»».
2. Проектом предусмотреть:

   а) место в помещении строящегося здания для размещения шкафа с телекоммуникационным оборудованием емкостью не менее 12U;

   б) прокладку оптического кабеля от существующей оптической муфты АО «Деловая Сеть-Иркутск», расположенной на ул. Байкальская, на опоре напротив здания ул. Гагарина, 169, до выделенного помещения;

   г) вертикальные межэтажные кабельные трассы в здании для монтажа магистральных кабельных линий, а также горизонтальные кабельные трассы в пределах каждого этажа для монтажа абонентских кабельных линий;

   д) электропитание 220В от общего электрического щита до телекоммуникационного шкафа на потребляемую мощность установленного оборудования до 0,5 кВт;

   е) при необходимости использовать для кабельной трассы объекты городской инфраструктуры, запросить ТУ в соответствующих организациях и заключить договор на использование этих объектов.
3. Выполнить монтаж кабельных линий согласно проекта.
4. Предусмотреть оплату технологического подключения к сетям оператора связи в размере 35 000 руб. с НДС.
5. Работы по прокладке кабеля производить в соответствии с проектом, нормами строительства линий связи, СНИП, требованиями техники безопасности и под контролем технических служб АО «Деловая Сеть - Иркутск».

Технический директор Щапов Д.В.

Исп. Остапенко А.В. 8-950-100-75-45

ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

Акционерное общество «Деловая Сеть – Иркутск»
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 28/1
Фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 54/4
(3952) 55-05-06
abonent@dsi.ru
www.dsi.ru

Главе администрации
Байкальского городского поселения
Темгеневскому В.В.

Исх № 038И
«18» сентября 2020г

Технические условия
на телефонизацию, подключение к сети передачи данных
строящегося объекта в г. Байкальск, в точке №7 согласно запроса
ТУ №982/01 от 28.12.2017 (взамен выданных ранее)

Для подключения строящегося объекта в г. Байкальск в точке №7 согласно запроса ТУ №982/01 от 28.12. 2017г. к сети передачи данных АО «Деловая Сеть - Иркутск» необходимо:

1. Разработать проект строительства наружных и внутренних сетей связи и согласовать его с производственно - техническим отделом АО «Деловая Сеть-Иркутск»».
2. Проектом предусмотреть:

   а) место в помещении строящегося здания для размещения шкафа с телекоммуникационным оборудованием емкостью не менее 12U;

   б) прокладку оптического кабеля от существующей оптической муфты АО «Деловая Сеть-Иркутск», расположенной, на опоре около здания тер. Промплощадка, 1, до выделенного помещения;

   г) вертикальные межэтажные кабельные трассы в здании для монтажа магистральных кабельных линий, а также горизонтальные кабельные трассы в пределах каждого этажа для монтажа абонентских кабельных линий;

   д) электропитание 220В от общего электрического щита до телекоммуникационного шкафа на потребляемую мощность установленного оборудования до 0,5 кВт;

   е) при необходимости использовать для кабельной трассы объекты городской инфраструктуры, запросить ТУ в соответствующих организациях и заключить договор на использование этих объектов.
3. Выполнить монтаж кабельных линий согласно проекта.
4. Предусмотреть оплату технологического подключения к сетям оператора связи в размере 35 000 руб. с НДС.
5. Работы по прокладке кабеля производить в соответствии с проектом, нормами строительства линий связи, СНИП, требованиями техники безопасности и под контролем технических служб АО «Деловая Сеть - Иркутск».

Технический директор Щапов Д.В.

Исп. Остапенко А.В. 8-950-100-75-45

ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

Акционерное общество «Деловая Сеть – Иркутск»
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 28/1
Фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 54/4
(3952) 55-05-06
abonent@dsi.ru
www.dsi.ru

Главе администрации
Байкальского городского поселения
Темгеневскому В.В.

Исх № 037И
«18» сентября 2020г

Технические условия
на телефонизацию, подключение к сети передачи данных
строящегося объекта в г. Байкальск, в точке №5 согласно запроса
ТУ №982/01 от 28.12.2017 (взамен выданных ранее)

Для подключения строящегося объекта в г. Байкальск в точке №5 согласно запроса ТУ №982/01 от 28.12. 2017г. к сети передачи данных АО «Деловая Сеть - Иркутск» необходимо:

1. Разработать проект строительства наружных и внутренних сетей связи и согласовать его с производственно - техническим отделом АО «Деловая Сеть-Иркутск»».
2. Проектом предусмотреть:
   а) место в помещении строящегося здания для размещения шкафа с телекоммуникационным оборудованием емкостью не менее 12U;
   б) прокладку оптического кабеля от существующей оптической муфты АО «Деловая Сеть-Иркутск», расположенной, на опоре около здания тер. Промплощадка, 12, до выделенного помещения;
   г) вертикальные межэтажные кабельные трассы в здании для монтажа магистральных кабельных линий, а также горизонтальные кабельные трассы в пределах каждого этажа для монтажа абонентских кабельных линий;
   д) электропитание 220В от общего электрического щита до телекоммуникационного шкафа на потребляемую мощность установленного оборудования до 0,5 кВт;
   е) при необходимости использовать для кабельной трассы объекты городской инфраструктуры, запросить ТУ в соответствующих организациях и заключить договор на использование этих объектов.
3. Выполнить монтаж кабельных линий согласно проекта.
4. Предусмотреть оплату технологического подключения к сетям оператора связи в размере 35 000 руб. с НДС.
5. Работы по прокладке кабеля производить в соответствии с проектом, нормами строительства линий связи, СНИП, требованиями техники безопасности и под контролем технических служб АО «Деловая Сеть - Иркутск».

Технический директор Щапов Д.В.

Исп. Остапенко А.В. 8-950-100-75-45

ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

Акционерное общество «Деловая Сеть – Иркутск»
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 28/1
Фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 54/4
(3952) 55-05-06
abonent@dsi.ru
www.dsi.ru

Главе администрации
Байкальского городского поселения
Темгеневскому В.В.

Исх № 039И
«18» сентября 2020г

Технические условия
на телефонизацию, подключение к сети передачи данных
строящегося объекта в г. Байкальск, в точке №9 согласно запроса
ТУ №982/01 от 28.12.2017 (взамен выданных ранее)

Для подключения строящегося объекта в г. Байкальск в точке №9 согласно запроса ТУ №982/01 от 28.12. 2017г. к сети передачи данных АО «Деловая Сеть - Иркутск» необходимо:

1. Разработать проект строительства наружных и внутренних сетей связи и согласовать его с производственно - техническим отделом АО «Деловая Сеть-Иркутск»».
2. Проектом предусмотреть:
   а) место в помещении строящегося здания для размещения шкафа с телекоммуникационным оборудованием емкостью не менее 12U;
   б) прокладку оптического от существующей оптической муфты АО «Деловая Сеть-Иркутск», расположенной на трубе ОАО «БЦБК, до выделенного помещения;
   г) вертикальные межэтажные кабельные трассы в здании для монтажа магистральных кабельных линий, а также горизонтальные кабельные трассы в пределах каждого этажа для монтажа абонентских кабельных линий;
   д) электропитание 220В от общего электрического щита до телекоммуникационного шкафа на потребляемую мощность установленного оборудования до 0,5 кВт;
   е) при необходимости использовать для кабельной трассы объекты городской инфраструктуры, запросить ТУ в соответствующих организациях и заключить договор на использование этих объектов.
3. Выполнить монтаж кабельных линий согласно проекта.
4. Предусмотреть оплату технологического подключения к сетям оператора связи в размере 35 000 руб. с НДС.
5. Работы по прокладке кабеля производить в соответствии с проектом, нормами строительства линий связи, СНИП, требованиями техники безопасности и под контролем технических служб АО «Деловая Сеть - Иркутск».

Технический директор Щапов Д.В.

Исп. Остапенко А.В. 8-950-100-75-45

РОССИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, м-н Восточный, д.37
Телефон/факс (39542) 6-11-17
E-mail: baiktec@snabtp.ru

ИНН 3810070548/ КПП 381001001
р/с 40702810118350017478
в Байкальском банке ПАО Сбербанк
БИК 042520607,
корреспондентский счет
30101810900000000607

Ж. д. реквизиты ст. Байкальск
Восточно-Сибирской жел. дор.
Код станции 933801

исх № ТС-748 /19 от «16 » 10 2019 г
на №_____ от «____» _____ 2019 г

Главе Байкальского городского поселения
В.В.Темгеневскому

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения- паропровод
объект: Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» 1 очередь
Иркутская область г.Байкальск

1. Теплоснабжающая организация – ООО «Теплоснабжение» г. Байкальска
2. Источник теплоснабжения: ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальска.
3. Теплоноситель: - пар
4. Система теплоснабжения:
Вариант № 1: Двухтрубная - пар, конденсат;

Вариант № 2: Однотрубная - пар (конденсат используется на собственные нужды предприятия).

5. Возможная точка присоединения: Тепловой узел «Д»
6. Расчетные параметры теплоносителя в точке присоединения:
Давление пара – 8 + 2 кгс/см2
Температура пара 250 ± 10 Град С.
7. Характеристика трубопроводов:
Диаметры трубопроводов тепловой сети: согласно проекта
8. Требования к установке приборов учета:
Тепловой узел с установкой прибора учета тепловой энергии выполнить максимально приближенно к врезке трубопровода к магистральной теплосети в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя от 18 ноября 2013 г. N 1034.
Обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение измерительного комплекса.
Свободный доступ для осмотра к приборам учета в любое время года.
Проект узла учета согласовать с ООО «Теплоснабжение».
9. Срок действия техусловий: 3 (три) года, по истечении которого, условия подключения могут быть изменены или аннулированы.

Генеральный директор Ф.П.Ларченко

Главный инженер Н.Ю.Коргулин

Вед. Инженер Карих Т.В.

Администрация Байкальского городского поселения
Вход. № 3532
«16» 10 2019 г.
Дело
г. Байкальск

РОССИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, м-н Восточный, д.37
Телефон/факс (39542) 6-11-17
E-mail: baiktec@snabtp.ru

ИНН 3810070548/ КПП 381001001
р/с 40702810118350017478
в Байкальском банке ПАО Сбербанк
БИК 042520607,
корреспондентский счет
30101810900000000607

Ж. д. реквизиты ст. Байкальск
Восточно-Сибирской жел. дор.
Код станции 933801

исх № ТС-746/19 от «16» 10 2019 г
на №_____ от «____» _____ 2019 г

Главе Байкальского городского
поселения
В.В.Темгеневскому

Технические условия
на присоединение к тепловой сети
объект: Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» 1 очередь
Иркутская область г.Байкальск

1. Источник теплоснабжения: ТЭЦ ООО «Теплоснабжение»

2. Точка присоединения:

Врезку осуществить в существующий трубопровод тепловой сети от ТК-1 (543) (тепловая камера) до НГВ-1. Диаметр трубопроводов 500 мм. Схема прилагается.

Прокладку трубопровода выполнить с соблюдением требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

3. Схема теплоснабжения: открытая

4. Параметры:

Расчетный температурный график магистральной ТС: Т1=110°С, Т2=70°С. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования – минус 30 °С.

Давление теплоносителя на ТЭЦ:

- в подающем трубопроводе:

зимний период Рп=5,0-6,0 кгс/см2

летний период Рп=3,0-4,0 кгс/см2

- в обратном трубопроводе Ро= не более 2,0 кгс /см2

5. Балансовая и эксплуатационная принадлежность:

Балансовую и эксплуатационную принадлежность определить по врезке в теплосеть.

6. Требования к установке приборов учета:

Тепловой узел с установкой прибора учета тепловой энергии выполнить максимально приближенно к врезке трубопровода к магистральной теплосети в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя от 18 ноября 2013 г. N 1034.

В случае отдаленности прибора учета от границы ответственности, потери теплоносителя от границы ответственности до прибора учета будут учитываться расчетным путем.

Обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение измерительного комплекса.

Свободный доступ для осмотра к приборам учета в любое время года.

Проект узла учета согласовать с ООО «Теплоснабжение».

7. Срок действия техусловий: 3 (три) года, по истечении которого, условия подключения могут быть изменены или аннулированы.

Генеральный директор Ф.П.Ларченко

Главный инженер Н.Ю.Коргулин

Вед. Инженер Карих Т.В.

Администрация Байкальского городского поселения
Вход. № 3534
«16» 10 2019 г.
Дело
г. Байкальск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, м-н Восточный, д.37
Телефон/факс (39542) 9-22-10/9-22-11
E-mail: baiktec@snabtp.ru

ИНН 3810070548/ КПП 381001001
р/с 40702810118350017478
в Байкальском банке ПАО Сбербанк
отделение №8586
БИК 042520607,
корреспондентский счет
30101810900000000607

Ж. д. реквизиты ст. Байкальск
Восточно-Сибирской жел. дор.
Код станции 933801

исх № С-520/20 от «07» 02 2020 г
на №_____ от «___» _____ 2020 г

Главе Байкальского городского поселения
В.В. Темгеневскому

О технических условиях на
подключение электроснабжения

Технические условия
на подключение к электрическим сетям ТЭЦ ООО «Теплоснабжение»
индустриального парка «Байкальский чистый продукт»

1. Согласованная нагрузка ***7000 кВт.***

1.1.Точка подключения: яч.92, 94, 96 ГРУ ТЭЦ ООО «Теплоснабжение», уровень напряжения 6 кВ., категория надежности – 3.
1.2. Монтаж шкафов КВЭ - 6 1000А – 2 шт., 630 А – 1шт.
1.3. Ячейки КВЭ - 6 с вакуумными выключателями ЭВОЛИС 1000А – 2шт., 630А – 1шт.
1.4. Блок релейной защиты Сипам S 40 – 3шт.

2. Выполнить проект электроснабжения. Тип, количество ЛЭП, КТПН определить проектом.

3. В проектируемой КТПН установить прибор учета электроэнергии (3-х фазный счётчик с классом точности не ниже 0.5, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии) и защиты ограничивающей потребление мощности сверх согласованной.

4. Оформить акт о выполнении технических условий, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт разграничения балансовой принадлежности сторон, с ООО «Теплоснабжение».

5. Назначить лицо, ответственное за эксплуатацию электроустановки. Копию приказа, протоколы аттестации и списки лиц на оперативные переговоры направить в ООО «Теплоснабжение».

6. Заключить договор на пользование электроэнергией с ООО «ИЭСК» Слюдянское отделение (г.Слюдянка, ул. Ленина, д.66, тел. 8(395-44) 53-0-57).

7. Срок действия технических условий – 2 года.

Генеральный директор Ф.П. Ларченко

Администрация Байкальского городского поселения
Вход. № 3102
«16» 09 2020 г.
Дело _____
г. Байкальск

Исп. Голобокова Г.А.
Тел. (395-42) 9-22-14

РОССИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, м-н Восточный, д.37
Телефон/факс (39542) 6-11-17
E-mail: baiktec@snabtp.ru

ИНН 3810070548/ КПП 381001001
р/с 40702810118350017478
в Байкальском банке ПАО Сбербанк
БИК 042520607,
корреспондентский счет
30101810900000000607

Ж. д. реквизиты ст. Байкальск
Восточно-Сибирской жел. дор.
Код станции 933801

Исх. № ТС-1-299 /18 от «07 » 03 2018 г
на №_____ от «___» ____ 2018 г

Главе Байкальского городского
поселения
В.В.Темгеневскому

Настоящим согласовываем предложения по трассировке сетей теплоснабжения в связи с выполнением проектных работ по организации индустриального парка «Байкальский чистый продукт» в следующих точках подключения:

1. Подключение участка № 11 (район нового рынка) от тепловой сети до НГВ-1 со строительством тепловой камеры на тепловой сети в месте отпуска надземной трассы в подземную после перехода р.Солзан (со стороны города) (схема №1).
2. Для участка № 13б согласовываем строительство новой камеры на существующей сети в районе тепловой камеры ТК (163) (схема №2)
3. Согласовываем использование существующих сетей диаметром 350мм для теплоснабжения проектируемого тепличного хозяйства - участок 12 Байкал Инком и Байкальские макароны - участок 13,13а.
4. Для подключения участков 10;10а запроектировать новую камеру около неподвижной опоры между камер ТК (338) и ТК (356) (схема № 3).
5. Согласовываем камеру ТК (273) (около СМУ10) для подключения участка № 4.
6. Согласовываем подключение оставшихся объектов от магистрали на участке от ТК-1 (ТК(545), по другим схемам ТК (543) до НГВ-1 (Схема № 4).

Генеральный директор Ф.П.Ларченко

Главный инженер Н.Ю.Коргулин

Вед. Инженер Карих Т.В.

Зам. нач. турбинного цеха Дубинин В.М.





Труба Д 200– расход тепла 4,5 Гкал,час
Труба Д 150– расход тепла 2,2 Гкал,час
Труба Д133–расход тепла 1,4 Гкал,/час

Схема №2




Схема №3
10
10а
Новая камера


36
3а
3
1
2
5

РОССИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Адрес: 665932, Российская Федерация
г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, м-н Восточный, д.37
Телефон/факс (39542) 6-11-17
E-mail: baiktec@snabtp.ru

ИНН 3810070548/ КПП 381001001
р/с 40702810118350017478
в Байкальском банке ПАО Сбербанк
БИК 042520607,
корреспондентский счет
30101810900000000607

Ж. д. реквизиты ст. Байкальск
Восточно-Сибирской жел. дор.
Код станции 933801

Исх. № ТС-1-300/18 от «07» 03 2018 г
на №_____ от «___» ____ 2018 г

Главе Байкальского городского
поселения
В.В.Темгеневскому


Настоящим согласовываем подключение сетей водоснабжения в связи с выполнением проектных работ по организации индустриального парка «Байкальский чистый продукт» к существующему трубопроводу диаметром 320 мм от ВК (968) до ВК(43) в районе железнодорожного депо БЦБК.

Генеральный директор Ф.П.Ларченко


Главный инженер Н.Ю.Коргулин

Вед. Инженер Карих Т.В.

Зам. нач. турбинного цеха Дубинин В.М.



Лист	АЭ–Э21–88–ОВОС						
176							
		Дата	Подп.	№док	Лист	Кол.уч.	Изм.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	АЭ–Э21–88–ОВОС	Лист 177

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Протоколы общественных обсуждений

I этап

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений в форме слушаний на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации "Инфраструктура индустриального парка "Байкальский чистый продукт", Иркутская область, г. Байкальск", а именно о разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду. в составе предварительных материалов оценки воздействий на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее- Технические задания)

г. Байкальск **10 марта 2020 года**

Место проведения: здание МКУ Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон I Ожный, квартал 2, д. 51.

Дата и время проведения: 10 марта 2020 года в 13:00 часов местного времени.

Объект общественных слушаний: техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации.

Цель слушаний: информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия. Обсуждение и согласование (утверждение) технических заданий.

На общественных слушаниях присутствовали:

Представитель органа местного самоуправления Слюдянского муниципального района:

–Азорин Юрий Николаевич -вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района, председатель слушаний;

Представитель органа местного самоуправления Байкальского городского поселения, Заказчик намечаемой деятельности:

- Темгеневский Василий Вячеславович – глава администрации Байкальского муниципального образования (городского) поселения;

Представитель разработчика проектной документации и материалов ОВОС:

- Карлова Дарья Юрьевна, главный инженер проекта ООО «МонАрх», докладчик;
- Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер - эколог ООО «СибЛидер», докладчик.

Участники слушаний:

Зарегистрировано 77 человек, книга регистрации лиц, принявших участие в слушаниях технических заданий, Приложение № 1.

Секретарь:

– Хасанова Оксана Олеговна, корреспондент МКУ «Байкальская газета».

На общественных слушаниях отсутствовали:

- представители органов исполнительной власти по причине неявки;
- представители общественных организаций (объединений) по причине неявки, Приложение № 2.

Слушания проводились на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления»
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федерального закона от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372;

- Устава муниципального образования «Слюдянский район» ст. 17, 38, 47 (Принят решением районной Думы Слюдянского района от 20.06.2005 г.2005 г. №28 IV-рд);

- Постановления администрации Слюдянского муниципального района от 24.01.2020 г. № 30 «О проведении общественных обсуждений в форме слушаний на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно о разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации:

1. Российская газета «Транспорт России» № 5 (1124) 27 января-2 февраля 2020 г. – официальное издание федерального органа исполнительной власти.

2. Общественно-политическая газета Иркутской области «Областная» № 10 (2062) от 31 января 2020 г. – официальное издание региональных органов исполнительной власти.

3. Официальное издание Слюдянского муниципального района - газета «Славное море» № 4 (9645) от 30 января 2020 г. – официальное издание органов местного самоуправления.

4. Официальное издание Байкальского муниципального образования» - газета «Байкальская газета» №4 (689) от 30.01.2020 г. – официальное издание органов местного самоуправления.

Доступность материалов: местом доступности технических заданий, с целью ознакомления, предоставления своих замечаний и предложений было определено:

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: architect@admbaik.ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

Письменные замечания и предложения:

За период с даты публикаций в СМИ «о сроках и месте доступности технических заданий» по 10 марта 2020 года замечания (предложения) от граждан (общественности) и общественных организаций (объединений) не поступали (книга учета замечаний и предложений представителей общественности и общественных организаций (объединений) по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» - приложение № 3).

Задачи слушаний:

1. Представление широкому кругу общественности информации о намечаемой хозяйственной деятельности.
2. Обсуждение представленной информации.
3. Согласование (утверждение) технических заданий.
4. Принятие решения по результатам проведения общественных слушаний.

На слушаниях были представлены следующие материалы:

- техническое задание на выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду;

- техническое задание на выполнение инженерных изысканий;
- техническое задание на разработку проектной документации;
- копии публикаций информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в печатных изданиях.

Краткое изложение выступлений

Азорин Ю.Н. Объявил о начале общественных слушаний - в книге регистрации лиц, пожелавших принять участие в общественных слушаниях, зарегистрировано 77 человек (приложение № 1); в книге регистрации общественных организаций, пожелавших принять участие в общественных слушаниях, зарегистрированных нет (Приложение №2).

Озвучил тему слушаний и повестку дня, представил организаторов общественных обсуждений. Проинформировал присутствующих о том, что процедура подготовки общественных слушаний была выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предложил присутствующим от общественности принять участие в подписании протокола по итогам проведенных слушаний.

По проведению процедуры слушаний предложен следующий регламент:
- порядок голосования - путем поднятия руки;
- вступительное слово от 3 до 5 минут, для доклада от 10 до 15 минут, для обсуждения вопросов и предложений участников слушаний от 3 до 5 минут на каждый вопрос;
- выбор представителей общественности (граждан) от 2 человек до 5 человек;
- подписание протокола представителями общественности (гражданами) в течение 5 рабочих дней после формирования (готовности) протокола в здании администрации муниципального района. Согласно пункту 3.17. Положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017г, протокол должен быть оформлен (готов) в течение 7 дней после проведения слушаний.

При условии неприбытия в установленные сроки (в рабочее время) в администрацию муниципального района представителя общественности для подписания протокола, протокол считается согласованным данным общественником без разногласия (особого мнения).

Прошу проголосовать за повестку, регламент и процедуру слушаний:
«ЗА» - 77 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Азорин Ю.Н. Пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры для подписания протокола от общественности - имя, отчество и контактные телефоны.

Темгеневский В.В. Предложил от общественности (граждан) для подписания протокола выбрать следующих жителей города Байкальска:
- Пыстину Анну Андреевну (8-904-111-21-15);
- Константинову Тамару Андреевну (8-902-761-82-40);
- Конева Дмитрия Игоревича (8-999-686-49-43);
- Буткевич Светлану Геннадьевну (8-950-116-64-35);
- Реутову Наталью Викторовну (8-914-893-95-92).

Букалов Д.А. Предложил свою кандидатуру включить в список общественности для подписания протокола.

Азорин Ю.Н. Согласно утверждённому присутствующими регламенту максимальное количество лиц для подписания протокола составляет 5 (Пять) человек, Букалов Д.А. будет являться 6 (Шестым) кандидатом.
Предлагаю:

1) проголосовать за озвученный список представителей общественности из 5 человек, подписывающих протокол.

Прошу проголосовать:

«ЗА» - 75 человек,
«ПРОТИВ» – 2 человека,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

2) проголосовать за включение в список представителей от общественности, подписывающих протокол - Букалова Дениса Анатольевича.

Прошу проголосовать:

«ЗА» - 3 человека,
«ПРОТИВ» – 66 человек,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 8.

Азорин Ю.Н. Для подписания протокола от лица общественности выбрано 5 (Пять) человек.

Карлова Д.Ю. Сегодня мы обсуждаем - техническое задание на выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду; техническое задание на выполнение инженерных изысканий; техническое задание на разработку проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт».

Многие из присутствующих уже не первый раз приходят на эти слушания. Слушания по проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, были проведены уже дважды, но в один этап. Согласно требованию действующего законодательства, требований Росприроднадзора процедура оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (далее – ОВОС) должна проводиться в три этапа. Заказчиком и нами внесены изменения в технические задания с учетом требований государственной экологической экспертизы.

Согласно техническим заданиям мы рассматриваем только разработку проектной документации для инфраструктуры индустриального парка. Что подразумевает под собой понятие «инфраструктура» - это ремонт существующих дорог, планирование новых подъездных/объездных путей, строительство системы централизованного водоснабжения и сетей водоотведения, строительство ливневой канализации, энергосетей в границах отведенного земельного участка под индустриальный парк. В рамках проекта подразумевается строительство паропровода и конденсата. Это необходимо для определенных инвесторов, которые будут заходить на территорию парка.

На территории индустриального парка будут размещаться производства, которое разрешены согласно законодательству в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Но это будут уже другие проекты и другие слушания. По каждому производству, предложенному инвестором, будет проводиться отдельно процедура ОВОС. Акцентирую внимание, город Байкальск - моногород. Здесь большая сложность с обеспечением жителей рабочими местами, сложная ситуация и с развитием города в целом. Развитие города зависит от налоговых поступлений в бюджет. Если, нет предприятий - нет налогов. Городу надо развиваться, чтобы молодежь здесь оставалась жить и работать, население города возрастное. И развитие туризма, современной туристской отрасли невозможно в рамках депрессивного населенного пункта, все взаимосвязано.

Еще раз обращаю Ваше внимание - мы сегодня обсуждаем только техническое задания.

Мурашова А.С. Озвучила основные мероприятия, которые предусмотрены в рамках всех озвученных технических заданий. Особое внимание уделила техническому заданию на выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, а именно.

Техническим заданием на ОВОС предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Выполнение оценки современного экологического состояния компонентов окружающей среды в районе размещения намечаемой деятельности, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, ресурсов животного мира. Определение наиболее уязвимых компонентов окружающей среды.

2. Проведение оценки воздействия проектируемого объекта (инфраструктуры) на окружающую среду. Планируется рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности на этапе производства строительных работ и на этапе эксплуатации объектов инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия объектов проектируемого объекта на окружающую среду.

4. Разработка рекомендации по проведению производственного экологического контроля и экологического мониторинга.

5. Проведение оценки альтернативных вариантов и выполнить экологическое обоснование выбранного варианта.

6. Прочие мероприятия

Озвучила информацию о том, куда будут подготовлены и направлены соответствующие запросы. Например, в Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, министерство природных ресурсов и экологии РФ, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, а также в администрацию Байкальского муниципального образования, Службу ветеринарии Иркутской области, Службу лесного комплекса Иркутской области, в Управление Гидрометеорологии Иркутской области.

Будут сделаны заявки в лаборатории для определения химических, агрохимических, бактериологических, паразитологических показателей почвы, на исследование поверхностной воды на химические элементы, а также будут подготовлены заявки на исследование физических факторов. Будет выполнен комплекс геодезических, гидрологических, радиационных исследований. Отправлена заявка на получение согласования намечаемой деятельности в Федеральное Агентство по Рыболовству.

На основании полученных данных будут разработаны инженерные отчеты по экологическим, геологическим, геодезическим, а также гидрометеорологическим изысканиям.

Предоставила присутствующим общее описание места расположения индустриального парка по отношению к озеру Байкал, реке Солзан, промышленной площадке, селитебной территории города.

<u>В ходе обсуждений поступили следующие вопросы участников слушаний</u>

Якимов А.А. (лицо, не зарегистрированное в книге регистрации лиц, принявших участие в общественных слушаниях объекта экспертизы, приложение № 1). Непонятно, какие были внесены изменения?

Азорин Ю.Н. Как было только что озвучено докладчиками, ранее были проведены слушания по материалам проектной документации инфраструктуры индустриального парка, включающие материалы ОВОС. Проектная документация была направлена на государственную экологическую экспертизу.

Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории было отказало в приеме документов в связи с тем, что

был нарушен порядок проведения общественных обсуждений – т.е. обсуждения проведены были только в один этап. Согласно требованиям действующего законодательства процедура ОВОС проводится в три этапа: 1 этап – составление технического задания на проведение ОВОС, 2 этап - исследование и составление предварительного варианта ОВОС, 3 этап – окончательный вариант ОВОС. В этом и заключаются изменения.

Якимов А.А. (лицо, не зарегистрированное в книге регистрации лиц, принявших участие в общественных слушаниях объекта экспертизы, приложение № 1).
Я как житель Байкальска не против развития индустриального парка. Реализация проекта по индустриальному парку может улучшить будущее нашего города Байкальска. Но меня беспокоит то, что будет вырублена зеленая полоса, которая является защитной для города от пыли. Считаю, что это неправильно, необходимо сохранить эту зеленую полосу.
Карлова Д.Ю. Что касается зеленых насаждений, то в рамках данного проекта мы не рассматриваем сплошную вырубку леса. Все объекты инфраструктуры индустриального парка будут максимально привязываться на свободных от растительности площадях, участках земли. В дальнейшем, если будет производиться вырубка под строительство, в проекте всегда предусматривается компенсационное озеленение и благоустройство. Раздел материалов ОВОС для этого и разрабатывается, чтоб увидеть картинку, что и как будет, как будет влиять тот или иной объект на окружающую среду.

Еще раз повторяю, мы сейчас не проектируем промышленные предприятия, мы не рассматриваем строительство объектов. Мы рассматриваем только инфраструктуру.
Шемазашвили К.Д. Все предприятия, которые будут в будущем строиться на площадке индустриального парка, будут проходит такую же процедуру общественных обсуждений. Они должны будут проходить государственную экологическую экспертизу, при положительном заключении экспертизы получать разрешения на строительство. Здесь не будут строиться объекты, которые будут наносить вред городу, природе и озеру Байкал. Здесь будут такие предприятия, виды, деятельности которых допустимы к реализации нашим государством. Т.е. допустимы законодательством Российской Федерации.
Темгеневский В.В. Территория, отведенная под индустриальный парк, не относится к землям лесного фонда, поэтому вся произрастающая на нём растительность не является лесом, а относится к древесно-кустарниковой растительности. Из 80 гектаров земли, которые предполагаются под индустриальный парк, древесно-кустарниковой растительностью заняты всего 5 гектаров.

Уважаемые жители города Байкальска, сейчас мы проводим слушания по техническому заданию для проектирования инфраструктуры. Задавайте вопросы по теме.

Букалов Д.А. Давайте будем честными, завод в Култуке закрыли не поэтому, что неправильно проведены публичные слушания. А по другим причинам.
Многочисленные предложения, выкрики из зала. Давайте по теме слушаний, мы сейчас не обсуждаем завод в поселке Култук.

Букалов Д.А. Через десять лет будет важно все. Надо мыслить стратегически. Что мы будем строить через десять лет? Глава администрации городского поселения говорит, мы построим только инфраструктуру, не вырубаем лес. А придут инвесторы и выясниться, что там есть краснокнижные растения и им нельзя будет строиться.
Пыстина А.А. У Вас есть другие предложения по развитию города? Вы кого представляете? Позвольте нам, жителям решать, что будет в нашем городе!
Букалов Д.А. 300 млн. рублей надо раздать молодым людям, которые могут реализовать СТАРТапы.
Азорин Ю.Н. Какая стоимость проектной документации?
Темгеневский В.В. Стоимость 18 млн. рублей. Если вы не знаете, не надо вводить людей в заблуждение.

Букалов Д.А. Предлагаю внести в пункт 9 технического задания раздел по объемам изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных).

Азорин Ю.Н. В техническом задании данный раздел есть – анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, в том числе прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий.

Азорин Ю.Н. Как председатель общественных слушаний. Ещё есть вопросы у присутствующих? Если вопросов больше нет, предлагаю прения закончить и приступить к принятию решения, резюмирующей части слушаний.

РЕЗЮМЕ:

1. Общественные слушания, проводимые на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно о разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации, признать состоявшимися.

2. Признать регламент, повестку и процедуру общественных слушаний выдержанными без срывов и нарушений.

3. Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» согласовать (утвердить) с учетом возможных замечаний и предложений общественности, поступающих в течение 30 дней по окончании настоящих слушаний.

4. Результаты слушаний оформить протоколом, в котором зафиксировать все вопросы обсуждения.

Азорин Ю.Н. предложил поставить на голосование проект решения по результатам слушаний:

Проголосовало: «ЗА» - 73 человек,
«ПРОТИВ» - 1,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3.

Приложение:

1. Книга регистрации лиц, принявших участие в общественных слушаниях объекта экспертизы - общественные обсуждения в форме слушаний технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

2. Книга регистрации общественных организаций, принявших участие в слушаниях объекта Общественные обсуждения в форме слушаний технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее –

Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

Председатель общественных слушаний _____ **Азорин Ю.Н.**

Секретарь _____ **Хасанова О.О.**

Заказчик, представитель органа местного самоуправления _____ **Темгеневский В.В.**

Представители разработчика проектной документации и материалов ОВОС _____ **Карлова Д.Ю.**

_____ **Мурашова А.С.**

Представители общественности (граждане) _____ **Пыстина А.А.**

_____ **Константинова Т.А.**

_____ **Конев Д.И.**

_____ **Буткевич С.Г.**

_____ **Реутова Н.В.**

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КНИГА

регистрации лиц, принявших участие в слушаниях объекта государственной экспертизы

Общественные обсуждения в форме слушаний технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»



Начата 10 марта 2020 г.

Окончена 10 марта 2020 г.



Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее — Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

№ п.п.	дата	Ф.И. О.	место жительства	подпись
1	10.03.2020	Карамышева Елена Александровна	г. Байкальск	
2	10.03.2020	Мокрушина Александра Михайловна	г. Байкальск	
3	10.03.2020	Карлова Дарья Юрьевна	г. Иркутск	
4	10.03.2020	Шамарданович Коба Давидович	г. Иркутск	
5.	10.03.2020.	Буланов Денис Анатольевич	г. Иркутск.	
6.	10.03.2020	Кирков Антон Евгеньевич	г. Иркутск	
7.	10.03.2020	Мурашова Анастасия Сергеевна	г. Иркутск	
8	10.03.2020	Ярошан Татьяна Юрьевна	г. Слюдянка	
9.	10.03.2020.	Шунгин Инесса Михайловна	г. Иркутск	
10.	10.03.2020	Конев Дмитрий Игоревич	г. Байкальск	
11.	10.03.2020	Ногорин Юрий Николаевич.	г. Слюдянка.	
12.	10.03.2020	Шихин Алексей Витальевич	г. Култук	
13.	10.03.2020	Хасанова Оксана Олеговна	г. Слюдянка.	
14.	10.03.2020	Завьялова Татьяна Владимировна	г. Байкальск.	
15.	10.03.2020	Войтмарович Анастасия Сергеевна	г. Байкальск	
16.	10.03.2020	Кочнакова Татьяна Павловна	г. Байкальск	
17.	10.03.2020	Очирова Ольга Юрьевна	г. Байкальск	
18.	10.03.2020	Базилевич Вячеслав Эдуардович	г. Байкальск	
19.	10.03.2020	Галанахина Дарья Александровна	г. Слюдянка	

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Для документов

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

20	10.03.2020	Юнеславленова Галина Андреевна	Байкальск	
21	10.03.2020	Сергей Марина Константиновна	Байкальск	
22	10.03.2020	Цыгулев Илья Александрович	Байкальск	
23	10.03.2020	Куров Сергей Геннадьевич	Иркутск	
24	10.03.2020	Соколова Ольга Васильевна	Байкальск	
25	10.03.2020	Корнева Валентина Владимировна	Байкальск	
26	10.03.2020	Елизарова Ксения Эдуардовна	Байкальск	
27	10.03.2020	Кузнецова Наталья Борисовна	Байкальск	
28	10.03.2020	Сангаров Сергей Анатольевич	Байкальск	
29	10.03.2020	Попова Галина Геннадьевна	Байкальск	
30	10.03.2020	Долгих Ольга Алексеевна	Байкальск	
31	10.03.2020	Пинчукова Наталья Николаевна	Байкальск	
32	10.03.2020	Цветова Марина Николаевна	Байкальск	
33	10.03.2020	Ресутова Наталья Викторовна	Байкальск	
34	10.03.2020	Алексеева Ольга Викторовна	Утулик	
35	10.03.2020	Дектерова Татьяна Валерьевна	Байкальск	
36	10.03.2020	Ветрова Ольга Геннадьевна	Байкальск	
37	10.03.2020	Баранова Наталья Леонидовна	Байкальск	
38	10.03.2020	Федотова Любовь Николаевна	Байкальск	
39	10.03.2020	Бычевская Галина Геннадьевна	Байкальск	

Для документов

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

40	10.03.2020	Михайлова Ольга Владимировна	г. Байкальск	
41	10.03.2020	Власенко Сергей Михайлович	г. Байкальск	
42	10.03.2020	Аникеева Яна Васильевна	г. Байкальск	
43	10.03.2020	Зорченова Вера Александровна	г. Байкальск	
44	10.03.2020	Соколова Галина Леонидовна	г. Байкальск	
45	10.03.2020	Кефелева Татьяна Ярославовна	г. Байкальск	
46	10.03.2020	Тесленко Алена Андреевна	г. Байкальск	
47	10.03.2020	Доленова Ирина Викторовна	г. Байкальск	
48	10.03.2020	Никитко Владимир Николаевич	г. Байкальск	
49	10.03.2020	Бутковец Светлана Геннадьевна	г. Байкальск	
50	10.03.2020	Ольховская Ирина Валерьевна	г. Байкальск	
51	10.03.2020	Романова Виктория Александровна	г. Байкальск	
52	10.03.2020	Тетеневский Василий Васильевич	г. Байкальск	
53	10.03.2020	Перминова Мария Николаевна	г. Байкальск	
54	10.03.2020	Макарова Александра Игоревна	г. Байкальск	
55	10.03.2020	Щербакова Ирина Васильевна	г. Байкальск	
56	10.03.2020	Шишмарева Екатерина Хасановна	г. Байкальск	
57	10.03.2020	Кудинов Валерий Геннадьевич	г. Байкальск	
58	10.03.2020	Немцов Александр Николаевич	г. Байкальск	
59	10.03.2020	Горденко Мария Ильинична	г. Байкальск	

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА * 1023802719082 ИНН 3837004535 * Для документов


Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

60	10.03.2020	Марченко Федор Павлович	г. Байкальск	
61	10.03.2020	Павлова Валентина Павловна	г. Байкальск	
62	10.03.2020	Чередниченко Любовь Николаевна	г. Байкальск	
63	10.03.2020	Сагарева Светлана Петровна	г. Байкальск	
64	10.03.2020	Фуреева Галина Сергеевна	г. Байкальск	
65	10.03.2020	Кочкина Анна Александровна	г. Байкальск	
66	10.03.2020	Киселева Валентина Михайловна	г. Байкальск	
67	10.03.2020	Маркова Вера Александровна	г. Байкальск	
68	10.03.2020	Мордовец Нина Николаевна	г. Байкальск	
69	10.03.2020	Сорочинский Дмитрий Семенович	г. Байкальск	
70	10.03.2020	Усольцева Галина Федоровна	г. Байкальск	
71	10.03.2020	Окунцова Нина Александровна	г. Байкальск	
72	10.03.2020	Шапошникова Наталья Олеговна	г. Байкальск	
73	10.03.2020	Засторогин Андрей Васильевич	г. Байкальск	
74	10.03.2020	Никонова Оксана Юрьевна	г. Байкальск	
75	10.03.2020	Страбыкина Юлия Александровна	г. Байкальск	
76	10.03.2020	Медведева Любовь Геннадьевна	г. Байкальск	
77	10.03.2020	Ушаракина Марина Борисовна	г. Байкальск	

Для документов

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».

10 марта 2020 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КНИГА

регистрации общественных организаций, принявших участие в слушаниях объекта государственной экспертизы

Общественные обсуждения в форме слушаний технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Начата 10 марта 2020 г.

Окончена 10 марта 2020 г.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

№ п.п.	дата	Наименование организации	Фактический адрес	Ф.И.О., должность, подпись представителя
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации (далее – Технические задания) по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск».
10 марта 2020 г.

10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				




Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
листов

II этап

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений в форме слушаний обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

г. Байкальск **25 июня 2020 года**

Место проведения: здание МКУ Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51.

Дата и время проведения: 25 июня 2020 года в 13:00 часов местного времени.

Объект общественных слушаний: документация инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Цель слушаний: информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Организаторы слушаний:

- управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района;
- администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения);
- ООО «СИБЛИДЕР».

На общественных слушаниях присутствовали: согласно книге регистрации лиц, принявших участие в общественных слушаниях объекта экспертизы (Приложение № 1) 30 (Тридцать) человек, в том числе:

- представитель органа местного самоуправления - Байкальского городского поселения, Лощинина Александра Михайловна, заведующая отделом архитектуры, капитального строительства и земельных отношений администрации Байкальского муниципального образования, председатель слушаний;
- представитель Заказчика, Темгеневский Василий Вячеславович, глава администрации Байкальского муниципального образования (городского) поселения;
- представитель органа местного самоуправления – Слюдянского муниципального района, Юрина Дарья Владимировна, главный специалист отдела стратегического развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского района;
- представители разработчика проектной документации и материалов ОВОС:
  - Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог ООО «СИБЛИДЕР», докладчик.
  - Шемазашвили Коба Давидович – генеральный директор ООО «МонАрх».
- секретарь - Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог ООО «СИБЛИДЕР».

На общественных слушаниях отсутствовали:

- представители общественных организаций (объединений) по причине неявки,

Приложение № 2.

Слушания проводились на основании следующих нормативных правовых актов:

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления»

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федерального закона от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;

120

- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372;

- Постановления администрации муниципального образования Слюдянский район от 07.05.2020 г. № 226 «О проведении общественных обсуждений в форме слушаний на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации:

1. Российская газета «Транспорт России» № 21 (1140) 18 –24 мая 2020 г. – официальное издание федерального органа исполнительной власти.
2. Общественно-политическая газета Иркутской области «Областная» № 52 (2104) от 20 мая 2020 г. – официальное издание региональных органов исполнительной власти.
3. Официальное издание МО «Слюдянский район» - газета «Славное море» № 20 (9661) от 21 мая 2020 г. – официальное издание органов местного самоуправления.
4. Официальное издание Байкальского муниципального образования - газета «Байкальская газета» № 20 (705) от 21 мая 2020 г. – официальное издание органов местного самоуправления.

Сроки и место доступности материалов: с даты публикации в СМИ по 25 июня 2020 года местом доступности обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» с целью ознакомления, для предоставления своих замечаний и предложений было определено:
в сети «Интернет» на сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html.

Письменные замечания и предложения: за период с даты публикаций в СМИ о проведении общественных обсуждений обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» по 25 июня 2020 года замечания (предложения) от граждан (общественности) и общественных организаций (объединений) не поступали.

Задачи слушаний:

1. Представление широкому кругу общественности информации об обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».
2. Обсуждение объекта государственной экспертизы (ответы на вопросы общественности относительно объекта обсуждения).
3. Принятие решения по результатам проведения общественных слушаний.

На слушаниях были представлены следующие материалы: материалы инженерных изысканий, предварительный вариант ОВОС, проектная документация.

Краткое изложение выступлений

Лощинина А.М. Объявила о начале общественных слушаний - в книге регистрации лиц, пожелавших принять участие в общественных слушаниях, зарегистрировано 30 человек (приложение № 1); в книге регистрации общественных организаций, пожелавших принять участие в общественных слушаниях, зарегистрированных нет (Приложение №2) .

Озвучила тему слушаний и повестку дня, представила организаторов общественных обсуждений. Проинформировала присутствующих о том, что процедура подготовки общественных слушаний была выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предложил присутствующим от общественности принять участие в подписании протокола по итогам проведенных слушаний.

По проведению процедуры публичных слушаний предложен следующий регламент:
- порядок голосования - путем поднятия руки;
- вступительное слово от 3 до 5 минут, для доклада от 10 до 15 минут, для обсуждения вопросов и предложений участников слушаний от 3 до 5 минут на каждый вопрос;
- выбор представителей общественности (граждан) от 2 человек до 5 человек;
- подписание протокола представителями общественности (гражданами) в течение 5 рабочих дней после формирования (готовности) протокола в здании администрации муниципального района. Согласно пункту 3.17. Положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017г, протокол должен быть оформлен (готов) в течение 7 дней после проведения слушаний.

При условии неприбытия в установленные сроки (в рабочее время) в администрацию муниципального района представителя общественности для подписания протокола, протокол считается согласованным данным общественником без разногласия (особого мнения).

Прошу проголосовать за повестку, регламент и процедуру слушаний:
«ЗА» - 30 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Лощинина А.М. Пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры для подписания протокола от общественности - имя, отчество и контактные телефоны.

Предложения от общественности (граждан) для подписания протокола поступили от:
- Юриной Дарьи Владимировны (8-904-127-41-97).

Темгеневский В.В. Предложил от общественности (граждан) для подписания протокола выбрать следующих граждан Байкальского городского поселения:
- Гомиловскую Юлию Валерьевну (8-950-050-28-73);
- Аникееву Яну Васильевну (8-904-154-56-04).

Лощинина А.М. Прошу проголосовать за озвученный список представителей общественности из 3 человек:
«ЗА» - 30 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Темгеневский В.В. Общественные слушания сегодня проводятся для того чтобы общественность понимала, что происходит, в частности на берегах озера Байкал, что нужно сделать для того, чтобы у нас и жизнь в городе, и на берегу озера Байкал продолжалась и при этом экосистема оз. Байкал не страдала. Мы это понимаем лучше всех, живущие на берегу оз. Байкал. Те выступления, которые были ранее нашими оппонентами озвучены, были

основаны на их сомнениях, тревогах о том, что мы построим тут, что будет вредить оз. Байкал.

Недавно было совещание Ассоциации муниципальных образований Иркутской области с депутатами Государственной думы, представителями Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутская область на котором обсуждалось Постановление Правительства № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Сегодня мы четко понимаем, вместе с депутатами Государственной думы, правительством Российской Федерации, что жизнь на берегу оз. Байкал – есть, что люди живут сегодня и будут жить завтра и для того, чтобы мы здесь жили, для этого нужно, чтобы существовала и развивалась экономика. Экономика – это главное, не будет экономики – не будет и жизни. Чтобы развивать экономику, в частности, после закрытия Байкальского ЦБК, мы пришли к тому, что нужно создать современные условия для развития бизнеса. Сейчас обсуждаем тему индустриального парка «Байкальский чистый продукт», именно для тех целей, чтобы мы построили полностью инфраструктуру (новые дороги, сети теплоснабжения, канализования, ливневой канализации). Именно наш проект направлен на эти цели, создание условий развития бизнеса в индустриальном парке.

Наши действия направлены на сохранение экосистемы озера Байкал, поэтому я Вас, уважаемые участники общественных слушаний, призываю поддержать проект, там были учтены все замечания, которые были озвучены ранее на предыдущих общественных слушаний.

Мурашова А.С. Озвучила результаты проведенных исследований по ОВОС, результатах инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических изысканий (уровень загрязнения атмосферного воздуха, озвучены результаты исследования поверхностной воды, уровень загрязнения почв по химическим, агрохимическим, бактериологическим и паразитологическим показателям, радиационные исследования территории, измеренные уровни звука, ЭМИ).

В ходе обсуждений поступили следующие вопросы участников слушаний

Воронцова А.Г. Извините, к сожалению, на слушаниях первого этапа не присутствовала. Понятно, что сегодня обсуждается инфраструктура индустриального парка. Можно ли дать небольшие пояснения, что такое «индустриальный парк» ? Для чего он?

Шемазашвили К.Д. Это создание новой промышленной площадки, где будут размещены предприятия, деятельность которых разрешена действующим законодательством Российской Федерации в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По сути это предприятия, условно замещающие мощности Байкальского ЦБК, которые будут восстанавливать экономику города Байкальска. Для понимания, где расположены земельные участки индустриального парка, прошу Вас подойти к карте.

Лощинина А.М. Данным проектом осуществляется оснащение территории инженерными сетями. Далее резиденты индустриального парка будут развивать данную территорию.

Юрина Д.В. Какая протяженность запроектированных сетей?

Шемазашвили К.Д. Сети водоснабжения - шесть триста тысяч метров. Сети водоотведения - восемь восемьсот тысяч метров. Сети ливневой канализации напорной и самотечной - шесть тысяч восемьдесят метров. Теплоснабжение - две пятьсот тысяча метров. Сети связи, интернет, телефония – три тысячи шестьсот сорок. Сети паропровода - тысяча двести метров.

Лощинина А.М. Как председатель общественных слушаний. Ещё есть вопросы у присутствующих? Если вопросов больше нет, предлагаю прения закончить и приступить к принятию решения (резюмирующей части слушаний) по представленной проектной документации.

РЕЗЮМЕ:

1. Общественные слушания на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий,

проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы - «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», признать состоявшимися.

2. Учитывая, что на этапе ознакомления и обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» замечания, предложения и иная информация не поступали, принято решение о нецелесообразности проведения общественных слушаний по материалам окончательного варианта оценки воздействия на окружающую среду.

3. Результаты слушаний оформить протоколом, в котором зафиксировать все вопросы обсуждения.

Лощинина А.М. предложила поставить на голосование проект решения по результатам слушаний:

Проголосовало «ЗА» - 30 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Приложение:

1. Книга регистрации лиц, принявших участие в общественных слушаниях на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы - «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

2. Книга регистрации общественных организаций, принявших участие в общественных слушаниях на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы - «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск».

Председатель общественных слушаний _____ **Лощинина А.М.**

Секретарь общественных слушаний _____ **Мурашова А.С.**

Заказчик, представитель органа местного самоуправления _____ **Темгеневский В.В.**

Представитель разработчика проектной документации _____ **Шемазашвили К.Д.**

Представитель органов местного самоуправления: _____ **Юрина Д.В.**

Представители общественности (граждане): _____ **Гомиловская Ю.В.**

_____ **Аникеева Я.В.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КНИГА

регистрации лиц, принявших участие в слушаниях объекта государственной экспертизы

на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Начата 25 июня 2020 г.

Окончена 25 июня 2020 г.

Этап проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

25 июня 2020 г.

№ п.п.	дата	Ф.И. О.	место жительства	подпись
1.	25.06.2020	Юрина Дарья Владимировна	г. Слюдянка	
2.	25.06.2020	Лазинина Александра Михайловна	г. Байкальск	
3.	25.06.2020	Кораблева Елена Александровна	г. Байкальск	
4.	25.06.2020	Шеин Михаил Петрович	г. Байкальск	
5.	25.06.2020	Макарова Александра Игоревна	г. Байкальск	
6.	25.06.2020	Семилевская Юлия Валериевна	г. Байкальск	
7.	25.06.2020	Романова Виктория Александровна	г. Байкальск	
8	25.06.2020	Завьялова Галина Владимировна	г. Байкальск	
9.	25.06.2020	Вадимарович Анастасия Сергеевна	г. Байкальск	
10.	25.06.2020	Васильева Оксана Николаевна	г. Байкальск	
11	25.06.2020	Шаманская Дарья Константиновна	г. Байкальск	
12	25.06.2020	Муромцева Анастасия Сергеевна	г. Иркутск	
13.	25.06.2020	Шамезашвили Гоба Давыдович	г. Иркутск	

Для документов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	АЭ–Э21–88–ОВОС	Лист 203

Этап проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт». Иркутская область, г. Байкальск»

25 июня 2020 г.

№ п.п.	дата	Ф.И. О.	место жительства	подпись
14	25.06.2020	Курек Юрий Леонтьевич	г. Иркутск	
15	25.06.2020	Попова Галина Петровна	г. Байкальск	
16	25.06.2020	Манжулай Ксения Евгеньевна	г. Байкальск	
17	25.06.2020	Стукалова Анна Георгиевна	г. Байкальск	
18	25.06.2020	Алексеева Анна Васильевна	г. Байкальск	
19	25.06.2020	Федорова Татьяна Ярославовна	г. Байкальск	
20	25.06.2020	Кригнер Юлия Михайловна	г. Байкальск	
21	25.06.2020	Тарасов Владимир Сергеевич	г. Байкальск	
22	25.06.2020	Кондева Ксения Эдуардовна	г. Байкальск	
23	25.06.2020	Ретунова Наталья Викторовна	г. Байкальск	
24	25.06.2020	Лезина Наталья Дмитриевна	г. Байкальск	
25	25.06.2020	Воронцова Ольга Александровна	г. Байкальск	
26	25.06.2020	Воронцова Анастасия Григорьевна	г. Байкальск	

Этап проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

25 июня 2020 г.

№ п.п.	дата	Ф.И. О.	место жительства	подпись
27	25.06.2020	Михайлова Анна Владимировна	г. Байкальск	
28	25.06.2020	Тенгеневский Василий Васильевич	г. Байкальск	
29.	25.06.2020	Стребкова Юлия Александровна	г. Байкальск	
30.	25.06.2020	Калибина Диана Юрьевна	г. Слюдянка	

128

Этап проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

25 июня 2020 г.

№ п.п.	дата	Ф.И. О.	место жительства	подпись

12910

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КНИГА

регистрации общественных организаций, принявших участие в слушаниях объекта государственной экспертизы

на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Начата 25 июня 2020 г.

Окончена 25 июня 2020 г.

Этап проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

25 июня 2020 г.

№ п.п.	дата	Наименование организации	Фактический адрес	Ф.И.О., должность, подпись представителя
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				



13.1

10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Администрация г. Байкальск * РФ * Иркутская область * Байкальского городского поселения * Для документов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

13 (Тринадцать) листов



Изм.		
Кол.уч.		
Лист		
№док.		
Подп.		
Дата		

ЖУРНАЛ

учета замечаний и предложений по объекту:

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, офис 205

Период приема замечаний и предложений: 27.01.2020-10.04.2020 гг.

Дата проведения общественных слушаний: 10.03.2020 г. в 13:00 ч.

№ п/п	Замечание/ предложение	ФИО	Организации	Адрес, телефон	Дата	Подпись
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Изм.		
Кол.уч.		
Лист		
№док.		
Подп.		
Дата		

ЖУРНАЛ

учета замечаний и предложений по объекту:

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, офис 205

Период приема замечаний и предложений: 18.05.2020-27.07.2020 гг.

Дата проведения общественных слушаний: 25.06.2020 г. в 13:00 ч.

АЭ–Э21–88–ОВОС

№ п/п	Замечание/ предложение	ФИО	Организации	Адрес, телефон	Дата	Подпись
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665930, Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 3-й, д. 16
тел.(395-42) 3-26-60 факс (395-42) 3-26-60
E-mail: referent@admbaik.ru
Официальный сайт: gorod-baikalsk.ru

Исх. № 1326/01 от «03» 11 2020 года

664025, г. Иркутск, ул. Российская, д.17
e-mail: kanc@rpnirk.ru

Руководителю межрегионального
управления Росприроднадзора
по Иркутской области и Байкальской
природной территории
О.П. Курек

Уважаемая Оксана Петровна!

Администрация Байкальского городского поселения сообщает, что в период с 27.01.2020 по 10.04.2020 и с 18.05.2020 по 27.07.2020 поступивших замечаний и предложений в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» не поступало.

Первый заместитель главы администрации
Байкальского городского поселения **А.В. Должиков**

ОАКСиЗО
8 (39542) 33410

Орган местного самоуправления,
ответственный за организацию общественных обсуждений:
- Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, тел. 8 (39544) 51-2-05, доб. 125
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
- Администрация Байкальского городского поселения, тел: 8 (39542) 3-26-60
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
- ООО «АйкьюЭколоджи», тел\факс: 8 (3952) 259-159

Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Форма проведения общественных обсуждений: Простое информирование общественности

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 14.09.2021 по 24.09.2021

Места размещения объекта общественного обсуждения и журналов учета замечаний и предложений:

Материалы объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанные в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, а также журналы учета замечаний и предложений общественности доступны по адресам:

1. 665930, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
2. 664081, г. Иркутск, ул. Краснаказачья, д. 115, офис 314 (e-mail: IOeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
3. 665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail: architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Таблица замечаний и предложений

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физ. лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии); для представителей юр. лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации)	Адрес (для физ.лиц – адрес проживания; для юр.лиц – адрес места нахождения организации)	Контактный телефон / факс Адрес электронной почты (при наличии)	Подпись, дата*	Содержание замечания и предложения	Ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественных обсуждений

* Подписывая данный документ, я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Начальник отдела стратегического развития
управления стратегического и информационного развития
администрации Слюдянского муниципального района _____ 24.09.2021 Зорина Ю.М.
(подпись, дата) (Фамилия, И.О.)

Орган местного самоуправления,
ответственный за организацию общественных обсуждений:
- Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, тел. 8 (39544) 51-2-05, доб. 125
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
- Администрация Байкальского городского поселения, тел: 8 (39542) 3-26-60
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
- ООО «АйкьюЭколоджи», тел\факс: 8 (3952) 259-159

Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Форма проведения общественных обсуждений: Простое информирование общественности

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений:с14.09.2021 по 24.09.2021

Места размещения объекта общественного обсуждения и журналов учета замечаний и предложений:

Материалы объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанные в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, а также журналы учета замечаний и предложений общественности доступны по адресам:

1. 665930, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
2. 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (e-mail:IQeco@yandex.ru) –по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
3. 665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail:architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Таблица замечаний и предложений

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физ. лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии); для представителей юр. лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации)	Адрес (для физ.лиц – адрес проживания; для юр.лиц – адрес места нахождения организации)	Контактный телефон / факс Адрес электронной почты (при наличии)	Подпись, дата*	Содержание замечания и предложения	Ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественных обсуждений

* Подписывая данный документ, я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Представитель заказчика работ по ОВОС: _____ / Логинова А.М. /
(подпись, дата) (Фамилия, И.О.)

За период с 14.09.2021 по 24.09.2021 гг. замечаний и предложений не поступало

Орган местного самоуправления,
ответственный за организацию общественных обсуждений:
- Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, тел. 8 (39544) 51-2-05, доб. 125
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
- Администрация Байкальского городского поселения, тел: 8 (39542) 3-26-60
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
- ООО «АйкьюЭколоджи», тел\факс: 8 (3952) 259-159

Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений

«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»

Форма проведения общественных обсуждений: Простое информирование общественности

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 14.09.2021 по 24.09.2021

Места размещения объекта общественного обсуждения и журналов учета замечаний и предложений:

Материалы объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанные в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, а также журналы учета замечаний и предложений общественности доступны по адресам:

1. 665930, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
2. 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (e-mail: IQeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
3. 665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail: architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Таблица замечаний и предложений

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физ. лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии); для представителей юр. лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации)	Адрес (для физ.лиц – адрес проживания; для юр.лиц – адрес места нахождения организации)	Контактный телефон / факс Адрес электронной почты (при наличии)	Подпись, дата*	Содержание замечания и предложения	Ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественных обсуждений

* Подписывая данный документ, я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Представитель исполнителя работ по ОВОС: _____ Шевелорешина Б.Б. /
(подпись, дата) (Фамилия, И.О.)

За период с 14.09.2021 по 24.09.2021 г. замечаний и предложений не поступало.

Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России

Всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая газета № 5 (1124) 27 января – 2 февраля 2020 года

ХРОНИКА

- Министр транспорта РФ Евгений Дитрих провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
- Минтранс России уточнил перечень морских портов, где будет взиматься новый инфраструктурный инвестсбор.
- В Подмосковье открыт участок 5-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги.

О ГЛАВНОМ



Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди в ближайшее время почувствовали изменения в своей жизни и вокруг себя. Надеюсь, что это будет происходить не только в отдельных городах, а по всей стране.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

ВПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ



В новой редакции

Распоряжением Правительства РФ утверждена новая редакция плана по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации «дорожной карты» «Маркнет».

Распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2018 года № 534-р был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации национальной технологической инициативы по направлению «Маркнет». Планом предусматривалась разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих опережающее внедрение новых технологий в российской морской отрасли и стимулирование ее развития.

Окончание на 2–й стр.

Работать на перспективу

Первый вице–премьер встретился с руководящим составом Минтранса



В МИНТРАНСЕ РОССИИ

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел встречу с руководящим составом Министерства транспорта РФ. На ней были обозначены основные задачи Минтранса на ближайшее время и перспективу. Андрей Белоусов официально представил министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

«Результаты, которые были достигнуты за последний год, показывают эффективность работы министерства», – сказал первый вице–премьер. Он подчеркнул, что перед министерством стоят амбициозные задачи, касающиеся прежде всего повышения эффективности работы транспортного комплекса и достижения показателей национальных проектов. Кроме того, особого внимания требуют вопросы цифровизации и безопасности отрасли.

Андрей Белоусов пожелал коллективу Минтранса профессиональных успехов, основанных на слаженной командной работе.

Наш корр.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ



Территория роста

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов предложил включить в перечень территорий, относящихся к Свободному порту Владивосток, территории городского округа Благовещенск Амурской области.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О Свободном порте Владивосток» сенатор внес на рассмотрение Государственной думы в качестве законодательной инициативы. По мнению Ивана Абрамова, принятие законопроекта позволит реализовать перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области.

Окончание на 2–й стр.

Программа развития

ОАО «РЖД» будет активно взаимодействовать с отраслевыми вузами

СОБЫТИЕ

Состоялась церемония подписания программы развития взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного транспорта до 2025 года. В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

Олег Белозеров отметил, что рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим, и высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию призвал заняться развитием университетов в регионах, обеспечить студентам достойный, современный уровень образования. ОАО «РЖД» давно движется в этом направлении и является крупнейшим заказчиком целевого обучения.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

Рассчитываю, что совместно с ОАО «РЖД» и другими крупнейшими транспортными компаниями мы сформируем интеллектуальный узел транспортной отрасли, центр научных исследований в области интеллектуальных транспортных систем.

«В прошлом году мы приступили к реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, увязанной с национальными проектами. Сформулированные Президентом страны национальные цели поставили перед отраслью амбициозные задачи по модернизации инфраструктуры, созданию интеллектуальных транспортных систем и повышению эффективности работы. Для исполнения задуманного РЖД нужны первоклассные профессионалы на каждом уровне: руководители и инженеры, программисты, финансисты, специалисты рабочего звена всех железнодорожных профессий», – отметил глава РЖД.

«Мы с вами четко понимаем, что решения, которые принимались по национальным проектам, задачи по их развитию, по их развороту в сторону человека, несомненно, требуют того, чтобы исполнили эти нацпроекты люди нового склада, нового поколения, продвинутые, которые постоянно готовы двигаться вперед и искать новые решения. И в том, чтобы отрасль подпитывалась такими людьми, состоит ключевая задача транспортного образования», – сказал в свою очередь Евгений Дитрих.

По его словам, вопросы образования постоянно находятся в фокусе внимания Минтранса. Для подготовки и внедрения новых кадров и компетенций в рамках нацпроектов планируется создать на базе Российского университета транспорта многофункциональный технологический кластер «Образцово».

«Рассчитываю, что совместно с ОАО «РЖД» и другими крупнейшими транспортными компаниями мы сформируем интеллектуальный узел транспортной отрасли, центр научных исследований в области интеллектуальных транспортных систем», – подчеркнул Евгений Дитрих.

Олег МОСКВИН



В ГОСДУМЕ РФ



Зона особого внимания

Состоялось совместное заседание комитетов Государственной думы по контролю и регламенту, а также по транспорту и строительству, в котором принял участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Совещание было посвящено вопросам парламентского контроля за исполнением постановления Государственной думы от 17 апреля 2019 года.

Документ касается предложений палаты по итогам выступления министра транспорта в рамках «правительственного часа» 6 февраля прошлого года. Оно было посвящено итогам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и задачам Минтранса России при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Окончание на 2–й стр.

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Быстрыми темпами

Новая станция Остафьево открылась на МЦД–2 «Курско–Рижский»

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони открыли для пассажиров остановочный пункт Остафьево в Новой Москве на МЦД-2 «Курско–Рижский».

Остафьево находится между станциями Щербинка и Силикатная Курского направления Московской железной дороги. Наличие станции D2 в этой части Новой Москвы будет способствовать развитию прилегающих к железной дороге территорий.

На первом этапе открыта одна платформа, с каждой стороны которой останавливаются пригородные поезда и поезда МЦД-2, а также выход из перехода со стороны микрорайона Новожаворонковский, поселения Рязановское и Остафьевского шоссе.

Во II квартале 2020 года запланировано завершить строительство второй платформы для экспрессов и выхода из перехода со стороны Симферопольского шоссе.

«Мы обещали, что развитие МЦД будет идти максимально быстрыми темпами. Так и происходит. 2020 год начинается с открытия новой остановки Остафьево, и это не единственное открытие, которое ожидает москвичей в этом году», – сказал Сергей Собянин.

Строительство станции проходило в сложных условиях, так как возводили ее на действующем Курском направлении с интенсивным объемом движения поездов – в сутки более 400 рейсов пригородных, пригородно-городских и поездов дальнего следования.

«Новая станция соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. В переходе установлены лифты и эскалаторы. Станцией будет удобно пользоваться всем – пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Вдоль всей платформы установлен навес для защиты пассажиров от осадков», – рассказал Олег Тони.

Остафьево – это четвертый новый остановочный пункт, построенный на МЦД-2. До этого были открыты Новоподольская на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино на Рижском. Также ранее был реконструирован остановочный пункт Ленинградская, который интегрирован с остановкой МЦК Стрешнево.

В рамках комплексного развития МЦД-2 ОАО «РЖД» продолжает строительство новых станций: Щукинская – на Рижском направлении и Печатники, Курьяново – на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций Наводино, Подольск и остановочного пункта Оболенск.

Как подчеркнул столичный градоначальник, МЦД работают чуть больше двух месяцев, но уже завоевали популярность. Так, число пассажиров в поездах выросло на 14% по сравнению с тем периодом, когда по этим направлениям ходили обычные электрички.

Цифровые технологии

использует Госкомпания «Автодор» для мониторинга состояния мостов

Госкомпания «Автодор» использует мобильное приложение «Оценка состояний» для анализа данных об искусственных сооружениях. Оно позволяет совершенствовать процесс мониторинга и оценки, повысить их безопасную эксплуатацию.

Специалисты подразделения организаций, который проводят текущие осмотры один раз в 10 дней, находясь непосредственно на объекте, оперативно вносят все полученные результаты в мобильное приложение. Оно имеет встроенный навигатор и привязку к GPS/ГЛОНАСС координатам сооружения. Это не позволяет подрядчику вносить данные и прикреплять фотографии, если он не находится на сооружении. Тем самым повышается достоверность мониторинга и качество анализа.

До 2019 года такая работа осуществлялась вручную: итоги диагностики записывались в рукописные журналы и хранились в единственном экземпляре у подрядчиков. Теперь, используя базу данных и сравнивая с результатами прошлых осмотров, инспекторы могут в онлайн-режиме оперативно оценивать состояние мостов и путепроводов, фиксировать отклонения от нормативов. Это позволит быстро принимать решения о необходимости ремонтов и профилактических мероприятий.

Мобильное приложение «Оценка состояний» синхронизировано с Автоматизированной информационно-аналитической системой по искусственным сооружениям Автодора, в которую с 2014 года вносятся результаты плановых и применных диагностик. Это создает полную картину состояния мостовых сооружений на дорогах госкомпании, что позволяет своевременно принимать решения по объектам.

В ближайшие два года Автодор планирует расширить сферу применения цифровых технологий в ходе надзора и оценки технического состояния искусственных сооружений, в том числе на участках концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений. В частности, функционал мобильного приложения будет распространен на анализ состояния подпорных стен и водопропускных труб. Также в мобильное приложение будут вноситься результаты периодических (весенних и осенних) осмотров.

Техническую поддержку и методическое сопровождение реализации проекта осуществляет дочерняя компания Автодора – ООО «Автодор–Инжиниринг».

По сообщениям наших корреспондентов

АНОНС

Со 2 по 3 апреля 2020 года в Геленджике пройдет 16–й Международный транспортный форум «ЮгТранс».

Мероприятие будет включать деловую часть программы, профессиональную экскурсию по объектам транспортной инфраструктуры и осмотр достопримечательностей Черноморского региона.

Основными темами форума станут: международная конкуренция и партнерство в регионе; анализ текущей ситуации на фрахтовом рынке; влияние санкций на бизнес в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах; особенности взаимодействия и решения; современные вызовы контейнеризации и другие.

16–й Международный транспортный форум «ЮгТранс» будет проходить в формате расширенной дискуссии.

* * *

С 27 по 30 мая 2020 года в Москве пройдут конгрессно-выставочные мероприятия Российской недели общественного транспорта, которые организуются с целью модернизации и развития городского и пригородного маршрутного транспорта общего пользования.

Специализированные выставки, конференции, конкурсы, технические визиты и другие мероприятия посетят более 2500 руководителей и специалистов транспортных и промышленных предприятий, главы муниципальных образований, представители законодательных собраний, заинтересованные в формировании эффективной модели общественного транспорта как необходимого элемента устойчивого функционирования городов.

Инновационную продукцию для городского транспорта представят ведущие промышленные предприятия России и зарубежных стран.

Извещение

о проведении общественных обсуждений

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13 38:25:020103:567 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д. 16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: architect@admbaik.ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены на 10 марта 2020 г. в 13:00, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

Информационное сообщение

В целях обеспечения прав граждан муниципального образования Слюдянский район на участие в осуществлении местного самоуправления и реализации требований Федеральных законов от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 01 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и на основании приказа государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности в лице ООО «Вектор Байкальск» вместе с генеральным проектировщиком ООО «СибИнвестГруп» (664020, г. Иркутск, ул. Шевченко, 51) и разработчиком материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «СибирьКонсалт» (664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16) уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003», включая проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный и окончательный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проектной документацией «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» предусмотрено строительство СПА-комплекса с кинотеатром.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, кадастровый номер земельного участка: 38:25:000000:1003.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Вектор Байкальск», 665932, Иркутская область, г. Байкальск, мкр Гагарина, дом 146А, пом. 3.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление стратегического и инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2) совместно с ООО «Вектор Байкальск», ООО «СибИнвестГруп», ООО «СибирьКонсалт».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Адрес проведения общественных обсуждений: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51, здание МКУ Дом культуры «Юбилейный».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 г., включая:

1 этап, 30 января 2020 г. – 10 марта 2020 г.: уведомление, предварительная оценка, составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и обсуждение проекта технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 03.02.2020 г. – 10.03.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического задания (в составе проектной документации) по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» состоятся 10 марта 2020 года в 11-00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 10.03.2020 г. – 18.05.2020 г.

2 этап, 11 марта 2020 года – 15 апреля 2020 года: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов оценке воздействия на окружающую среду: 11.03.2020 г. – 13.04.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» состоятся 15 апреля 2020 года в 11-00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласованному предварительному варианту материалов оценке воздействия на окружающую среду: 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.

3 этап, 16 апреля 2020 года – 18 мая 2020 года: подготовка окончательного варианта материалов оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.

Доступ заинтересованной общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления замечаний и предложений: с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов местного времени ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней по адресам:

1) 665932, Иркутская область, г. Байкальск, мкр Гагарина, дом 146А, пом. 3 (ООО «Вектор Байкальск» - vector720110@mail.ru).

2) 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 (Управление стратегического и инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район, кабинет 9, тел/факс: (39544) 51-200, 51-205 - referent@sludyanka.ru).

3) 665930 Иркутская область г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, кабинет 26, тел/факс: (39542) 33-410, 3-26-60 (администрация Байкальского городского поселения - referent@admbaik.ru).

4) 664020, г. Иркутск, ул. Шевченко, 51 (ООО «СибИнвестГруп» - artromanchugov@mail.ru);

5) 664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКонсалт» - sibirconsult@yandex.ru).

Сроки приема замечаний и предложений: с 11.03.2020 по 18.05.2020.

Информационное сообщение

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство детского сада на 280 мест в г. Северобайкальск Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности – новое строительство.

Местонахождение объекта: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, улица Мира, земельный участок с кадастровым номером 03:23:010545:275.

Заказчик работ: Управление образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (Юр. Адрес: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7).

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС : ООО «Проектная мастерская «Атриум» (Юр. Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442; тел 8(3012) 21-03-14.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «г. Северобайкальск» Республики Бурятия (Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д.7).

Форма общественных обсуждений: слушания.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 10 сентября по 17 октября 2019 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС доступен для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений, заинтересованными лицами с 31 января 2020 г. по 2 марта 2020 г. по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленинградский,7, каб. 202 по рабочим дням с 9-00 ч до 17-00 ч.

Общественные слушания состоятся «03» Марта 2020 года в 11-00 ч. по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 108, Администрации МО «г. Северобайкальск», тел. (30130) 2-23-19, e-mail: admsevbk@govrb.ru.

Извещение

о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» (АО «РХК») совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической деятельности «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на корректировку проектной и рабочей документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» предусмотрено строительство здания радиологического корпуса на территории ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Иркутска, в юго-восточной части, в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Фрунзе, Шевцова и Пархоменко.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» (АО «РХК»), 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Тел.: (495) 995 78 55, e-mail: info@rusatomhc.ru,

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 г. – май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с представителем Заказчика – проектная организация Новосибирский филиал АО «ГСПИ», адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д.2, тел. 8(383) 373-54-30, 51-23.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Здание радиологического корпуса Восточно - Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»: доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: г Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32, Тел. (3952) 214-200, каб. 267 с 09-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание радиологического корпуса Восточно - Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» назначены на 05 марта 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт», адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 1А. Тел.: (495) 988-80-50.

Объявление

о проведении общественных слушаний

Гр. Бадмаева Гэрэлма Алексеевна, совместно Комитетом городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:

"Магазин и закусочная на стройбазе «У Истока» в Советском районе г. Улан-Удэ" в соответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ согласно ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: информационно-консультационные услуги населению.

Месторасположение намечаемой деятельности: ул. Покровская 36 в Советском районе г. Улан-Удэ.

Наименование и адрес заказчика: Гр. Бадмаева Гэрэлма Алексеевна г.Улан-Удэ, ул. Модогоева д. 3А, кв. 21. тел.89835313090:

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 30.01.2020 -03.04.2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 25-209.

Форма общественных обсуждений: слушания

Форма представления замечаний: - устная, письменная.

ООО "Интерпроект", 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого,23-322, с 30.01.2020 по 03.04.2020 года, с понедельника по пятницу с 09.00ч. до 17.00ч. interarch@mail.ru, тел.; 8(3012)228257, 8 914 845 22 82.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: ООО "Интерпроект", 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23-322, с 30.01.2020 по 03.04.2020 года, с понедельника по пятницу с 09.00ч. до 17.00ч. interarch@mail.ru, тел.; 8(3012)228257, 8 914 845 22 82.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу:

Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25-209. г. Улан-Удэ, ул. Модогоева д. 3А, кв.21, тел.: 89835313090, Бадмаевой Г.А.

Сроки представления замечаний и предложений: с 30.01.2020г. по 04.04.2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы "Магазин и закусочная на стройбазе «У Истока» в Советском районе г. Улан-Удэ" включая материалы оценки воздействия, состоятся: 03.03.2020 г. в 17.00 ч. в Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25-209.

Извещение

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности на территории городского округа Перевозский Нижегородской области в соответствии с намечаемой деятельностью: ознакомление с техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация полигона ТКО в городском округе Перевозский Нижегородской области».

Цель намечаемой деятельности: проведение рекультивации полигона ТКО в городском округе Перевозский Нижегородской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская область, городской округ Перевозский. д.Селищи, в 1 км южнее г. Перевоз, 13:07:0104001:204.

Наименование и адрес Заказчика: Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области.

Место нахождения: 607400, Нижегородская область, г.Перевоз, проспект Советский, д. 8.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

Ответственный организатор от Заказчика: Заместитель главы администрации, начальник Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области Дроков Дмитрий Борисович.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.

Ознакомление с ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений к ним от граждан и общественных организаций (объединений) возможно по адресу: в срок до 9 февраля 2020 г. в администрации городского округа Перевозский Нижегородской области, г.Перевоз, проспект Советский, д. 8, каб. 4 А, тел. 8-831-48-5-27-54, с 08-00 ч. до 17-00 ч., обеденный перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. Также с материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pvzrayon.ru/.

Общественные обсуждения состоятся 10.03.2019 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: администрация городского округа Перевозский, г.Перевоз, проспект Советский, д.8,. конференц-зал.

Извещение

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и Приказу госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в РФ», АО «ТГК-11» извещает общественность, о проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы:«Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ и Э -Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».

Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» совместно с Администрацией города Омска уведомляет о проведенииобщественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ и Э -Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).

На общественных обсуждениях будет рассматриваться 2 этап проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации и материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной на окружающую среду: «Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду».

Цель намечаемой деятельности: «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ и Э -Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».

Месторасположение намечаемой деятельности: Омская область, г. Омск, Советский АО, Заречный промузел.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11». Юридический адрес: Россия, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 кв. 2019 - 1 кв. 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Омска.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной документации и ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на ОВОС, с материалами проектной документации, в том числе ОВОС возможно в общественной приемной с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу и предпраздничные дни — с 09:00 до 16.00, в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10. Для получения более подробной информации просим обращаться в отдел реализации инвестиционных проектов АО «ТГК-11», по телефону: +7(3812)94-41-39, контактное лицо - Густов Николай Олегович. Сроки доступности - 4 кв. 2019 - 1 кв. 2020 года.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10, +7(3812)94-41-39.

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации«Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ и Э -Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3», включая материалы оценки воздействия, состоятся:

2марта 2020 года в 15.00 в актовом зале здания(3 этаж) АО «ТГК-11»по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 10.

Иная информация: сведения о разработчике проектной документации и ОВОС - ООО «Регионстроймонтаж», 644035, г. Омск, Пр-т Губкина, д. 35, офис 210, тел. +7(3812) 668-717,676-131.

Извещение

Акционерное общество «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», Администрация и Общественный Совет самоуправления города Байконур, филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» уведомляют о начале проведения общественного обсуждения проекта технической документации на космический комплекс «ЭкзоМарс-2020».

Проект технической документации содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое задание по ОВОС.

Проект технической документации разработан АО «НПО им. С.А. Лавочкина».

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта» (ООО «ЭБЛЭТ») (Россия, 109028, г. Москва, Яузский б-р, д.13, стр. 3, офис № 11, тел./факс: (495) 917-36-15, (495) 917-03-78, эл. почта: tuschwn@mail.ru.

Вид намечаемой деятельности: в рамках проекта предполагается реализация двух миссий с запусками при совместном участии Европейского космического агентства и Госкорпорации «Роскосмос». Это сотрудничество должно стать основой для последующей совместной миссии по доставке на Землю образцов грунта Марса.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение экологической безопасности космического комплекса «ЭкзоМарс-2020» при создании и эксплуатации на космодроме «Байконур».

Месторасположение намечаемой деятельности: космодром запуска – космодром Байконур (Республика Казахстан).

Форма общественных обсуждений – общественные слушания.

Государственный заказчик – Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

Наименование и адрес заказчика (Головной исполнитель) – АО «НПО им. С.А. Лавочкина» (Россия, 141402, Московская область, г. Химки, Ленинградская ул., д. 24, тел.: +7 (495) 573-56-75, факс: +7 (495) 573-35-95, эл. почта: npol@laspace.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации – 60 дней.

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – регистрация мнения общественности в письменном виде, фиксируемого в Журнале учета общественного мнения в общественной приемной.

Сроки и место доступности технического задания по ОВОС – Проект технической документации, содержащий материалы ОВОС, в том числе техническое задание по ОВОС, доступен в общественной приемной с 31 января по 2 марта 2020 года с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, размещенной по адресу: г. Байконур, пр-т Королева, д. 36, ком. 108, тел. +7 (33622) 7-46-37.

Замечания и предложения принимаются по тел./факс: +7(495) 917-36-15, +7(495) 917-03-78, эл. почта: tuschwn@mail.ru.

По результатам общественного обсуждения 3 марта 2020 года в 11-00 состоятся общественные слушания по адресу: г. Байконур, пр-т Королева, д. 36, конференц-зал филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный». Начало регистрации: в 10.30.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по проекту технической документации (в том числе по техническому заданию по ОВОС и материалам ОВОС) обеспечивает АО «НПО им. С.А. Лавочкина» и ООО «ЭБЛЭТ» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения путем направления почтой по адресу: Россия, 109028, г.Москва, Яузский б-р, д.13, стр. 3, офис № 11, эл. почта: tuschwn@mail.ru.

Уведомление

о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ООО «Ресурс») совместно с Администрацией Прокопьевского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр Камышанский Западный» ООО «Ресурс», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: отработка запасов участка недр Камышанский Западный.

Местоположение намечаемой деятельности: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Кузбасское сельское поселение.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности: ООО «Ресурс» 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 9А, помещение № 457А.

Исполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел.8 (3843) 72-05-80.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация

Прокопьевского муниципального района.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: принятие замечаний и предложений, слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.

Приглашаем всех заинтересованных лиц в период с 30.01.2020 по 29.02.2020 гг ознакомиться с материалами общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: проектной документацией «Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр Камышанский Западный» ООО «Ресурс», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также с материалами общественных обсуждений технического задания на проведение ОВОС и утвержденным техническим заданием на проведение ОВОС.

Материалы общественных обсуждений доступны по адресам:

- здание администрации Кузбасского сельского поселения (п. Октябрьский, пер. Школьный, 9). Часы работы: пн.-чт. с 8:00 ч. до 17:00 ч, пт. с 8:00 ч. до 12:00 ч.;

- здание администрации Кузбасского сельского поселения (с. Котино, ул. Школьная 9а). Часы работы: пн.-чт. с 8:00 ч. до 17:00 ч, пт. с 8:00 ч. до 12:00 ч.;

- здание администрации Прокопьевского муниципального района (г. Прокопьевск, ул. Гагарина 1В, каб. 50). Часы работы: пн.-чт. с 8:00 ч. до 17:00 ч, пт. с 8:00 ч. до 16:00 ч.

В электронном виде материалы доступны на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru, на сайте ООО «Ресурс» http://resursilc.ru.

Предложения и замечания к материалам общественных обсуждений принимаются с 30.01.2020 по 29.02.2020 гг в письменной форме в местах общественного доступа к материалам путем внесения записи в журнал учета замечаний и предложений, по электронной почте ineca@ineca.ru, а также в устной форме по телефону 8(3843)72-05-75 (Щербинина Екатерина Александровна).

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы, состоятся 03.03.2020 г в 11.00 в КДЦ Прокопьевского района Котинский ДК по адресу с. Котино, ул. Школьная, 9.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в материалах по оценке воздействия на окружающую среду также обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений (в форме слушаний), до 02.04.2020 г.

Проектная документации и окончательный вариант материалов ОВОС будет доступен по адресу ООО «Ресурс» Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса 13, приемная генерального директора.

Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию в объявлениях ответственности не несет

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

АЭ-ЭЗ1-88-ОВОС

Лист 217

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10 .

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: architect@admbaik.ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены на 10 марта 2020 г. в 13:00, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ДТЗ», совместно с Администрацией муниципального образования «город Черемхово» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального образования «город Черемхово» от 27.09.2019 № 780 «Об утверждении Положения о порядке организации проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117», предусмотрено новое строительство жилого микрорайона по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, вблизи ул. Ленина, д.115 и д. 117 (внутри границ земельных участков с кадастровыми номерами 38:33:000000:1947 и 38:33:000000:1948).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ДТЗ», адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16, этаж 1, помещение XV, комната 1А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ДТЗ», адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16, этаж 1, помещение XV, комната 1А при содействии Администрации муниципального образования «город Черемхово», адрес: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, тел.: 8 (39546) 5-04-87.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: - 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время), - 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117» назначены на 12 марта 2020 г. в 14:00, в здании администрации муниципального образования «город Черемхово» по адресу: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, 3 этаж, конференц зал.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: ф

- 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на 2020 год для генерирующих объектов

ПАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2020 год (утверждены приказом ФАС России № 1625/19 от 11.12.2019 г.).

Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности	Наименование генерирующих объектов	I полугодие 2020 года		II полугодие 2020 года	
		Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./(МВт*ч) (без НДС)	Тарифная ставка на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС)	Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./(МВт*ч) (без НДС)	Тарифная ставка на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС)
ПАО «Иркутскэнерго»	Иркутская ТЭЦ-10	611,21	74 109,79	679,93	77 112,51
	Иркутская ТЭЦ-11 (кроме ТГ-1,4,5)	677,82	137 781,01	745,83	144 601,57
	Иркутская ТЭЦ-11(ТГ-1,4,5)	677,82	-	745,83	-
	Иркутская ТЭЦ-6 (кроме ТГ-2,5)	502,26	93 776,27	549,39	98 418,46
	Иркутская ТЭЦ-6 (ТГ-2,5)	502,26	-	549,39	-
	Иркутская ТЭЦ-9	492,93	108 482,09	544,98	113 866,89
	Ново-Зиминская ТЭЦ (кроме ТГ-1)	512,90	93 779,49	531,64	98 393,66
	Ново-Зиминская ТЭЦ (ТГ-1)	512,90	-	531,64	-
	Ново-Иркутская ТЭЦ (ТГ-6) НВ	561,26	220 628,00	617,49	229 894,38
	Ново-Иркутская ТЭЦ без ДПМ/НВ	398,39	83 915,93	431,26	88 070,01
	Усть-Илимская ТЭЦ (кроме ТГ-4)	593,30	100 804,94	620,69	105 795,07
	Усть-Илимская ТЭЦ (ТГ-4)	593,30	-	620,69	-

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования на 2020 год

ПАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию утвержденные приказом ФАС России № 1642/19 от 12.12.2019г.

Станция	Единица измерения	2020 год											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Усть-Илимская ТЭЦ	руб./МВт*ч (без НДС)	622,86	622,86	622,86	587,03	612,55	622,86	651,62	651,62	651,82	614,14	640,84	651,62
Иркутская ТЭЦ-6		544,80	541,00	529,32	544,80	521,02	544,80	595,92	591,76	578,98	595,92	569,90	595,92
Иркутская ТЭЦ-9		541,92	541,92	540,25	541,92	541,92	541,92	599,14	599,14	597,29	599,14	599,14	599,14
Иркутская ТЭЦ-10		712,02	712,02	673,07	706,88	704,32	712,02	792,07	792,07	748,74	786,36	783,51	792,07
Иркутская ТЭЦ-11		614,27	614,27	572,40	614,27	613,38	614,27	675,91	675,91	629,83	675,91	674,92	675,91
Ново-Зиминская ТЭЦ		566,00	566,00	566,00	544,06	566,00	566,00	586,68	586,68	586,68	563,93	586,68	586,68
Ново-Иркутская ТЭЦ без ДПМ/НВ		492,23	492,23	470,50	492,23	492,23	492,23	532,86	532,86	509,34	532,86	532,86	532,86
Ново-Иркутская ТЭЦ (ТГ-6)		402,53	402,53	402,53	402,53	402,53	402,53	442,85	442,85	442,85	442,85	442,85	442,85

Общественно-политическая газета «Областная» зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00167 от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Материалы на таком фоне в разделе «Официальная информация» и в рубрике «Корпоративное управление» публикуются на платной основе. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель: ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

Юридический и фактический адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 12

Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок: ОГАУ «Редакция газеты «Областная» (3952)-200-628, 200-638, факс 200-674 e-mail: og@ogirk.ru, reklama@ogirk.ru

Подписные индексы: П7531 – пн, ср, пт П7537 – ср Распространяется бесплатно и по подписке

Учредители: Правительство Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

Главный редактор Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа: Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа: Полякова О.А., Ткачук Е.В.

Газета подписана в печать: 29.01.2020 г. в 21.00

Отпечатано в типографиях: ООО «Бланкиздат» 664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18

Тираж 1230 экз.

Заказ

Следующий номер газеты выйдет 03.02.2020 г.

ogirk.ru

12+

АЭ–321–88–ОВОС

Дата | Подп. | №док | Лист | Кол.уч. | Изм.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

АЭ–321–88–ОВОС

Лист 219

Газета Южного Прибайкалья

стр. 4 Имя рек...

стр. 5 Учителя на фронтах войны

стр. 6 Вандализм – досуг молодежи?

12+

Газета издается с 3 декабря 1931 года

30 января 2020 г. №4 (9645) Наш сайт: Славное-море.рф

Ленинское знамя

Славное море

Славное море газета

Цена свободная

Дипломант областного конкурса в номинации «За профессионализм»

Вниманию родителей военнослужащих



В Слюдянке стартовала акция «Поздравим солдата-земляка», посвященная 23 февраля – Дню защитника Отечества. Её проводят совместно администрация города, школы Слюдянки и редакция газеты «Славное море». Просим родителей, чьи сыновья на данный момент проходят срочную службу в рядах Российской Армии, передать в редакцию «Славного моря» адреса частей, где они служат, чтобы мы смогли прислать им небольшие посылочки к 23 февраля. Это можно сделать по телефону 8914-901-12-40, прислать сообщением на данный номер или на электронный адрес: **slavmore1931@mail.ru.**

В Байкальске такой акцией занимается Комитет солдатских матерей - 8904-130-06-62 (Самитова Валентина Валентиновна); в Култуке – школа №7 (Анна Викторовна Гуменн (Уварова)).

Редакция «СМ».

Прием граждан

Уважаемые жители Слюдянского района! Доводим до вашего сведения, что 31 января с 11 до 14 часов в конференц-зале администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 будет проводиться прием граждан Службой государственного жилищного надзора Иркутской области.

Возможна предварительная запись по телефону **51-205.**

Администрация муниципального района.

Куда звонить при чрезвычайных ситуациях

«112» – оператор системы-112 (экстренный вызов, круглосуточно)

Пожарная служба:
(«01», с моб. телефона – «101», «112»);

Полиция:
(«02», с моб. телефона – «102», «112»);

Скорая помощь:
(«03», с моб. телефона – «103», «112»);

Газовая аварийная служба:
(«04», с моб. телефона – «104», «112»).

Администрация Слюдянского городского поселения.

Турнир по мини-футболу

Приглашаем зрителей и болельщиков 1 февраля в спортивный зал ДЮСШ г. Слюдянки на турнир по мини-футболу, посвященный памяти локомотивной бригады ТЧЭ-6 Ивана Ащенкова и Александра Конева. Участвуют команды городов Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Нижнеудинска, Слюдянки. Начало в 10 часов.

РЕКЛАМА



На катке «Перевал»



Фото Владимира Полторадядько



В «Славном море» в ноябре и декабре были опубликованы письма и вопросы жителей города Слюдянки, обеспокоенных тем, что администрация города решила не заливать каток на стадионе «Локомотив» в центре города. Надо сказать, мы спрашивали слюдянских старожилов, но так и не смогли узнать, когда еще было такое – отсутствие зимой льда на «Локомотиве». Похоже, такой казус произошел в Слюдянке впервые. На запрос редакции, почему центр города остался без катка, глава города В.Н. Сендзяк давал ответ, который мы печатали… В итоге, к сожалению, в Слюдянке в сезоне 2019-2020 был залит лишь каток на Квартале.

(Окончание на стр. 2)

• Спортивные достижения •

Серебряные призеры

второго тура Чемпионата Межрегиональной детской байкальской баскетбольной лиги

В детско-юношеской спортивной школе г. Слюдянки с 24-го по 26 января прошел 16-й межрегиональный Чемпионат детской байкальской баскетбольной лиги (2 тур), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревновались девочки 2008-2009 г.р. На слюдянскую землю в гости приехали команды из городов Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Читы, Усть-Илимска.

Чемпионат начался с торжественного парада-открытия, на котором с приветственной речью перед спортсменами выступили Татьяна Николаевна Усачева, заместитель мэра района, Владимир Николаевич Сендзяк, глава Слюдянского муниципального образования, Татьяна Владимировна Козленко, начальник отдела образования, Анатолий Тимофеевич Ульянов, основатель и руководитель чемпионата, Павел Игоревич Ермолаев, главный судья соревнований.

(Окончание на стр. 9)



2 место – команда ДЮСШ г. Слюдянки

Извещение о проведении общественных обсуждений

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком – администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10 .

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений, тел. 8 (39542) 3-34-10, e-mail: architect@admbaik.ru, понедельник–пятница с 8.00 до 17.00 часов местного времени, обед с 12.00 до 13.00 часов;

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** назначены на **10 марта 2020 г. в 13.00** в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска» по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

АЭ–321–88–ОВОС

• Памятка •

Пожарная безопасность в зимний период

Чтобы избежать трагедии, нужно выполнять следующие профилактические мероприятия:

– выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

– содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

– не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

– не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

– перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

– будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

– курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

Жителям домовладений, в которых эксплуатируются отопительные печи:

– своевременно ремонтируйте отопительные печи при их наличии;

– очистите дымоходы от сажи;

– заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите.

Берегите жилище от пожара!

Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас и ваших знакомых от беды!

Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие действия:

1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112», сообщив точный адрес, свою фамилию и телефон;
2. Принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;
3. Отключить от питания все электроприборы;
4. Если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь в квартире;
5. Помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит от пламени и продуктов горения достаточно длительное время;
6. Подойдите к окну, привлеките внимание, чтобы пожарные знали ваше местонахождение.

Администрация Слюдянского городского поселения.

На правах рекламы

«Бегущая строка» ТВ-студии «Берег»

• Выигрывай в «Титане» каждую неделю деньги на покупки! Соверши покупку на сумму более 500 рублей и стань участником розыгрыша! Розыгрыш каждое воскресенье: 2, 9, 16, 23 февраля и 1 марта в 15.00! Ждем вас за покупками по адресу: город Байкальск, микрорайон Гагарина, 217, в цокольном этаже торгового центра «Бриз». Розыгрыш среди присутствующих. «Титан» – счастье есть!

• Байкальский техникум проводит набор на курсы профессионального обучения по профессиям: водитель категории «В»; повар; кондитер; бармен; косметик; парикмахер; электрогазосварщик; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; бухгалтер:1»С»; горничная; продавец; контролер-кассир; основы компьютерной грамотности граждан; ИКТ - компетентности педагогических работников. Справки по телефону 3-20-26.

• В Байкальске, в центре мкр. Гагарина, на длительный срок сдается 2 - комнатная квартира в панельном доме. Обращаться по телефону 8-903-333-0945.

• Сдаётся на длительный срок капитальный гараж в кооперативе «Берёзка» в г. Байкальске. Обращаться по телефону 8-903-33-30-945.

• Студия «Берег» предлагает вам качественную перезапись с видеокассет всех основных стандартов на CD и DVD-диски. Ваши свадьбы, юбилеи, первые шаги детей и улыбки близких – на современных носителях.

• Реклама, объявления на «бегущей строке»: 20 раз в течение суток. Справки по тел. 3-22-04.

Многофункциональный офис
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«Твой дом»
- ПРОДАЖА, ПОКУПКА, АРЕНДА ВСЕХ ВИДОВ НЕДВИЖИМОСТИ
- ИПОТЕКА СБЕРБАНКА России (лицензия №1481 от 11.08.2015 г.)
- ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ОБЛАСТНОЙ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ (до достижения ребенком 3-летнего возраста) для покупки недвижимости, без поручителей, с любой кредитной историей.
- КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ
Наш адрес: Слюдянка, здание МФЦ («Мои документы»), ост. «Стройка», ул. Магистральная, 2а, 1 этаж.
8(950)144-54-10 Viber.
8(908) 650-85-95 Whatsapp
На правах рекламы. ОГРНИП 313385026700192
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯМ НЕДВИЖИМОСТИ БЕСПЛАТНО!

Ремонт холодильников на месте у клиента. «Снежинка».
Св-во 38№002734898
Тел. 8902-176-24-01.
Реклама

Грузчики,
уборка снега, колка дров, демонтажные работы. Вынос и вывоз строительного мусора и т.д.
8950-069-78-31.
На правах рекламы

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩПС, ПЕСОК, КОРА. ДРОВА
БЫСТРЫЕ УСЛУГИ.
8(902) 176-79-94.
На правах рекламы

Бурение скважин на воду
8950-067-83-30
Реклама

Сено
в рулонах 300 кг.
Продаю сено в рулонах – 300-330 кг (пресс 145 ПРФ)
Цена 1900 руб.
Урожай 2019 г.
Разнотравье.
Качество хорошее, не болото.
Спрессовано плотно.
8(901)66-83-447
РЕКЛАМА

Электроработы любой сложности:
розетки, люстры, эл. проводка, эл. бойлеры, эл. счетчики и т.п.
Недорого. Консультации.
8914-919-58-82.
Реклама

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ.
Телефон:
8(950)145-57-25.
Реклама

ПРОДАЕМ СЕМЕНА
однолетних и многолетних культур
8-923-109-58-33
8-923-247-22-12
ОГРН 1135476175592
РЕКЛАМА

РЕМОНТ,
перетяжка мягкой мебели,
выезд на дом.
8999-683-64-09,
8902-763-63-32.
На правах рекламы

Строительство домов,
обшивка (сайдинг), внутренний и внешний ремонт, перекрытие крыш.
8952-625-14-84.
Реклама

Отделочные работы
квартир, офисов, жилых и нежилых помещений.
Все виды работ.
Тел. 8902-533-24-76.
Реклама

• Горбыль заборный •
• Столбы лиственные •
• Дюймовка •
• Окна пластиковые •
• Оконные рамы со стеклом •
• Трубы металлические •
• Доска • Брус •
• Кирпич • Брусок. Дрова •
8950-125-97-58
Реклама

Реклама **Ремонт холодильников**
Выезд мастера на дом.
Тел. 8950-112-58-52.
ОГРН 318385000021964

Ремонт и строительство под ключ!
Сантехника, электрика.
Натяжные потолки.
Установка пластиковых окон.
8914-942-56-71,
8904-141-11-02.
На правах рекламы

Дата | Подп. | №док | Лист | Кол.уч. | Изм.

Байкальская Газета
№4(689) 30 января 2020 года

Извещение о проведении общественных обсуждений

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «**Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск**», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10 .

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: architect@admbaik.ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены на 10 марта 2020 г. в 13:00**, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

Информационное сообщение

В целях обеспечения прав граждан муниципального образования Слюдянский район на участие в осуществлении местного самоуправления и реализации требований Федеральных законов от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 01 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и на основании приказа государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», **Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности в лице ООО «Вектор Байкальск»** вместе с генеральным проектировщиком ООО «СибИнвестГруп» (664020, г. Иркутск, ул. Шевченко, 51) и разработчиком материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «СибирьКонсалт» (664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16) **уведомляет о начале общественных обсуждений** проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы **«СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003»**, включая проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный и окончательный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проектной документацией «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» предусмотрено строительство СПА-комплекса с кинотеатром.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, кадастровый номер земельного участка: 38:25:000000:1003.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Вектор Байкальск», 665932, Иркутская область, г. Байкальск, мкр Гагарина, дом 146А, пом. 3.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление стратегического и инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2) совместно с ООО «Вектор Байкальск», ООО «СибИнвестГруп», ООО «СибирьКонсалт».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Адрес проведения общественных обсуждений: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51, здание МКУ Дом культуры «Юбилейный».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 г., включая:

1 этап, с 27 января 2020 г. – 10 марта 2020 г.: уведомление, предварительная оценка, составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и обсуждение проекта технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 03.02.2020 г. – 10.03.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического задания (в составе проектной документации) по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» состоятся 10 марта 2020 года в 11-00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 10.03.2020 г. – 18.05.2020 г.

2 этап, 11 марта 2020 года – 15 апреля 2020 года: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов оценке воздействия на окружающую среду: 11.03.2020 г. – 13.04.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» состоятся 15 апреля 2020 года в 11-00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласованному предварительному варианту материалов оценке воздействия на окружающую среду: 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.

3 этап, 16 апреля 2020 года – 18 мая 2020 года: подготовка окончательного варианта материалов оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.

Доступ заинтересованной общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления замечаний и предложений: с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов местного времени ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней по адресам:

1)665932, Иркутская область, г. Байкальск, мкр Гагарина, дом 146А, пом. 3 (ООО «Вектор Байкальск» - vector720110@mail.ru).

2)665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 (Управление стратегического и инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район, кабинет 9, тел/факс: (39544) 51-200, 51-205 - referent@sludyanka.ru).

3)665930 Иркутская область г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, кабинет 26, тел/факс: (39542) 33-410, 3-26-60 (администрация Байкальского городского поселения - referent@admbaik.ru).

4)664020, г. Иркутск, ул. Шевченко, 51 (ООО «СибИнвестГруп» - artromanchugov@mail.ru);

5)664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКонсалт» - sibirconsult@yandex.ru).

Сроки приема замечаний и предложений: с 11.03.2020 по 18.05.2020.

ПРОВЕРКА ЛОГИСТИКИ

1) 1 этап, с 03 февраля 2020 г. – 10 марта 2020 г.:

- ознакомление с ТЗ до слушаний 03.02.2020 г. – 10.03.2020 г.;
- слушания 10.03.2020г.;
- доступ к утвержденному ТЗ 10.03.2020 г. – 18.05.2020 г.

2) 2 этап, 11 марта 2020 года – 15 апреля 2020 года:

- ознакомление с предварительным ОВОС до слушаний 11.03.2020 г. – 13.04.2020 г.;
- слушания 15.04.2020 г.;
- доступ к согласованному предварит. варианту ОВОС 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.

3) 3 этап, 16 апреля 2020 года – 18 мая 2020 года:

- подготовка окончательного варианта ОВОС 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.;
- доступ с момента утверждения – до реализации.

Уведомление о начале проведения общественного обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 г. № 43-мпр (далее - Территориальная схема).

Проект Территориальной схемы размещен на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/pagel.php

Общественное обсуждение проводится посредством направления замечаний и (или) предложений почтовым отправлением в адрес министерства (ул. Ленина, 1а, Иркутск, 664027) или по электронной почте на официальный электронный адрес министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (eco_exam@govirk.ru).

Срок проведения общественного обсуждения проекта Территориальной схемы составляет 1 месяц. Дата начала общественного обсуждения 20 января 2020 г., дата окончания - 19 февраля 2020 г. (включительно).

Замечания и предложения по результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы принимаются в срок не позднее 15 дней до дня истечения срока общественного обсуждения (до 4 февраля 2020 г.).

При направлении замечаний и предложений обязательно указание фамилии, имени и отчества, почтового адреса (или адреса электронной почты), контактного телефона гражданина (физического лица), либо наименования, юридического и почтового адреса (или адреса электронной почты), контактного телефона юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.

Замечания и предложения, поступившие из анонимного источника, рассмотрению не подлежат.

Александр КРЮЧКОВ,
ио министра природных ресурсов и экологии Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
АЭ–ЭЗ1–88–ОВОС
Лист 221

Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России

Всероссийская транспортная еженедельная информационно–аналитическая газета № 21 (1140) 18 – 24 мая 2020 года


ХРОНИКА

● Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Московского метрополитена с 85–летием со дня основания столичной подземки.

● Подписаны приказы о предоставлении субсидий авиакомпаниям группы «Аэрофлот».

● Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов.

О ГЛАВНОМ



В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах. Прошу принимать здесь гибкие решения, находить баланс.

Президент России Владимир Путин

В КРЕМЛЕ



Делается все необходимое

для защиты пассажиров от инфекции на объектах транспорта



ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих проинспектировал работу объектов московского транспортного узла в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он оценил меры обеспечения санитарной безопасности на железнодорожном, воздушном и автобусном транспорте как пассажир.

В частности, министр посетил Белорусский вокзал, проверив его готовность к безопасной работе в новых условиях. Он осмотрел платформы отправления поездов, билетные кассы и помещение для пассажиров аэроэкспресса, а также посетил зал ожидания.

В кассах вокзала организована продажа медицинских масок и перчаток. Кроме того, установлены вендинговые аппараты с масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами. Как отметил глава Минтранса, эту практику необходимо распространить на все объекты транспорта. «Мы как раз работаем над тем, чтобы это можно было сделать на каждом объекте. Мы разговаривали со многими пассажирами. Они говорят нам о том, что все с радостью возвращаются на работу, но многим очень страшно от того, что они могут заразиться, потому что на транспорте много народа. Именно для того, чтобы эту боязнь, этот риск снизить, показать, что транспорт сегодня безопасен, мы делаем все необходимое», – сказал он.

Также Евгений Дитрих посетил международный аэропорт Шереметьево. Он проверил готовность крупнейшего авиационного узла страны к работе с соблюдением необходимых мер безопасности при возобновлении интенсивных пассажирских перевозок.

Аэропорт обладает всеми производственными ресурсами для оперативного возобновления полномасштабной операционной деятельности. При организации пассажирских перевозок особое внимание в Шереметьево уделяется обеспечению безопасности и защиты здоровья пассажиров и сотрудников аэропорта. Для обслуживания пассажиров рейсов из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией выделен Терминал F. Проводятся периодические проверки работоспособности системы вентиляции и постоянная дезинфекция всех помещений.

В санузлах терминалов аэропорта установлены автоматические бесконтактные дезинфекторы рук, все санитарные приборы – сенсорные, бесконтактные. Организована продажа масок, перчаток и антисептиков в аптеках и вендинговых аппаратах. В технологических зонах обслуживания пассажиров нанесена специальная разметка, которая наглядно показывает расстояние, которое необходимо соблюдать для социального дистанцирования. Все сотрудники аэропорта обслуживают граждан в средствах индивидуальной защиты.

В завершение поездки Евгений Дитрих осмотрел инфраструктуру автовокзала «Северные ворота». Сотрудники вокзала рассказали министру о работе в новых условиях, в том числе о мерах обеспечения безопасности пассажиров и работников предприятия.

Наш корр.

Нужны меры поддержки

Президент России провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что из–за эпидемии воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел самый, пожалуй, серьезный спад среди всех видов транспорта. Объем перевозок на внутренних рейсах сократился на 88%. Почти остановилось и международное авиасообщение: здесь сокращение на 90%. Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня.

Окончание на 2–й стр.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ



Оперативно и в срок

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов совместно с министром дорожного хозяйства области Ольгой Ивановой ознакомился с ходом работ по строительству северного обхода Калуги.

«На данный момент работы выполняются оперативно и в соответствии с намеченными сроками, но необходимо не только не снижать набранных темпов, но и постараться увеличить их», – отметил Анатолий Артамонов.

Строительство северного обхода протяженностью 22 км ведется в рамках капиталоемких проектов нацпроекта БКАД. Благодаря его реализации будет введена в эксплуатацию Калужская кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 83,7 км.

В ГОСДУМЕ РФ



Барьер для инфекции

Без продуманных мер санитарной безопасности авиаперевозок полноценная работа туриндустрии останется под вопросом, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в ходе совещания в режиме видеоконференции на тему «Национальный план восстановления экономики туристической отрасли».

Парламентарий сослался на международный опыт: в некоторых странах для авиапассажиров уже начали вводить требование о наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус как обязательное условие для регистрации на рейс.

«Введение этой меры поможет нам поставить дополнительный барьер для распространения инфекции на воздушном транспорте», – резюмировал Сергей Кривоносов и предложил проработать и представить конкретные предложения по внесению изменений в законодательство РФ.

Предоставят субсидии

российским авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие перевозки

ОФИЦИАЛЬНО

Федеральному агентству воздушного транспорта из резервного фонда Правительства РФ выделены 23,4 млрд руб. для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям. В период ограничения пассажирских перевозок из–за распространения новой коронавирусной инфекции данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, за период с февраля по июль 2020 года.



Прежде всего, субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на операционную деятельность и содержание имущества.

Условия и порядок предоставления субсидий установлены правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 661 от 13 мая 2020 года.

Результатом предоставления субсидии являются непрекращение (неприостановление) российскими авиакомпаниями деятельности по перевозке пассажиров, а также сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации на уровне не ниже 90% по сравнению с численностью таких работников на 1 января 2020 года.

Для получения субсидий авиакомпании следует представить в Росавиацию заявление с пакетом документов. Решение о предоставлении субсидии принимается Росавиацией в течение 20 рабочих дней после поступления заявления.

ПОДПИСКА–2020

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2020 год!

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете непосредственно в издательстве. Предлагаем вашему вниманию два варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и удобная – электронная версия.

Стоимость годовой подписки на 2020 год на печатную версию – 6396 руб.

Стоимость годовой подписки на 2020 год на электронную версию – 5160 руб.

По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел реализации и подписки:
– по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162
– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru

Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также по подписным каталогам:

По каталогу «Роспечать»
подписные индексы:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие
П3326 – годовая

По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Подведены итоги

пилотного проекта применения систем отслеживания психофизиологического состояния водителей в пути

На сегодняшний день в России эксплуатируется порядка 56 млн транспортных средств, из которых 864 тыс. – автобусы. При этом автобусами перевозится около 88% пассажиров, использующих все виды транспорта. Из 12 тыс. ДТП с автобусами в 2019 году практически каждое второе происшествие – 46% – произошло по вине водителей автобусов.

Наиболее эффективным средством контроля факторов поведения и состояния водителя в пути является комплексное применение цифровых систем мониторинга функционального состояния водителя совместно с видеомониторингом. Эти меры помогают заблаговременно выявить и предотвратить опасные состояния, которые могут вызвать потерю внимания и снижение работоспособности в пути.

В соответствии с поручениями Президента России и Правительства РФ Минтранс России организовал работу, направленную на внедрение систем отслеживания психофизиологического состояния водителей транспортных средств. В рамках этой работы ведется внесение изменений в нормативные правовые акты, а также разрабатываются единые технические требования к таким устройствам в ходе подготовки национального стандарта.

Для всестороннего анализа эффективности применения систем мониторинга, контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути Минтранс с 5 февраля по 30 марта 2020 года провел пилотный проект. Эксперимент реализован на территориях Республики Татарстан, Белгородской, Московской, Калужской, Новгородской областей и Москвы. Участниками пилотного проекта стали крупные технологические компании: ООО «Яндекс. Такси», АО «Нейроком», ООО «КСОР», ООО «Скайтрэк», ООО «Форкам», ООО «ВИНГС Солюшнс». Координатором проекта выступил Департамент цифровой трансформации Министерства транспорта РФ.

По итогам испытаний технологические компании представили на рассмотрение в Минтранс России отчеты об участии в эксперименте. В них содержатся заключения, отзывы, анализ работы систем, полный пакет технической документации, а также потоковые данные, из которых видны параметры работы систем в любой точке маршрута с привязкой ко времени.

В целом испытания прошли успешно и подтвердили эффективность технологий. Результаты эксперимента также подтверждены органами исполнительной власти регионов, в которых проводился пилотный проект.

Для подведения итогов эксперимента 29 апреля в режиме видеоконференции прошло заседание профильной рабочей группы. В мероприятии приняли участие и выступили с докладами представители субъектов РФ, а также технологических и транспортных компаний, принимавших участие в пилотном проекте.

В ходе дискуссии технологические компании подтвердили высокий интерес к работе, направленной на повышение безопасности дорожного движения. Также были рассмотрены конструктивные замечания к системам, которые будут учтены при их доработке.

«Сегодня сделан еще один важный шаг на пути повышения безопасности участников дорожного движения. Проведен первичный анализ средств контроля и поддержания психофизиологического состояния водителя транспортного средства в пути. Убедившись в эффективности таких систем, мы готовим соответствующий государственный стандарт для данного типа устройств, а также предложения по корректировке нормативной базы, которая позволит законно использовать подобные технические решения в транспортных средствах», – подчеркнул директор Департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов.

Надежно, бесперебойно

Крымский мост: два года работы в штатном режиме

По Крымскому мосту за два года работы проехали 9,5 млн машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тыс. автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа начиная с 2015 года (5,1 млн транспортных средств). За 24 месяца автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили более 35 млрд руб.

«Мы видим, что Крымский мост востребован, в двух направлениях идет непрерывное бесперебойное движение. Он не только надежно связал два берега, но и дал большой толчок для экономического развития полуострова», – отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Благодаря бесперебойному сообщению в Крыму повысились темпы строительства, выросли объемы оптовой и розничной торговли, увеличилось количество экспортных продуктов, поставляемых с полуострова в регионы на материке.

Во второй год работы Крымского моста еще больше туристов приехали на полуостров. В 2019 году Крым посетили почти 7,5 млн отдыхающих, более половины из них прибыли по мосту. Бюджет республики от туристической отрасли получил 3,7 млрд руб., что на 15,4% превышает показатели предыдущего года.

«На строительстве Крымского моста в пиковые месяцы трудилось более 14 тыс. инженеров и рабочих одновременно. Они работали круглосуточно в сложных погодных условиях. Перед командой мостовиков стояла непростая задача – построить мост в рекордно сжатые сроки и при этом максимально прочный и надежный. 19 километров автодорожной части возвели меньше чем за два с половиной года и сдали на семь месяцев раньше указанного в графике срока», – рассказал заместитель генерального директора компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

В декабре 2019 года было запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Ее построили почти за четыре года и сдали по графику. Первым по мосту прошел поезд № 7/8 «Таврия», возродивший историческое сообщение Санкт–Петербург – Севастополь. За четыре с половиной месяца пассажирские составы прошли по мосту более 400 раз и перевезли свыше 200 тыс. пассажиров.

Крымский мост функционирует в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Керченском проливе. За работой четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги следят более 200 сотрудников и 59 единиц техники.

«За два года работы мост подтвердил свою надежность. Он прекрасно переносит нагрузки, в том числе в штормовых условиях, свойственных зимнему периоду. Отлично справляется со своей задачей и автоматическая система управления дорожным движением: помогает нашим специалистам следить за обстановкой на протяжении всех 19 километров, а водителям выбирать комфортный и безопасный режим управления автомобилем при различных погодных условиях. За все время интенсивность потока транспортных средств по мосту с учетом сезонности сохраняется стабильной, кроме сегодняшнего периода пандемии. Постоянный мониторинг несущих конструкций подтверждает, что Крымский мост, как и должно быть, находится в прекрасном состоянии. Гарантийный срок его службы – 100 лет», – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

По сообщениям наших корреспондентов

АЭ–ЭЭ1–88–ОВОС

II этап

Дата | Подп. | №док | Лист | Кол.уч. | Изм.

Извещение

о проведении общественных обсуждений

ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040703:4144.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» назначены на 24 июня 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Информационное сообщение

ООО «Балтийский Химический Комплекс» совместно с Администрацией Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» (в соответствии с пунктом 7.1 статьи 11 Федерального законаот 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372) информирует общественность о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки воздействия на окружающую среду и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации, разработанной по объекту: «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа», являющейся объектом государственной экологической экспертизы.

Название и цель намечаемой деятельности – новое строительство объекта «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа» в целях производства высокачественных полиэтиленов высокой плотности (в том числе бимодальных), линейных полиэтиленов низкой плотности и металлоценовых линейных полиэтиленов низкой плотности.

Месторасположение намечаемой деятельности –Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район.

Наименование и адрес заказчика – ООО «Балтийский Химический Комплекс» Юридический адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.18А, эт./пом. 3/307. Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, 20 этаж, тел: (495) 419-53-53, адрес электронной почты: bcc@baltchemc.ru.

Наименование и адрес генпроектировщика – ООО «Ленгипронефтехим». Адрес: 190084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 94, а/я 206, тел. (812) 316-36-01, адрес электронной почты: lgnch@lgnch.spb.ru.

Представитель заказчика, исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «НТЦ «Пожинжиниринг».Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 31, корпус 1, тел. (812) 305-38-84, адрес электронной почты: info@creafire.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – II квартал 2020г. – IV квартал 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – Администрация Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район».

Форма общественного обсуждения - размещение материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью направления гражданами своих предложений в электронной форме.

Форма представления замечаний и предложений – предложения и замечания кТехническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду и результатам предварительной оценки на окружающую среду принимаются Исполнителем оценки воздействия на окружающую среду: ООО «НТЦ «Пожинжиниринг». Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 31, корпус 1, тел. (812) 305-38-84, адрес электронной почты: info@creafire.ru.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту: «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа» и результатов предварительной оценки на окружающую среду:

В период с 21.05.2020 по 21.06.2020 в здании Администрации Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 188480, Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2, корп. А в помещении №318. Режим работы: пн - чт 8-30 - 17-30, пт 8-30 - 16-30, Обед 12-30 - 13-30 Выходные суббота, воскресенье.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду размещается на сайте Заказчика http://www.rusgasdob.ru с 21.05.2020 до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду.

О дате и месте проведения общественных обсуждений проектной документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду, будет сообщено дополнительно.

Извещение

о проведении общественных обсуждений

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика: администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34- 10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электронной почте:

- Администрации Байкальского городского поселения на E-mail: architect@admbaik.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на E-mail: irklider@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления в сети «Интернет» на сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены на 25 июня 2020 г. в 13:00 часов, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, квартал Южный 2-й, д.51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html.

Информационное сообщение

о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний

Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» Калининградской области информирует о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проекта «Рекультивация городской свалки твердых коммунальных отходов г. Черняховска Калининградской области».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде.

Местоположение намечаемой деятельности: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Чапаева, д.40; кадастровый номер земельного участка №1: 39:13:010522:150 площадь: 6,8829 га.

Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – май-июнь 2020 года.

Проектная организация: Акционерное общество «Западный проектно изыскательский институт «Запводпроект» (АО «Институт ЗАПВОДПРОЕКТ»). Почтовый адрес: 236010, РФ, Калининградская область, г. Калининград, проспект Мира, д. 136, Литер «Г», кабинет 214, тел. +7(4012) 215-442, электронная почта: zapvod@mail.ru.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» Калининградской области. Почтовый адрес: 238150 г. Черняховск Калининградской обл. ул. Калинина, д.7. Тел: (8-401-41)-3-21-03; (8-401-41)-3-23-82. Электронная почта: adm@inster39.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и представить свои замечания и предложения в письменном виде можно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, в течение 30-ти дней со дня публикации настоящего сообщения, по адресу: 238150 г. Черняховск Калининградской обл. ул. Калинина, д.7, тел.: (8-401-41)-3-21-03 и на сайте www.inster39.ru.

Общественные обсуждения по объекту состоятся 25 июня 2020 года в 14-00 часов в Районном Доме Культуры муниципального образования «Черняховский городской округ Калининградской области (Калининградская область г. Черняховск Калининградской обл. ул. Ленина, д.17).

Оповещение

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)

Документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство пищеблока МАОУ «Кабанская СОШ» МО «Кабанский район» Республики Бурятия».

Заказчик проекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кабанская средняя общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Альянспроект», 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 10а, оф. 8. тел.: 8(908)5916261.

Местонахождение объекта: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,ул. 8 Марта, 1.

Кадастровый номер земельного участка: 03:09:240156:26.

Цель намечаемой деятельности –строительство пищеблока школы

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.05.2020 по 26.07.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10 каб. 31,тел.83013843110, E-mail:otdelbezopasnostiruo@mail.ru,shkola.kabansk@gmail.com).

Проведение общественных обсуждений назначено на 25 июня 2020 г. в 16.00 часов по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, конф-зал администрации.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: Общественные слушания.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация доступны для ознакомления по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10 каб. 31,тел. 83013843110 с 22.05.2020 по 24.07.2020по рабочим дням с 9.00 до 17.00 . Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией или на электронный адрес otdelbezopasnostiruo@mail.ru,shkola.kabansk@gmail.com.

Информация

Администрация Полетаевского сельсовета Тамбовской области, Токаревского района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом от 23.11.1995г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; п.4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372, уведомляет о проведении публичных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) предполагаемого объекта строительства: «Площадка откорма П-8» вблизи д. Кулешовка, Токаревского района. Тамбовской области.

Объект «Площадка откорма П-8» планируется к размещению на территории Полетаевского сельсовета Тамбовской области, Токаревского района, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 68:21:1206039:124 68:21:1206039:123.

Организация, эксплуатирующая объект «Площадка откорма П-8» и являющаяся заказчиком - ООО «Тамбовский бройлер». Адрес заказчика: 393550, Российская Федерация, Тамбовская область, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2, этаж 2, комната 9.

Ознакомиться с материалами и документацией можно по адресу: 393561, Тамбовская область, Токаревский район, с.Полетаево, ул.Центральная,д.71 здание администрации Полетаевского сельсовета.

Замечания и предложения принимаются по телефону: 8(475 57) 3-12-75.

Прием и регистрация письменных замечаний и предложений принимаются по адресу: 393561, Тамбовская область, Токаревский район, с.Полетаево, ул. Центральная, д.71 здание администрации Полетаевского сельсовета, с 8:30 до 16:30 часов с 27.05.2020 по 29.06.2020 с понедельника по пятницу (с 12:00 до 13:00 - обед).

Собрание участников и проведение общественных слушаний состоится 29.06.2020 года в 14:00 по адресу: 393561, Тамбовская область, Токаревский район, с.Полетаево, ул. Центральная, д.71 здание администрации Полетаевского сельсовета.

Информация

Администрация Полетаевского сельсовета Тамбовской области, Токаревского района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом от 23.11.1995г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; п.4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция дома культуры с.Шигаево Кабанского района РБ».

Заказчик проекта: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Альянс-проект», 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 10а, оф. 8. тел.: 8(908)5916261.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Шигаево, ул. Советская, 43а.

Кадастровый номер земельного участка: 03:09:610110:137.

Цель намечаемой деятельности - Реконструкция существующего двухэтажного здания дома культуры.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.05.2020 по 26.07.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10 каб. 26,тел.83013843323, E-mail: sto@kabansk.org).

Проведение общественных обсуждений назначено на 25 июня 2020 г. в 13.00 часов по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 26.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: Общественные слушания.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация доступны для ознакомления по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10 каб. 26,тел. 83013843323 с 22.05.2020 по 24.07.2020по рабочим дням с 9.00 до 17.00 . Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией или на электронный адрес ustushinsa@mail.ru.

Уведомление

о проведении общественных слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания по объекту «Строительство автомобильной дороги от площадки «Родительского стада птицефабрики до примыкания к проектируемой автомобильной дороге ж/п Тресковский — микрорайон Нефтебаза п.Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия».

Место расположения объекта: 1 площадка в п. Селенгинск Кабанского района, Республики Бурятия.

Основные характеристики объекта: новое строительство.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство объекта транспортной инфраструктуры для обеспечения доступа к объектам птицефабрики.

Заказчик работ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район». Адрес Заказчика: Республика Бурятия (671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8(30138)41-5-15, 43-3-23).

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «БКП Плюс», адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная 8. Тел 8(3012)440-777.

Сроки проведения ОВОС:

1) С 29.05.2020 года- 29.06.2020 года – Уведомление общественности о проведении общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

2) 30.06.2020 года в 14.00 часов по местному времени – проведение общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Место проведения обсуждений: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, конференц-зал Администрации МО «Кабанский район».

Форма общественных обсуждений: слушания.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия. Республика Бурятия (671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8(30138)41-5-15, 43-3-23).

3) 30.06.2020 года по 31.07.2020 года – Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду и технического задания, прием вопросов, замечаний и предложений.

4) 31.07.2020 года в 14.00 по местному времени – Проведение общественных обсуждений предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду и технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Место проведения обсуждений: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, конференц-зал Администрации МО «Кабанский район».

Форма общественных обсуждений: слушания.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия. Республика Бурятия (671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8(30138)41-5-15, 43-3-23).

5) 31.07.2020 года – 01.09.2020 года – Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций письменных вопросов, замечаний и предложений.

Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации в течение всего срока с момента утверждения последнего до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Документация на всех этапах доступна в будние дни с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8(30138)41-5-15, 43-3-23 МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная, 8 (3012) 440-777 ООО «БКП Плюс».

Форма представления замечаний и предложений в письменном виде в адрес Заказчика: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет 57. Тел. 8(30138) 43-3-23. E-mail: sto@kabansk.org.

Оповещение

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)

Документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция дома культуры с.Шигаево Кабанского района РБ».

Заказчик проекта: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Альянс-проект», 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 10а, оф. 8. тел.: 8(908)5916261.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Шигаево, ул. Советская, 43а.

Кадастровый номер земельного участка: 03:09:610110:137.

Цель намечаемой деятельности - Реконструкция существующего двухэтажного здания дома культуры.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.05.2020 по 26.07.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10 каб. 26,тел. 83013843323 с 22.05.2020 по 24.07.2020по рабочим дням с 9.00 до 17.00 . Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией или на электронный адрес ustushinsa@mail.ru.

Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию в объявлениях ответственности не несет

АЭ–ЭЗ1–88–ОВОС

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист 223

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ: Дергачёва Олеся Викторовна (адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, п. Шумский, ул. Сосновая, 40), тел. 89021779166, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:340, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье».

Гареев Минрашит Исмагилович (адрес: Иркутская обл., Чунский р-он, д. Мухино, ул. Мира, 1), тел. 89087782843, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:21:070401:125, Иркутская обл., Чунский р-он, д. Мухино.

Асаёнок Сергей Сергеевич (адрес: Иркутская область, Тулунский р-н, село Усть-Кульск, ул. Широкая, 22), тел. 89025483974, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:293, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей.

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.ea-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика: администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электронной почте:

- Администрации Байкальского городского поселения на E-mail: architect@admbaik.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на E-mail: irklider@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления в сети «Интернет» на сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены на 25 июня 2020 г. в 13:00 часов, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «УК «Ушаковская»» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «УК «Ушаковская»» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Адрес электронной почты: ushackovsckaya@yandex.ru, Тел.: 8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» доступно с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 17:00 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 64527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, дом 14;

2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 23 июня 2020 г. в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0010723) об основном общем образовании, выданный в 2010 г. МОУ «Железногорская СОШ № 1» на имя Башкировой Татьяны Эдуардовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040703:4144.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» назначены на 24 июня 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Лист 224
АЭ–321–88–ОВОС
Дата | Подп. | №док | Лист | Кол.уч. | Изм.

Газета Южного Прибайкалья

Масочный режим



С 20 мая в Иркутской области вводится обязательный масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе.

Глава региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции подчеркнул, что в условиях сегодняшней санэпидобстановки эта мера позволит ускорить возвращение к обычной жизни.

– Для того чтобы нам перейти на следующий этап выхода из самоизоляции, важно пересмотреть личное отношение к собственной безопасности. Есть простые правила при пандемии: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить защитную маску, – сказал он.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области.

Новые семьи
для пожилых граждан

На территории Слюдянского района реализуется Закон «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов» в целях повышения качества жизни, профилактики социального одиночества, укрепления традиций взаимопомощи.

Приемная семья – форма жизнеустройства и социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства гражданина, нуждающегося в социальной помощи, и гражданина, осуществляющего уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи.

За подробной информацией просим обращаться в ОГБУСО «КЦСОН Слюдянского района» по телефону 8 (39544) 53-2-32. Наш адрес: г. Слюдянка, ул. Школьная, 4, кабинет 8.

Музеи и библиотеки
готовятся к открытию

Возобновить их деятельность разрешено указом губернатора Иркутской области в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники музеев и библиотек завершили работать удалённо и начали подготовку учреждений к открытию, закупают дезинфицирующие средства и оборудование по очистке воздуха, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Конкретная дата открытия каждого музея будет определяться учреждением самостоятельно по мере готовности. Также сейчас разрешена деятельность библиотек. По аналогии с музеями, они откроются после подготовки к работе в новых эпидемиологических условиях.

Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

Подписка на «Славное море»

В редакции «Славное море» началась подписка на газету без почтовой доставки на 2 полугодие 2020 года, её стоимость 380 рублей.

Всех наших читателей ждем в редакции газеты ежедневно в рабочие дни. Оформить подписку можно и в удаленном режиме, подробнее – по телефону

(8-395-44)-51-3-61.

стр. 2 Подтвержденный случай COVID-19 в районе

День пионерии стр. 7

Спасем Байкал от мусора стр. 9

12+

Газета издается с 3 декабря 1931 года

21 мая 2020 г. №20 (9661) Наш сайт: Славное-море.рф

Ленинское знамя

Славное море

Славное море газета

Цена свободная

Дипломант областного конкурса в номинации «За профессионализм»



26 мая – День российского предпринимателя

Постоянный бег в темпе

На фото Александры Яскевич – А.А. Кущ

Чем больше сталкиваешься с бизнесменами, у которых успешно идут дела, тем больше убеждаешься в том, что эти люди не просто предприимчивые, а имеют разносторонние интересы и знания. И ещё их объединяет то, что они очень активны, по-хорошему любопытны и умны. И тут сам собой рождается вопрос: что же тогда не так в нашем отечественном бизнесе, о проблемах которого постоянно слышим отовсюду, в том числе и из средств массовой информации? Наша редакция предоставляет слово одному из известных в районе предпринимателей, который денно и нощно поднимал в Слюдянке с азов своё дело – предприятие «Эдванс». Это Александр Анатольевич КУЩ. Он охотно согласился поделиться своим мнением о самозанятости людей в российских условиях недалекого прошлого и в наши дни.

(Продолжение на стр. 3)

• День музеев •

Наша история и культура

Мир существует не одно тысячелетие, но человек может лицезреть только тот век, что ему отведён. Сохранить сведения об особенностях его жизни, а также познакомить с бытом и культурой предков могут музеи. Любой музей – это место, где простой человек имеет возможность почувствовать себя частью мирового масштаба, оценить и вдохновиться реликвиями, дошедшими до нашего времени. Значимость таких учреждений неоценима. В их честь на международном уровне в 1977 году был учреждён тематический праздник, отмечаемый ежегодно 18 мая.



Наверное, уже многие слюдянцы знают, что 8 апреля прошлого года в микрорайоне Перевал, в одном здании с библиотекой семейного чтения, открылся городской краеведческий музей имени Ренаты Яковец. Старожилы помнят, что лет 30 назад, ещё до перестройки, в районном центре был краеведческий музей, но, к великому сожалению, он по разным причинам исчез, и многие ценные экспонаты безвозвратно утеряны.

Новый музей открыт благодаря усилиям многих: и представителей власти, и простых слюдянцев. Неоценимую поддержку оказала Н.И. Ракчеева, дочь Р.Л. Яковец, которая передала в музей архив своей матери: 10 коробок с газетными вырезками, книги, фотографии, рукописи и другие документы. Пополнили фонд музея и материалы, собранные в своё время известными краеведами В.П. Быковым и В.П. Силантьевым. При оформлении музея хорошую методическую и практическую помощь оказала работник Центральной районной библиотеки В.П. Чаванина.

На здании, в котором расположен музей, висит памятная доска с портретом Ренаты Леонидовны Яковец (1931-2017), почётного гражданина Слюдянского района, поэта, художника, публициста, историка-краеведа Южного Прибайкалья и нашего города, создателя местного общества «Мемориал». И решение назвать краеведческий музей её именем – логичное и правильное.

(Окончание на стр. 14)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

АЭ–321–88–ОВОС

Лист 225

Извещение о проведении общественных обсуждений

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район №346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка:
38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика: администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком – администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электронной почте:
– администрации Байкальского городского поселения на E-mail: architect@admbaik.ru;
– ООО «СИБЛИДЕР» на E-mail: irklider@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** доступны для ознакомления в сети Интернет на сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** назначены на **25 июня 2020 г. в 13.00** часов в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205. Тел./факс (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в сети Интернет на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

• Информирует Росреестр •

Услуги ведомства – дистанционно

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что получить услуги ведомства можно без посещения офисов многофункциональных центров (МФЦ). Использование электронных сервисов позволит избежать личных контактов в условиях распространения коронавируса (COVID-19).

На сайте Росреестра доступна подача документов на кадастровый учет, регистрацию прав на недвижимость и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

С помощью сервиса «Жизненные ситуации» можно понять, какой пакет документов необходим для регистрации прав в конкретном случае.

Получить общую информацию о недвижимости (о площади объекта, кадастровой стоимости, наличии обременений) можно с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или Публичной кадастровой карты. Эта информация носит справочный характер и подходит для предварительной оценки объекта недвижимости перед покупкой. При совершении сделок с недвижимостью лучше получить выписку из ЕГРН.

Обратиться за консультацией в Управление Росреестра по Иркутской области можно по электронной почте или отправив простое почтовое отправление (664056, г. Иркутск, Академическая, 70).

Продолжают работу телефоны «Горячей линии» Управления Росреестра по Иркутской области:
8929-431-09-78 (вопросы кадастрового учета) и 8929-431-09-05 (вопросы регистрации прав).

Обращения об исправлении технических ошибок (описки, опечатки) в документах принимаются по телефону **8924-617-27-53.**

По информации Управления Росреестра по Иркутской области.

• Комплексный центр социального обслуживания населения •

Пункт приема и выдачи вещей

В ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района» работает пункт приема и выдачи вещей, в том числе бывших в употреблении, под названием «Банк вещей».

В пункт принимаются вещи от населения, организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, общественных организаций и объединений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Вещи принимаются новые, а также бывшие в употреблении.

Внимание! Вещи, подлежащие приему, должны быть чистыми, без пятен, дыр и катышков, без посторонних запахов, сохранившими форму, не растянутые.

Вещи принимаются и выдаются бесплатно. Для получения вещей при себе иметь паспорт и справку МСЭ (инвалидам).

Подробную информацию можно получить по телефону **53-5-92** или по адресу:
г. Слюдянка, ул. Школьная, д. 4, каб. №4.

Пункт приема и выдачи вещей, в том числе бывших в употреблении



гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации



Рабочие дни: понедельник-пятница с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Выходные – суббота, воскресенье.

• День музеев •

Наша история и культура

(Начало на стр.1)

В одном зале выставочные стенды рассказывают посетителям о первых русских, появившихся на Байкале; о Великом чайном пути, о строительстве КБЖД – уникальном историко-архитектурном памятнике российского и мирового масштаба; событиях революции 1917 г. и Гражданской войны, советском периоде до 1941 года. Здесь же представлены бытовые предметы старины: мебель, различная хозяйственная утварь, убранство дома. Есть книги, атласы, карты, газеты о Байкале и Слюдянке. Нашлось немного места и знаменитым слюдянским минералам. Всего выставлено более 80 разных экспонатов, ещё несколько десятков находится в запасниках.

За время работы музея его посетили несколько сот человек, из них большинство – школьники. Наибольшее количество учащихся – из второй слюдянской школы. Радует, что взрослые и дети интересуются историей и природой родного края, на экскурсиях задают много вопросов.

В планах музея продолжить оформление уже работающего выставочного зала, в настоящее время оформляется второй зал, где в течение года была размещена выставка работ из дерева и береты, живопись, личные фотографии и книги Ренаты Яковец. В зале разместятся экспонаты, рассказывающие о жизни нашего города в период Великой Отечественной войны до советского периода включительно. Посетители узнают о предприятиях, канувших в Лету (рыбозавод в посёлке Сухой Ручей, Рудоуправление, слюдяная фабрика), и существующих сегодня (локомотивное депо, лесхоз, карьер «Перевал…). Конечно, музей расскажет о людях, которые внесли значительный вклад в развитие нашего края, награждённых орденами и медалями за подвиги в годы войны и за доблестный труд в тылу и мирное время. Также будут организованы выставки местных художников, мастеров народных промыслов, коллекционеров, встречи с интересными людьми. Наш музей в своей работе активно сотрудничает с музеем ВСЖД на станции Слюдянка (старейший в районе – открыт в 1967 году) и Общественным советом по музеям и историко-культурному наследию, созданным в райцентре.

Пользуясь случаем, поздравляю всех музейных работников города и района с прошедшим профессиональным праздником. А гостей и жителей Слюдянки после окончания режима самоизоляции приглашаю посетить наш музей по адресу: улица Фрунзе, 8а, вход бесплатный.

Александр Плохотнюк.

• Весенние хлопоты •

Советы бывалых огородников

Для подавляющего количества россиян работа и отдых на садовом участке представляют собой единое целое. А получение хорошего полноценного урожая – это просто праздник для души любого огородника и садовода. Выращивание урожая в зоне неустойчивого земледелия – дело непростое, однако опытные садоводы разработали много различных, как сейчас говорят, лайфхаков, помогающих вырастить достойный урожай с минимальными потерями.

Борьба с вредителями при помощи ботвы от томатов. Нижние листья и пасынки срезаются и кладутся в ведро или таз с водой. Лежат они там сутки и получившимся настоем опрыскивают капусту, редис и прочие крестоцветные вместе с тыквенными. Закисшая ботва – это еще и отличная универсальная подкормка.

Если лук посеян семенами, то его попеременно поливают смесью золы и воды – стакан на ведро и раствором марганцовки очень слабой концентрации.

Прогнать кротов можно несколькими способами. Во-первых, насыпать им в ходы шарики помета (свиного или козьего). Влить туда же рассол от селедки. Для несговорчивых – залить ходы керосином с водой. Во-вторых, закопать в землю совместно с навозом ветки крыжовника. В-третьих, вбить в кротовые кучи черемуховые колья. В-четвертых, установить специальные трещотки. В-пятых, засыпать в кротовые ходы порезанный лук и чеснок.

Помидорную рассаду полить однократно раствором йода – капля на 3 литра воды. Это сделает плоды крупнее, и созреют они раньше. Через 2 недели после высадки рассады в грунт надо влить по литру воды с йодом под корень – 3 капли на ведро воды.

Землянику защитит от серой гнили раствор йода — 10 мл на 10 литров воды. Опрыскивать кусты 2-3 раза с промежутком в 10 дней.

Иголки сосны против вредителей. Килограмм хвои замачивают в 5 литрах воды. Часто помешиваем, после окончания срока – процеживаем. Добавляем воды до объема в 5 литров и льем туда 20 граммов жидкого мыла. Воздействуем этим средством на тлю и медяниц. Если раствор нужен срочно, то иголки сосны заливают кипятком в равной пропорции и добавляют жидкое мыло. Перед применением разбавляют водой 1:5. Опрыскивать надо в вечернее время – значительно более эффективно. Нормы следующие: полтора литра на куст смородины, 2 литра на малину, 200 граммов на квадратный метр земляники. На дерево уйдет 10 литров. Мероприятие проводить дважды, с временным промежутком в пять дней.

https://ok.ru/nasha.da4a/topic/151617130906891

Лист 226
АЭ–321–88–ОВОС
Дата | Подп. | №док | Лист | Кол.уч. | Изм.

Байкальская Газета
№20(705) 21 мая 2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю меры» (12+)
17.30 Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна «Дороги любви» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» (12+)
00.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.05, 12.00, 13.00, 13.55, 02.10, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Бирюк» (16+)
14.55, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
10.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «Служу России» (12+)
10.25 «Военная приемка» (6+)
10.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
11.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
14.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» (12+)
15.40 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.30, «Фетисов» (12+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
00.45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
02.35 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)
06.00

РЕН

«Тайны Чапман» (16+)
07.20, 15.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 Добров в эфире. (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Праздник непослушания» (12+)
08.30 Х/ф «Кража» (12+)
11.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
11.30 Д/с «Передвижники» (12+)
11.55 Х/ф «Длинный день» (12+)
13.25 Письма из провинции (12+)
13.55, 02.15 «Диалоги о животных» (12+)
14.35 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
15.05 Концерт «Любо, братцы, любо...» (12+)
16.05 Дом ученых (12+)
16.35, 00.40 Х/ф «Повторный брак» (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
18.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова (12+)
20.05 Романтика романса (12+)
21.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» (12+)
22.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Кот, который умел петь». «Великолепный Гоша» (12+)

ТВЦ

06.45 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых...» (16+)
09.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+)
11.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 «События» (12+)
12.45 «Петровка, 38» (12+)
12.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
16.35 Хроники московского быта. (12+)
17.30 «Прощание» (16+)
18.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.15, 01.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
02.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)
06.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» (12+)

ТНТ

08.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
09.35 ТНТ. Gold. (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди-клаб. Дайджест» (16+)
17.00 Комеди-клаб. (16+)
18.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
19.40, 22.30 Однажды в России. (16+)
20.00, 20.45 «Солдатки» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.50, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 ТНТ Music. (16+)
05.30, 06.20 Открытый микрофон. (16+)
07.10, 07.35 ТНТ. Best. (16+)

МАТЧ-ТВ

11.00 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
13.00, 17.55, 23.30, 03.10 «Все на Матч!» (12+)
13.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии (12+)
15.20 Футбол. «Майнц» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии (12+)
17.20, 23.25, 01.55 «Новости» (12+)
17.25 «Русские легионеры» (12+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига (12+)
20.25 «После футбола» (12+)
21.25 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион». Чемпионат Германии (12+)
23.55 Футбол. «Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии (12+)
02.00 «КиберЛига Pro Series. Финал» (12+)
03.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
05.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
07.50 Футбол. «Милан» - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. Сезон 2004 г. - 2005 г. Финал (12+)

СТС

04.00, 03.40 «Ералаш» (12+)
04.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
04.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
05.00 М/с «Три кота» (0+)
05.30 М/с «Царевны» (0+)
05.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.00 Рогов дома. (16+)
08.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
10.00 ! «Детки-предки» (12+)
11.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
21.10 ! «Стендап Андеграунд» (18+)
22.15 Х/ф «Время возмездия» (18+)
00.10 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
01.40 Х/ф «Человек в железной маске» (0+)

НТВ

06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
07.15 «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» (12+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.40 Х/ф «Дом» (16+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТАЛОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф.И.О. .....

Текст объявления .....

.....

.....

.....

БАЙКАЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

ДОКУМЕНТ

Извещение о проведении общественных обсуждений

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»**, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотрено строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика: администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8 (39542) 3-34-10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электронной почте:

- Администрации Байкальского городского поселения на E-mail: architect@admbaik.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на E-mail: irklider@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** доступны для ознакомления в сети «Интернет» на сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы **«Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»** назначены на **25 июня 2020 г. в 13:00** часов, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
АЭ-ЭЗ1-88-ОВОС
Лист 227

Ситуационная схема

Приложение А



- Проектируемые сети водоснабжения
- Проектируемые сети теплоснабжения
- Проектируемые сети электроснабжения
- Проектируемые сети связи
- Проектируемые сети хоз.-быт. канализации
- Проектируемые сети ливневой канализации
- Проектируемые сети паропровода
- Проектируемая улично-дорожная сеть

Зоны с особыми условиями использования территории:

- Водоохранная зона оз. Байкал
- Охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
- Санитарно-защитная зона для Администрации Байкальского городского поселения Слюдянского района Иркутской области по проектируемому объекту: "Разработка проектной документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска"

Особо охраняемые природные территории:

- Памятник природы регионального значения "Популяция придактилины Кирилова"

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

						АЭ – Э21 – 88 – ОВОС		
						Инфраструктура индустриального парка "Байкальский чистый продукт", Иркутская область, г. Байкальск		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Выполнил		Борисова П.С.			05.2021	Материалы оценки воздействия на окружающую среду	Стадия: П	Лист:	Листов: 1
Проверил		Захарова Е.Д.			05.2021				
Норм. контроль		Веселовская О.А.			05.2021	Ситуационная схема Б/масштаба	ООО "АйкьюЭколоджи" IQ ecology		

Формат А3